



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 maja 2006 r.

Nr 58

TREŚĆ:

Poz.:

### ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO:

- 1086** - Nr 25 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchylecia rozporządzenia w sprawie określenia obszarów, na których wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów ich oznaczania i wprowadzenia zakazów..... 3646

### UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW:

- 1087** - Nr XX/4/05 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, dla których organem prowadzącym jest Powiat Elbląski..... 3647
- 1088** - Nr XXXI/220/06 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki i zasady przyznawania nauczycielom dodatków: za wystugę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczególowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, szczególowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom szkół prowadzonych przez gminę Pasym..... 3650
- 1089** - Nr XXIX/138/06 Rady Miejskiej w Bisztyнку z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków..... 3655
- 1090** - Nr XXIX/140/06 Rady Miejskiej w Bisztyнку z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych na terenie gminy i miasta Bisztynek..... 3660
- 1091** - Nr XXIX/141/06 Rady Miejskiej w Bisztyнку z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bisztynek..... 3661
- 1092** - Nr XXIX/142/06 Rady Miejskiej w Bisztyнку z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sątopy-Samulewo..... 3672
- 1093** - Nr XXXVI/201/06 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Braniewa..... 3677
- 1094** - Nr XXXVIII/176/06 Rady Gminy Elbląg z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie założenia Gminnego Gimnazjum w Nowakowie, określenia granic jego obwodu oraz nadania statutu..... 3681
- 1095** - Nr XXXVIII/177/06 Rady Gminy Elbląg z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie zmiany granic obwodu Gminnego Gimnazjum w Gronowie Górnym..... 3682
- 1096** - Nr XXXVIII/178/06 Rady Gminy Elbląg z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Elbląg oraz granic ich obwodów..... 3682
- 1097** - Nr XXXII/231/06 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie zasad używania herbu Miasta Pasym..... 3683
- 1098** - Nr XXXII/235/06 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/220/06 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 17 stycznia 2006 roku w sprawie: przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki i zasady przyznawania nauczycielom dodatków: za wystugę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczególowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, szczególowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom szkół prowadzonych przez gminę Pasym..... 3684

- 1099** - Nr XXV/307/06 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych..... 3685
- 1100** - Nr XXV/309/06 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/281/05 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Olsztyński..... 3686
- 1101** - Nr XLIII/377/06 Rady Miasta Ełku z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie ustalenia planu sieci Gimnazjów w Ełku oraz granic ich obwodów..... 3687
- 1102** - Nr LXVII/411/06 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie ustalenia stref wolnych od dymu tytoniowego pod wiatami przystanków autobusowych na terenie miasta Kętrzyna..... 3690
- 1103** - Nr XLII/237/06 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości..... 3690
- 1104** - Nr XXVII/302/06 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 31 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Jezioranach..... 3691
- 1105** - Nr XXXVI/262/06 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Mikołajki oraz wykazu i zasad udzielania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych..... 3691
- 1106** - Nr XXXVI/265/06 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/33/04 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m<sup>2</sup> pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg..... 3700

### ZARZĄDZENIE:

- 1107** - Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych. .... 3700

### SPRAWOZDANIE:

- 1108** - z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Szczytnie za 2005 r. .... 3704

## 1086

### ROZPORZĄDZENIE Nr 25

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 27 kwietnia 2006 r.

#### **W sprawie uchylecia rozporządzenia w sprawie określenia obszarów, na których wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów ich oznaczania i wprowadzenia zakazów.**

Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 z późniejszymi zmianami) - zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Działając na wniosek Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Olsztynie uchyla się rozporządzenie Nr 19 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie określenia obszarów, na których wystąpiła wścieklizna zwierząt

dzikich, sposobów ich oznaczania i wprowadzenia zakazów.

**§ 2.** Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w drodze obwieszczenia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski  
Adam Supeł

## 1087

### UCHWAŁA Nr XX/4/05 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25 lutego 2005 r.

#### w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, dla których organem prowadzącym jest Powiat Elbląski.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 49 ust. 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844; Nr 118, poz. 1112; Nr 137, poz. 1304; Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845) Rada Powiatu w Elblągu uchwała, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustanawia się doroczne nagrody dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze utworzonego w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

2. Fundusz nagród dzieli się w następujący sposób:

- 1) 80 % środków funduszu, o którym mowa w ust. 1 przeznacza się na nagrody dyrektora, które planowane są w rocznym planie finansowym szkoły lub placówki,
- 2) 20 % środków funduszu, o którym mowa w ust. 1 przeznacza się na nagrody organu prowadzącego zwanych dalej nagrodami Starosty Elbląskiego.

3. Nagrody Starosty Elbląskiego wypłacane są z budżetu Powiatu Elbląskiego, a nagrody dyrektorów szkół z budżetów szkół i placówek oświatowych.

**§ 2.** 1. Nagrody są przyznawane w terminie do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie.

**§ 3.** Nagrody mogą być przyznawane nauczycielom po przepracowaniu w szkole lub placówce co najmniej 1 roku.

**§ 4.** Nagroda Starosty Elbląskiego jest równa przeciętnemu wynagrodzeniu miesięcznemu w gospodarce narodowej ogłoszonemu w Obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za rok kalendarzowy poprzedzający datę przyznania nagrody.

**§ 5.** Wysokość nagrody dyrektora może wynosić nie więcej niż 80 % wysokości nagrody Starosty Elbląskiego.

**§ 6.** 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Starosty Elbląskiego występuje:

1) dyrektor szkoły (placówki) dla zatrudnionych nauczycieli i nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole (placówce),

2) Naczelnik Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu - w stosunku do dyrektorów szkół (placówek).

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1, składa się do Starosty Elbląskiego w terminie do 10 września każdego roku, a wnioski o których mowa w § 2 ust. 2 składa się co najmniej na trzy tygodnie przed przewidywaną datą wręczania nagród.

**§ 7.** Wnioski, o których mowa w § 6 wraz z uzasadnieniem wnioskodawcy składają wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały.

**§ 8.** 1. Nagroda Starosty Elbląskiego może być przyznana niezależnie od innych nagród.

2. Wnioski o przyznanie nagrody Starosty Elbląskiego, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, muszą być zaopiniowane przez radę pedagogiczną.

**§ 9.** 1. Starosta Elbląski przyznaje nagrody po zaopiniowaniu wniosków przez komisję nagród.

2. W skład komisji nagród wchodzi:

- 1) Wicestarosta i Naczelnik Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu,
- 2) przedstawiciel Komisji Oświaty, Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Elblągu,
- 3) po jednym przedstawicielu związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

**§ 10.** 1. Nagroda Starosty Elbląskiego i dyrektora szkoły (placówki) może być przyznana nauczycielowi, który posiada co najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co najmniej 4 z następujących kryteriów:

1) w okresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:

- a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,
- b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i

- wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,
- c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w zawodach II stopnia (okręgowych) lub III stopnia (centralnych) ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (zespół uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich,
- d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności w nauce,
- e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe,
- f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie lub szkole, w szczególności przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,
- g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,
- h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
- i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,
- 2) w zakresie pracy opiekuńczej:
- a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,
- b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
- c) organizuje współpracę szkoły lub placówki z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,
- d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami,
- 3) w zakresie działalności pozaszkolnej:
- a) uczestniczy w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
- b) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela,
- 4) w zakresie innych działań wynikających z zadań statutowych szkoły:
- a) wykazuje szczególną inwencję w przygotowywaniu projektów finansowych z funduszy Unii Europejskiej,
- b) wykazuje szczególną dbałość o estetykę i wystrój szkoły,
- c) wykazuje szczególną inwencję w tworzenie własnego warsztatu pracy (klasopracowni, biblioteki, świetlicy itp.),
- d) przyczynia się do wzbogacenia bazy szkoły w nowoczesne środki dydaktyczne i sprzęt,
- e) podejmuje działania mające na celu przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego udziału w życiu społecznym i współzawodnictwa na rynku pracy, a także do życia w rodzinie,
- f) przyczynia się do rozwoju samodzielności i przedsiębiorczości uczniów.
2. Nagroda Starosty Elbląskiego dla dyrektora może być przyznana dyrektorowi, który spełnia co najmniej 3 kryteria określone w ust. 1 oraz dodatkowo co najmniej 3 z następujących kryteriów:
- 1) racjonalnie gospodaruje środkami finansowymi szkoły (placówki) oraz pozyskuje środki pozabudżetowe, w tym fundusze Unii Europejskiej,
- 2) osiąga wysokie oceny jakości szkoły potwierdzone raportem jakości pracy szkoły, protokołami kontroli, wynikami sprawdzianów i egzaminów,
- 3) podejmuje działania zmierzające do wzbogacenia majątku szkolnego,
- 4) angażuje się i współpracuje w realizacji zadań określonych przez organ prowadzący szkołę,
- 5) dba o klimat wychowawczy szkoły, rozwiązywanie problemów wychowawczych, podejmowanie działań profilaktycznych, zapobiegających zagrożeniom społecznym,
- 6) stwarza warunki sprzyjające rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości uczniów,
- 7) wprowadza programy autorskie, innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych rozwiązań metodycznych,
- 8) podejmuje aktywne działań promocyjnych szkoły potwierdzonych wynikami rekrutacji,
- 9) aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym i organizacjami pozarządowymi.
- § 11.** Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego teczce akt osobowych.
- § 12.** Starosta Elbląski może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły.
- § 13.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Elblągu.
- § 14.** Traci moc:

- 1) uchwała Nr VIII/66/99 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 26 listopada 1999 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Starosty Elbląskiego ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej;
- 2) uchwała Nr XVIII/22/01 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania nagród Starosty Elbląskiego ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej;

- 3) uchwała Nr XXIV/25/02 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania nagród Starosty Elbląskiego ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.\*

Przewodniczący Rady  
Ryszard Zagalski

\* Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził nieważność - rozstrzygnięcie nadzorcze PN.0911-64/05 z dnia 5 kwietnia 2005 r.

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XX/4/05  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 25 lutego 2005 r.

**WNIOSEK  
O PRYZNANIE NAGRODY STAROSTY ELBLĄSKIEGO  
za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.**

Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody STAROSTY ELBLĄSKIEGO

Panu/Pani.....  
urodzonemu/nej.....  
(data)  
.....  
(wykształcenie, staż pracy w szkole lub placówce)  
zatrudnionemu/nej w.....  
(nazwa szkoły - placówki, wymiar zatrudnienia)  
.....  
(stanowisko)  
.....  
(dotychczas otrzymane nagrody ministra, kuratora, inspektora, dyrektora - rok otrzymania)  
.....  
ostatnia ocena pracy nauczyciela (data i stopień)

**(zwięźle uzasadnienie co najmniej czterech kryteriów określonych w § 10 Regulaminu) np.:**

**I. Kryterium wynikające z ust, 1 pkt 1, ppkt c**  
zwięźła treść

**II. Kryterium wynikające z ust, 1 pkt 3, ppkt b**  
zwięźła treść

**Opinia rady pedagogicznej**

Wniosek zaopiniowano pozytywnie (negatywnie) - wpisać odpowiednio na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu.....protokół Nr.....

**Organ przedstawiający wniosek**

.....  
(miejscowość i data)

.....  
(pieczętka)

.....  
(podpis)

## 1088

### UCHWAŁA Nr XXXI/220/06

#### Rady Miejskiej w Pasymiu

z dnia 17 stycznia 2006 r.

**w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki i zasady przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom szkół prowadzonych przez gminę Pasym.**

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081; Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 956, Nr 179, poz. 1845; Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 167, poz. 1397, Nr 181, poz. 1526, Nr 179, poz. 1487) oraz w oparciu o art. 18 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) Rada Miejska w Pasymiu uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Uchwała się "regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki i zasady przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, szczegółowe zasady

przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom szkół prowadzonych przez Miasto Pasym", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje od dnia 31 grudnia 2006 roku.

**§ 2.** Traci moc uchwała Nr XXI/163/05 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach podległych Gminie Pasym.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Brygida Starczak

Załącznik  
do uchwały Nr XXXI/220/06  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 17 stycznia 2006 r.

### REGULAMIN

**określający wysokość oraz szczegółowe warunki i zasady przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Pasym.**

#### **Rozdział I Postanowienia ogólne.**

**§ 1. 1.** Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

- 1) nauczycielu (bez bliższego określenia) - należy przez to rozumieć nauczyciela zatrudnionego w szkole dla której organem prowadzącym jest Gmina Pasym,
- 2) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum dla której organem prowadzącym jest Gmina Pasym,
- 3) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora szkoły lub jednostki organizacyjnej (zespół szkół),
- 4) klasie - należy przez to rozumieć także oddział,
- 5) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy

wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz w uchwale Rady Miejskiej w Pasymiu Nr XXIV/182/05 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/121/04 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga, psychologa, nauczyciela pełniącego funkcję nauczyciela wspomagającego w oddziale integracyjnym oraz nauczycieli realizujących zajęcia z przedmiotów w różnym wymiarze godzin,

6) Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst ujednolicony Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112,

7) Rozporządzeniu - należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania

dotatków do wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181).

## **Rozdział II** **Dodatek za wysługę lat.**

**§ 2.** Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1 % wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym, że dodatek ten nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

**§ 3. 1.** Do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy bez względu na sposób ustania stosunku pracy.

2. Nauczycielowi pozostającemu w więcej niż jednym stosunku pracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy z zastrzeżeniem § 3 pkt 3. Do okresu uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie pracy, w którym pracownik jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy podstawowego zatrudnienia.

3. Nauczycielowi zatrudnionemu jednocześnie w kilku szkołach lub placówkach w wymiarze łącznie nie przekraczającym obowiązującego wymiaru zajęć, do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej z placówek zalicza się okresy zatrudnienia, o których mowa w § 3 pkt 1.

4. Do okresów pracy wymaganych do nabycia prawa do dodatku za wysługę lat zalicza się okresy pracy wykonywanej w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć (czasu pracy) oraz okresy pracy, o których mowa w art. 22 ust. 3 Karty Nauczyciela.

5. Do okresów pracy uprawniających za wysługę lat wlicza się także inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

6. Zaliczenia okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, a w stosunku do dyrektora szkoły lub placówki organ prowadzący na podstawie oryginalnych dokumentów lub uwierzytelnionych odpisów.

**§ 4.** Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi:

- 1) poczynawszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
- 2) jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca poczynawszy od tego dnia.

**§ 5.** Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy w skutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad

dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

**§ 6.** Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

## **Rozdział III** **Dodatek motywacyjny.**

**§ 7. 1.** Nauczycielom przysługuje dodatek motywacyjny w zależności od osiągniętych wyników pracy.

2. Dla nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole, przyznanie dodatku motywacyjnego może nastąpić po upływie okresu czterech miesięcy, umożliwiającego ocenę osiągniętych wyników w pracy.

3. Dodatek przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż dwa miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

**§ 8. 1.** Dyrektor szkoły, ustalając wysokość dodatku motywacyjnego, jest zobowiązany do przestrzegania szczegółowych warunków przyznania dodatku motywacyjnego. Do szczególnych warunków należą:

- 1) uzyskiwanie osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
  - a) ocena pracy nauczyciela,
  - b) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczycieli, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,
  - c) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
  - d) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
  - e) stosowanie nowatorskich metod pracy z uczniami,
- 2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
  - a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,
  - b) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
  - c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
  - d) dbałość o stan techniczny powierzonego sprzętu i mienia,
  - e) prawidłowe prowadzenie wymaganej i powierzonej dokumentacji,

- f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych wynikających z zadań statutowych szkoły,
  - g) przestrzeganie dyscypliny pracy;
- 3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego,
- 4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, a w szczególności:
- a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
  - b) udział w komisjach przedmiotowych i innych zespołach,
  - c) opiekę nad organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
  - d) przejawianie różnych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  - e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

2. Dodatek motywacyjny dla dyrektora przyznaje się według następujących kryteriów oceny pracy:

- 1) przestrzegania statutu placówki przez wszystkich pracowników, a także regulaminów wewnętrznych,
- 2) przestrzegania zasad zatrudniania na danym stanowisku zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami,
- 3) przydzielania zadań z równomiernym obciążeniem wszystkich zatrudnionych,
- 4) prowadzenia dokumentacji z przebiegu nadzoru pedagogicznego zgodnie z przepisami,
- 5) przestrzegania terminów i zasad w dokonywaniu oceny pracy nauczycieli oraz awansów na kolejne szczeble,
- 6) przestrzegania podstawowych obowiązków w zakresie bhp, socjalnych wynikających z Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela,
- 7) przestrzegania zasad współdziałania ze związkami zawodowymi,
- 8) współpracy ze statutowymi organami szkoły,
- 9) przestrzegania terminowego załatwiania spraw,
- 10) współdziałania z instytucjami oraz organami samorządowymi,
- 11) tworzenia warunków do realizacji programu placówki, dbałość o jej rozwój i modernizację bazy,
- 12) przestrzegania rytmiczności realizacji przydzielonych środków finansowych zgodnie z przepisami o rachunkowości i finansach publicznych,
- 13) przestrzegania celowości wydatków,

- 14) przestrzegania zasad przewidzianych w ustawie o zamówieniach publicznych,
- 15) pozyskiwania środków pozabudżetowych,
- 16) promocji szkoły,
- 17) prawidłowego i skutecznego dbania o mienie, inwestycje, stan techniczny i remonty,
- 18) współpracy z organem prowadzącym.

**§ 9.** 1. Pulę środków finansowych przeznaczonych na wypłatę w danym roku dodatków motywacyjnych ustala się w wysokości 1,5 % - 5 % sumy iloczynów: minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych stopniach awansu zawodowego, ilości etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wg stanu na 1 września 2005 roku i liczby „12”.

2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela, wicedyrektora i dyrektora nie może być wyższy niż 20 % jego wynagrodzenia zasadniczego w zależności od posiadanych przez gminę środków finansowych.

**§ 10.** 1. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela i wicedyrektora oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w § 8 ustala dyrektor, a stosunku do dyrektora - Burmistrz.

2. Dodatek motywacyjny nie przysługuje:

- 1) w okresie urlopu dla poratowania zdrowia,
- 2) w okresie przebywania w stanie nieczynnym,
- 3) w okresie, za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.

3. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy, w związku z tym istnieje możliwość jego obniżenia, podwyższenia lub cofnięcia, jeżeli ulegną zmianie warunki, które uzasadniały jego przyznanie w określonej wysokości, bez konieczności wypowiedzania warunków płacy, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w placówce.

4. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

#### **Rozdział IV**

#### **Warunki przyznawania dodatków funkcyjnych.**

**§ 11.** 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej poniżej:

Szkoły wszystkich typów:

- a) dyrektor szkoły liczącej
  - do 7 oddziałów 500 - 850,
  - od 8 do 16 oddziałów 550 - 1.050,
  - od 17 i więcej oddziałów 600 - 1.250,
- b) wicedyrektor 300 - 550.



2. Dodatek funkcyjny dla wicedyrektora szkoły nie może przekraczać kwoty 60 % dodatku funkcyjnego dyrektora tej szkoły.

3. Dodatek funkcyjny na zasadach określonych w pkt 1 przysługuje również nauczycielom, którym powierzono obowiązki dyrektora w zastępstwie.

4. Wysokość dodatku funkcyjnego uzależniona jest od wielkości szkoły, jej warunków organizacyjnych, złożoności zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, wyników pracy szkoły oraz warunków lokalowych w jakich szkoła funkcjonuje.

5. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługują dodatki funkcyjne:

- a) wychowawstwo klasy - przysługuje dodatek w wysokości 50 zł.
- b) funkcję opiekuna stażu - przysługuje dodatek w wysokości 30 zł.

**§ 12.** 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 11 powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska, jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło w ciągu miesiąca, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub sprawowanie funkcji na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

3. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków z innych powodów, do których przypisany jest ten dodatek - jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło w ciągu miesiąca. Jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

4. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora przysługuje wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego po trzech miesiącach zastępstwa.

5. Jednemu nauczycielowi można powierzyć opiekę nad nie więcej niż dwoma nauczycielami stażystami.

6. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy przysługuje za każdą klasę powierzoną nauczycielowi niezależnie od wymiaru czasu pracy nauczyciela.

7. Dodatek funkcyjny nauczycielom oraz wicedyrektorom ustala na każdy rok szkolny dyrektor szkoły, a dyrektorom i osobom, którym powierzono obowiązki dyrektora - Burmistrz.

8. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

## **Rozdział V** **Dodatki za warunki pracy.**

**§ 13.** 1. Nauczycielowi przysługują dodatki za trudne warunki pracy jeżeli:

- 1) prowadzi indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego, lub
- 2) prowadzi zajęcia dydaktyczne w klasach łączonych.

2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 4 zł za każdą godzinę lekcyjną zajęć przeprowadzonych w warunkach określonych w ust. 1 pkt 1 lub pkt 2.

**§ 14.** Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje za okres faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany, oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego, chyba że przepis szczególnie stanowi inaczej.

**§ 15.** Nie należy się dodatek za prowadzenie zajęć w klasach łączonych z wychowania fizycznego.

**§ 16.** Dodatek z tytułu pracy w trudnych warunkach wypłaca się z dołu.

## **Rozdział VI** **Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.**

**§ 17.** 1. W szczególnych przypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania lub zapewnienia opieki, nauczyciel może być zobowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć  $\frac{1}{4}$  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nie przekraczającym łącznie  $\frac{1}{2}$  tygodniowego wymiaru godzin zajęć.

2. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszerogowania nauczyciela z uwzględnieniem dodatków za warunki pracy.

4. Kobiety w ciąży, osoby wychowujące dziecko do lat 4 oraz nauczyciela w trakcie odbywania stażu będącego warunkiem uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, mianowanego lub dyplomowanego nie wolno zatrudniać w godzinach ponadwymiarowych bez ich zgody.

**§ 18.** 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkami za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych odbywa się w takich warunkach) przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1, uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej i nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z:

- 1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,
- 2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy,
- 3) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej niż tydzień,
- 4) rekolekcji,
- 5) udziału nauczyciela w konferencjach metodycznych, traktuje się jak zajęcia faktycznie odbyte.

4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela, lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, pomniejszony o  $\frac{1}{5}$  tego wymiaru (lub  $\frac{1}{4}$  gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednakże większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

5. Wynagrodzenie za jedną godzinę zastępstwa, realizowanego przez nauczyciela nie posiadającego wymaganych kwalifikacji do prowadzenia danych zajęć albo prowadzonych niezgodnie z planem i programem nauczania danej klasy, ustala dyrektor szkoły, w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia. Wynagrodzenie to jest obliczane na zasadach określonych w pkt 1 § 18.

6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

**§ 19.** Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnych zastępstw ustala się jak za jedną godzinę ponadwymiarową.

**§ 20.** 1. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach, którzy w dniu wolnym od pracy realizują planowe i odpowiednio udokumentowane zorganizowane zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za efektywnie przepracowane godziny ponadwymiarowe.

2. Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, sprawującym w dniu wolnym od pracy nadzór nad przebiegiem zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych, nie przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie.

## **Rozdział VII Dodatek mieszkaniowy.**

**§ 21.** Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin i posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela przysługuje „nauczycielski dodatek mieszkaniowy”.

**§ 22.** 1. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, zwanego dalej „dodatkiem” uzależniona jest od stanu rodzinnego i wynosi miesięcznie:

- 1) przy jednej osobie w rodzinie - 6 %,
  - 2) przy dwóch osobach w rodzinie - 8 %,
  - 3) przy trzech osobach w rodzinie - 10 %,
  - 4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 12 %, miesięcznej stawki najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, zwanego dalej „najniższym wynagrodzeniem”.
2. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:
- 1) małżonka, który nie posiada własnego źródła dochodów lub który jest nauczycielem,
  - 2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,
  - 3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,
  - 4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia,
  - 5) dzieci niepełnosprawne.

3. Nauczycielowi i jego małżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 1. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.

4. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

5. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.

6. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę.

**§ 23.** Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

- 1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
- 2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
- 3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta,
- 4) korzystania z urlopu wychowawczego, przewidzianego w odrębnych przepisach.

**§ 24.** 1. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły), lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami z uwzględnieniem § 21.

2. Nauczycielowi i wicedyrektorowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły - Burmistrz Miasta.

3. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, nauczyciel otrzymujący dodatek jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły otrzymujący dodatek - Burmistrza. W przypadku

niepowiadomienia dyrektora, lub Burmistrza o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.

4. Dodatek wypłacany jest miesięcznie z dołu.

#### **Rozdział VIII Dodatek wiejski.**

**§ 25.** Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu na terenie wsi lub mieście liczącym do 5.000 mieszkańców, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela, przysługuje odrębny dodatek w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego.

#### **Rozdział IX Postanowienia końcowe.**

**§ 26.** W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy Karty Nauczyciela i Kodeksu pracy.

**§ 27.** Regulamin został uzgodniony z przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych w dniu 4 stycznia 2006 roku.

**§ 28.** Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.

## **1089**

### **UCHWAŁA Nr XXIX/138/06**

#### **Rady Miejskiej w Bisztyнку**

**z dnia 10 marca 2006 r.**

#### **w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.**

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747, zmiany z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 130, poz. 1087) Rada Miejska w Bisztyнку uchwala

#### **REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW.**

#### **ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE.**

**§ 1.** Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, a także warunki prowadzenia i korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy i Miasta Bisztynek .

**§ 2.** Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) ustawa - ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.),

2) umowa - umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartą pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług,

3) odbiorca usług - każdego, kto korzysta z usług kanalizacyjno-wodociągowych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym,

4) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne - przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność.

- 5) właściciel - także posiadacz samoistnego i użytkownika wieczystego,
- 6) okres obliczeniowy - określony w umowie okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków,
- 7) taryfa - zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania.

## **ROZDZIAŁ II MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW.**

**§ 3.** Minimalną ilość (1m<sup>3</sup>) dostarczanej wody oraz cel jej poboru, określa umowa zawierana przez przedsiębiorstwo z odbiorcą.

**§ 4. 1.** Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone decyzją Burmistrza Gminy i Miasta Bisztynek.

2. Przedsiębiorstwo dostarcza wodę i odprowadza ścieki zapewniając zdolność posiadanych urządzeń, a w szczególności:

- 1) dostarcza wodę do nieruchomości, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sposób ciągły i niezawodny,
- 2) zapewnia w posiadanej sieci odpowiednie ciśnienie wody, o wielkości wynikającej z warunków technicznych przyłączenia,
- 3) odbiera ścieki w sposób ciągły, o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami, w ilości określonej w dokumentacji projektowej i warunkach przyłączenia nieruchomości,
- 4) określa dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń odbieranych ścieków, a także kontroluje, czy jakość przyjmowanych ścieków jest zgodna z obowiązującymi przepisami,
- 5) zapewnia spełnianie warunków wprowadzenia ograniczeń dostarczania wody w przypadku wystąpienia jej niedoboru na zasadach określonych w zezwoleniu,
- 6) dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy,
- 7) dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw przyłączy będących w jego posiadaniu, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy,
- 8) ponosi koszty utrzymania wodomierza głównego,
- 9) nie rzadziej niż raz na kwartał informuje Burmistrza o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, który następnie podaje informację do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

**§ 5.** Odbiorca korzysta z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług, świadczonych przez przedsiębiorstwo oraz nie utrudniający działalności, a w szczególności:

- 1) wykorzystując pobieraną wodę oraz wprowadzając ścieki w celach określonych w umowie i w warunkach przyłączenia nieruchomości,
- 2) używając wewnętrzną instalację wodociągową, w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci, na skutek cofnięcia się wody z wewnętrznej instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,
- 3) zabezpieczając przed dostępem osób nieuprawnionych pomieszczenie, w którym zainstalowany jest wodomierz główny,
- 4) używając wewnętrzną instalację kanalizacyjną w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
- 5) informując przedsiębiorstwo o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy,
- 6) umożliwiając osobom reprezentującym przedsiębiorstwo prawo wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu,
- 7) zawiadamiając przedsiębiorstwo o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomb,
- 8) informując przedsiębiorstwo o zmianach stanu prawnego nieruchomości,
- 9) powiadamiając przedsiębiorstwo o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznych, które mogą mieć wpływ na działanie sieci,
- 10) udostępniając nieodpłatnie przedsiębiorstwu miejsce na elewacji lub ogrodzeniu nieruchomości odbiorcy celem umieszczenia tabliczek z oznakowaniem armatury wodociągowej.

## **ROZDZIAŁ III SZCZEGÓLWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG.**

**§ 6. 1.** Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków wyłącznie na podstawie pisemnej umowy zawartej z odbiorcą.

2. Postanowienia umowy nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych oraz postanowień regulaminu.

**§ 7. 1.** Przedsiębiorstwo zawiera umowę na wniosek przyszłego odbiorcy, po spełnieniu przez niego warunków technicznych przyłączenia oraz wylegitymowania się tytułem prawnym do nieruchomości.

2. Umowa może być zawarta z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, po

uprawdopodobnieniu faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.

**§ 8.** 1. Umowa określa obowiązki stron w zakresie utrzymania przyłączy oraz zasad usuwania ich awarii.

2. W przypadku, gdy przyłącza są w posiadaniu odbiorcy, odpowiedzialność przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

3. Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.

**§ 9.** 1. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera:

a) określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzoną własnoręcznym podpisem,

b) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania różnic oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz przedsiębiorstwa dodatkowych opłat.

3. Do wniosku dołącza się schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym.

4. W terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, przedsiębiorstwo jest zobowiązane wydać informację techniczną określającą wymagania techniczne.

**§ 10.** 1. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony lub określony.

2. Zmiana umowy następuje poprzez zawarcie nowej umowy lub w formie aneksu do umowy na piśmie pod rygorem nieważności.

3. Nie wymaga formy pisemnej zmiana umowy dotycząca taryfy z jakiej korzysta odbiorca lub adresu do korespondencji.

**§ 11.** 1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie przez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie przedsiębiorstwa lub przesłania listem poleconym.

2. Umowa może być rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia w razie naruszenia przez stronę postanowień zawartej umowy.

3. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron.

4. Umowa wygasa w przypadku śmierci odbiorcy będącego osobą fizyczną, upadłości jednej ze stron umowy lub utraty przez przedsiębiorstwo zezwolenia.

5. Przedsiębiorstwo może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w art. 8 ust. 1 ustawy (odcięcie dostawy wody).

**§ 12.** Po rozwiązaniu umowy przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.

#### **ROZDZIAŁ IV SPOSOBY ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH.**

**§ 13.** Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez przedsiębiorstwo z odbiorcami usług na podstawie określonych aktualnie w taryfach cen i stawek opłat zatwierdzonych uchwałą Rady Miejskiej w Bisztynku oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków - bez konieczności zmiany umowy.

**§ 14.** 1. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.

2. W przypadku zawarcia umów z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych, ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wodomierzy zainstalowanych przy wszystkich punktach czerpalnych, z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem wodomierza głównego, a sumą odczytanych wodomierzy przy punktach czerpalnych.

**§ 15.** 1. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

2. W razie braków urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczonej wody.

**§ 16.** W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłączenie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy.

**§ 17.** 1. Strony określają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty jak również sposób uiszczania opłat.

2. Wniesienie przez odbiorcę reklamacji co do wysokości faktury, nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.

**§ 18.** Odbiorca reguluje należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na podstawie faktur wystawianych przez przedsiębiorstwo w okresach obrachunkowych określonych w umowie.

#### **ROZDZIAŁ V WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ORAZ ODBIÓR PRZYŁĄCZA.**

**§ 19.** 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o jej przyłączenie.

2. Przedsiębiorstwo po otrzymaniu wniosku określa warunki techniczne przyłączenia do posiadanej sieci.

3. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z przedsiębiorstwem.

4. Przed zawarciem umowy przedsiębiorstwo dokonuje odbioru technicznego wykonanego przyłącza w formie protokołu odbioru, celem stwierdzenia czy zostały spełnione warunki techniczne.

5. Umowa określi zakres utrzymania przyłącza przez przedsiębiorstwo.

**§ 20.** Z wnioskiem o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.

**§ 21. 1.** Wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinien w szczególności zawierać:

- 1) oznaczenie wnioskodawcy,
- 2) określenie:
  - a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
  - b) charakterystyki zużycia wody,
  - c) rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług również jakości odprowadzanych ścieków,
  - d) przeznaczenia wody,
- 3) informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda, a w szczególności:
  - a) powierzchnię użytkową i rodzaj lokali (mieszkalne, użytkowe) w budynkach zasilanych w wodę,
  - b) wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę i odprowadzające ścieki,
- 4) proponowany termin rozpoczęcia poboru wody,

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć:

- 1) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,
- 2) mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

**§ 22. 1.** Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu.

2. Warunki przyłączenia są ważne trzy lata od dnia ich określenia.

3. Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności:

- 1) miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy,

2) przepływ obliczeniowy wody lub urządzenia sanitarne i techniczne, w których zużywana jest woda i odprowadzane są ścieki,

3) wymagania dotyczące:

- a) miejsca zainstalowania wodomierza głównego,
- b) miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego,
- c) jakości odprowadzanych ścieków,

4) termin ważności warunków przyłączenia.

4. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z przedsiębiorstwem.

**§ 23.** Warunkiem przystąpienia do wykonania przyłącza jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z przedsiębiorstwem w terminie 14 dni od otrzymania dokumentacji oraz spełnienie innych wymaganych przepisami Prawa budowlanego warunków.

**§ 24. 1.** Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeżeli przyłącze zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia.

2. Przedsiębiorstwo może odmówić wydania warunków technicznych, jeżeli nie posiada technicznych możliwości przyłączenia, z zastrzeżeniem § 25.

**§ 25.** Jeżeli z wieloletnich planów rozwoju i modernizacji nie wynika planowana budowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a osoba ubiegająca się o przyłączenie wyraża wolę budowy tych urządzeń, gmina może zawrzeć z taką osobą umowę o wspólną realizację inwestycji. Po zawarciu umowy, przedsiębiorstwo określi warunki techniczne przyłączenia przy braku sieci.

**§ 26. 1.** Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie końcowego protokołu odbioru technicznego według zasad określonych w warunkach przyłączenia względnie umowie o przyłączenie.

2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:

- a) datę odbioru,
- b) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (rodzaju: wodociągowe, kanalizacyjne), średnicy, materiałów i długości,
- c) rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego,
- d) skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkownika,
- e) adres nieruchomości do której wykonano podłączenie,
- f) podpisy członków komisji.

3. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie Umowy.

## **ROZDZIAŁ VI WARUNKI TECHNICZNE OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNYCH.**

§ 27. 1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci w przypadku braku wystarczających mocy produkcyjnych oraz niewystarczających warunków technicznych uniemożliwiających realizację usługi. Właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia się do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania warunków technicznych bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

3. Poziom dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych w poszczególnych latach wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstw opracowane na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

## **ROZDZIAŁ VII SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG ORAZ ODPOWIEDNIH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH DO SIECI ŚCIEKÓW.**

§ 28. 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielenia odbiorcom usług informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić po uprzednim zawiadomieniu odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenia usług, w szczególności, gdy:

- 1) z powodu nagłej awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków,
- 2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska.

3. O przerwach w dostawie wody wynikających z planowanych prac konserwacyjno-remontowych przedsiębiorstwo powiadomi odbiorcę najpóźniej na dwa dni przed planowanym terminem.

4. W przypadku, gdyby przerwa trwała dłużej niż 8 godzin, należy o tym powiadomić odbiorców minimum na 7 dni przed nią. W takim przypadku przedsiębiorstwo zapewni zastępczy punkt poboru wody i poinformuje odbiorcę o jego lokalizacji i warunkach korzystania.

## **ROZDZIAŁ VIII OBOWIĄZKI ODBIORCÓW USŁUG ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW.**

§ 29. Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami

mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur, a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz przed dostępem osób nieuprawnionych. Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia awarii na przyłączy będącym w jego posiadaniu. Jeśli tego nie uczyni w ciągu 5 godzin od jej wystąpienia, przedsiębiorstwo może usunąć awarię we własnym zakresie, a kosztami obciążyć odbiorcę.

§ 30. Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomb, zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

§ 31. Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

§ 32. Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Przedsiębiorstwa o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.

## **ROZDZIAŁ IX STANDARZY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG , SPOSÓB REKLAMACJI ORAZ WYMIANA INFORMACJI W ZAKRESIE ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW.**

§ 33. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania, na żądanie odbiorców, informacji w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług nie później niż w ciągu:

- a) 12 godzin - na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług,
- b) 7 dni - na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w podpunkcie a).

§ 34. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.

2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie przedsiębiorstwa, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej.

3. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego.

## **ROZDZIAŁ X WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWOŻAROWE.**

§ 35. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa są jednostki Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych.

§ 36. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa dokonywana jest

w miejscach uzgodnionych z przedsiębiorstwem, a przede wszystkim z hydrantów przeciwpożarowych.

**§ 37.** Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci zobowiązani są do powiadomienia przedsiębiorstwa o miejscu pożaru niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia lub pisemnie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od zdarzenia.

**§ 38.** 1. Przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując ceny ustalone w taryfie, może też zawrzeć umowę z gminą, w której określone zostaną zasady rozliczeń za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe jak i inne cele wymienione w art. 22 ustawy.

2. Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane są za okresy miesięczne.

#### **ROZDZIAŁ XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE.**

**§ 39.** W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w

szczególności przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

**§ 40.** Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do udostępnienia na żądanie odbiorcy niniejszego regulaminu.

**§ 41.** Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXX/178/02 Rady Miejskiej w Bisztyнку z dnia 3 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”.

**§ 42.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady  
Zbigniew Filipczyk

## **1090**

### **UCHWAŁA Nr XXIX/140/06 Rady Miejskiej w Bisztyńku z dnia 10 marca 2006 r.**

#### **w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych na terenie gminy i miasta Bisztynek.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) Rada Miejska w Bisztyńku uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się górne stawki opłat w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

1) za odpady komunalne stałe:

- od gospodarstwa domowego - 5.00 zł. + VAT od osoby/miesiąc,
- od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - 50.00 zł/m<sup>3</sup>+VAT,

2) za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w wysokości - 25,00 zł/m<sup>3</sup> + VAT.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady  
Zbigniew Filipczyk



## 1091

### UCHWAŁA Nr XXIX/141/06

#### Rady Miejskiej w Bisztyнку

z dnia 10 marca 2006 r.

#### w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bisztynek.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) Rada Miejska w Bisztyнку po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Bisztynek” uchwała miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Bisztynek, stanowiący treść niniejszej uchwały.

§ 1. Granica terenu opracowania zgodna jest z uchwałą Nr XXVIII/135/05 Rady Miejskiej w Bisztyнку z dnia 29 grudnia 2005 r w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bisztynek oraz miejscowości Sątopy-Samulewo oraz załącznikiem do niej ustalającym granice opracowania. Obszar opracowania planu zawarty został w granicach obrębu geodezyjnego miasta Bisztynek.

§ 2. Uchwalony plan składa się z następujących części:

- 1) tekstu planu miejscowego stanowiącego treść niniejszej uchwały,
- 2) dwóch rysunków planu w skali 1:2000 stanowiących załączniki do uchwały i zatytułowanych:  
„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasto Bisztynek skala 1:2000” - załącznik nr 1,  
„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasto Bisztynek infrastruktura techniczna skala 1:2000” - załącznik nr 2,
- 3) załącznik nr 3 stanowiący o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

#### ROZDZIAŁ 1 Przepisy porządkowe.

§ 3. Celem przyjętych w planie rozwiązań w formie nakazów, zakazów i ograniczeń jest ustalenie przeznaczenia terenów, rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu.

§ 4. Na rysunku planu obowiązującymi ustaleniami są następujące oznaczenia graficzne:

- 1) granice opracowania planu,

- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,
- 3) funkcje i parametry dróg i ulic,
- 4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
- 5) granice stref ochrony konserwatorskiej.

§ 5. Podane na rysunku planu linie podziałów nieruchomości nie są liniami obowiązującymi. Należy je traktować jako element szczegółowych zasad podziału nieruchomości wymaganych w planie, które w przyszłości posłużą do wykonania geodezyjnego podziału zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

§ 6. Wrysowane na rysunku planu linie pokazujące przebiegi projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz lokalizacja przepompowni ścieków nie są obowiązujące, lecz pokazują przyjętą w planie zasadę budowy infrastruktury.

§ 7. Ilekroć w tekście niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) planie miejscowym - należy przez to rozumieć tekst planu miejscowego zapisany w formie uchwały wraz z załącznikami do niej.
- 2) rysunku planu miejscowego - należy przez to rozumieć rysunek planu wykonany na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:2000 oraz rysunku infrastruktury technicznej wykonany również na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:2000 i stanowiące załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały.
- 3) adaptacji – należy przez to rozumieć odniesienie się do celu przeznaczenia terenu lub obiektu jako przystosowania stanu istniejącego do aktualnych potrzeb użytkownika. W ramach adaptacji nie może ulec zmiana przeznaczenia terenu zapisana w tekście planu miejscowego, natomiast adaptowane obiekty mogą być modernizowane, poddawane rozbudowie lub ulec rozbiórce. Wszelkie prace adaptacyjne muszą spełniać wymogi architektoniczne ustalone w tekście planu.
- 4) intensywność zabudowy - należy przez to rozumieć procent zabudowy tj. stosunek powierzchni zabudowy wszystkich obiektów na działce do powierzchni działki.
- 5) powierzchni terenu biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zdefiniowaną w przepisach odrębnych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).
- 6) budynku gospodarczym - należy przez to rozumieć budynek o przeznaczeniu zdefiniowanym w przepisach odrębnych podobnie jak w pkt 5.

## ROZDZIAŁ 2

### Przepisy odnoszące się do obszaru całego opracowania lub wyodrębnionych jego części.

**§ 8.** Wprowadza się następujące formy ochrony zabytków w oparciu o „Skrócone studium historyczno-urbanistyczne, wytyczne i postulaty konserwatorskie dla miasta Bisztyńka” wykonane w 1992 r.

1. Ustala się strefę pełnej ochrony konserwatorskiej „A”, której granica znajduje się na rysunku planu. Obejmuje ona obszar szczególnie wartościowy do zachowanej strukturze przestrzennej do bezwzględnej zachowania. Obowiązuje ochrona historycznej struktury przestrzennej i substancji architektonicznej, bezwzględny priorytet dla wymagań konserwatorskich. W strefie tej obowiązują następujące ustalenia:

- 1) ochrona historycznego układu ulic i placów,
- 2) ochrona historycznych podziałów parcelacyjnych bloków,
- 3) ochrona historycznego sposobu zabudowy posesji.

2. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej „W”, która pokrywa się ze strefą „A” i obejmuje teren wpisany do rejestru zabytków jako obszar starego miasta z nawarstwieniami kulturowymi (nr rejestru A-186/O z 12 października 1957 r). W związku z tym na terenie strefy „W” i jednocześnie na terenie strefy „A” wszelkie działania inwestycyjne przed wydaniem decyzji pozwolenia na budowę wymagają uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie.

3. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej „B”. Granica strefy znajduje się na rysunku planu. Obejmuje obszar podlegający rygorom w zakresie utrzymania zasadniczych elementów rozplanowania istniejącej substancji o wartościach kulturowych oraz charakteru i skali nowej zabudowy.

Na terenie strefy obowiązują następujące ustalenia:

- 1) utrzymanie zasadniczych elementów rozplanowania istniejącej substancji o wartościach kulturowych,
- 2) utrzymanie charakteru i skali historycznej zabudowy,
- 3) utrzymanie charakteru i skali nowej zabudowy,
- 4) ochrona historycznego układu ulic i placów,
- 5) wszelkie działania związane z prowadzeniem robót budowlanych w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków wymagają uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie przed wydaniem decyzji pozwolenia na budowę. W stosunku do obiektów budowlanych nie wpisanych do rejestru a wykazanych na rysunku planu jako obiekty podlegające ochronie konserwatorskiej, pozwolenie na prace budowlane lub rozbiórkę wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Olsztynie.

4. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej „E”. Strefa obejmuje obszar zabezpieczający właściwe eksponowanie sylwetki starego miasta. Tereny objęte strefą w przeważającej części ustalone zostały w planie jako tereny rolne, na których nie przewiduje się zabudowy. Jedynym elementem wprowadzającym w znacznym stopniu zakłócenia widokowe na sylwetkę zabytkowej

części miasta jest wieża telefonii komórkowej zlokalizowana na wzgórzu w zachodniej części miasta. W celu częściowego złagodzenia tej sytuacji ustala się w planie zalesienie wzgórza.

**§ 9.** Cały obszar opracowania nie jest objęty formami ochrony przyrody w związku z tym nie obowiązują na obszarze opracowania planu zakazy wynikające z rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

**§ 10.** Ustalenia dotyczące nowej zabudowy jednorodzinnej oraz budynków gospodarczych, poza terenami starego miasta.

1. Na nowych terenach wyznaczonych w planie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, poza terenami starego miasta, ustala się formę budynków wolnostojących. Budynki nie mogą przekroczyć dwóch kondygnacji, w tym druga kondygnacja w poddaszu a wysokość budynków nie może przekroczyć 10 m. Pokrycie dachu dachówką ceramiczną w kolorze czerwieni. Kąt nachylenia połaci dachowych w granicach 35° - 50°. W elewacjach budynków wyklucza się stosowanie materiałów wykończeniowych obcych budownictwu tradycyjnemu. W ogrodzeniach działek nie należy stosować betonowych prefabrykowanych elementów, oraz pełnych ścian murowanych.

2. Na działkach projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej poza granicami starego miasta ustala się możliwość budowy budynków gospodarczych. Przeznaczenie wymienionych budynków powinno być zgodne z przepisami odrębnymi (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Architektura budynków gospodarczych powinna odpowiadać architekturze budynku mieszkalnego. Warunek ten dotyczy materiałów wykończeniowych ścian i pokrycia dachu.

3. Zapisane w planie przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną umożliwi również prowadzenie działalności usługowej w granicach posiadanej działki. Funkcja usługowa wynikająca z prowadzenia działalności gospodarczej może być prowadzona w obrębie budynku mieszkalnego lub na działce może powstać drugi budynek odpowiednio do potrzeb. Działalność usługowa nie może powodować powstania uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich budynków w postaci hałasu, zapylenia lub zapachów. Ewentualna uciążliwość musi mieścić się w granicach działki.

**§ 11.** Na działkach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne poza terenami starego miasta ustala się, że powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 60 %, zaś intensywność zabudowy nie może przekroczyć 25 % powierzchni działki. Na nowych terenach przeznaczonych w planie na produkcję, składy, magazyny w granicach wydzielonych działek powierzchnia terenu biologicznie czynna powinna wynosić minimum 30 %.

**§ 12.** Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. Nr 62 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku z dnia 29 lipca 2004 r wskazuje się następujący podział

terenów pod względem dopuszczalnych poziomów hałasu.

Rodzaj terenu wskazany w ustawie	Przeznaczenie terenu zapisane w planie
Tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży.	13 UO – przedszkole 15 UO – szkoła podstawowa i gimnazjum
Tereny zabudowy szpitalnej i domów opieki społecznej.	39 UZ – dom pomocy społecznej
Tereny zabudowy mieszkaniowej	MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna MW – zabudowa wielorodzinna MR – zabudowa zagrodowa

Przy ustaleniu zasad przestrzennego zagospodarowania miasta wzięto pod uwagę warunek zapewnienia jak najlepszego stanu akustycznego środowiska dla terenów wskazanych w tabeli. Największym zagrożeniem dla tych terenów jest ruch kołowy. Z tych powodów ustala się wyeliminowanie ze starego miasta ruchu tranzytowego oraz wprowadzenie ograniczeń dla ruchu miejscowego. Zmniejszenie uciążliwości komunikacyjnej nastąpi po wybudowaniu obwodnicy miasta dla drogi krajowej nr 57 oraz zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej Bisztynek-Reszel. W związku z powyższym ustala się, że dla terenów zabudowy mieszkaniowej położonych przy obecnym przebiegu drogi krajowej ulicą 1 Maja i ulicą Ogrodową należy przyjmować linię zabudowy dla projektowanych budynków mieszkalnych w odległości 50m od granicy pasa drogowego wyznaczonego na rysunku planu. Warunek ten należy stosować do czasu wybudowania obwodnicy miasta Bisztynek dla drogi krajowej nr 57. Obejmuje on następujące tereny zabudowy mieszkaniowej zapisanej w planie pod symbolami: 5MN, 38MN, 44MN, 52UKD, 53MN, 76MN, 90MN.

**§ 13.** Przyjmuje się następujące ustalenia dotyczące zasad rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.

#### 1. Zaopatrzenie w wodę.

Plan ustala, że zaopatrzenie w wodę będzie oparte na istniejącym wydajnym ujęciu wody oraz istniejącej stacji uzdatniania wody. Istniejąca sieć wodociągowa jest sprawna a jej stan techniczny jest dobry. Projektowane zainwestowanie należy zaopatrzyć w wodę poprzez istniejącą i rozbudowywaną sieć wodociągową rozdzielczą. Projektowaną sieć wodociągową rozdzielczą należy zaopatrzyć w hydranty przeciwpożarowe.

#### 2. Gospodarka ściekowa.

##### 1) Kanalizacja sanitarna.

Po modernizacji istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, ścieki z istniejącego zainwestowania miasta oraz z terenów przewidzianych w planie do rozbudowy będą w pełni utylizowane. Istniejąca oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w kierunku północnym od miasta na terenach nie objętych opracowaniem planu. Sieć kanalizacji sanitarnej niemal w całości obejmuje tereny istniejącego zainwestowania. W planie ustala się również objęcie pozostałych terenów już zainwestowanych siecią kanalizacyjną. Ustala się również objęcie siecią kanalizacji sanitarnej wszystkich terenów projektowanych w planie z włączeniem ich do istniejącego systemu kanalizacyjnego.

##### 2) Kanalizacja deszczowa.

Adaptuje się w planie istniejący system odprowadzenia wód deszczowych. W miarę rozbudowy powierzchni utwardzonych (ulice i place) należy zapewnić z nich odprowadzenie wód

opadowych. W wypadku budowy sieci odprowadzającej wody opadowe bezpośrednio do odbiornika należy na wylotach stosować separatory.

#### 3. Zaopatrzenie w ciepło.

Ustala się możliwość zaopatrzenia w ciepło projektowanej zabudowy wielorodzinnej z istniejącej kotłowni, dla terenów położonych w sąsiedztwie sieci ciepłowniczych. Dla pozostałych terenów zabudowy wielorodzinnej ustala się możliwość zaopatrzenia w ciepło z innych źródeł niskoemisyjnych. W obrębie zwartej zabudowy starego miasta należy sukcesywnie eliminować wysokoemisyjne źródła ciepła (kotłownie węglowe) z przechodzeniem na niskoemisyjne źródła ciepła. W zabudowie jednorodzinnej istniejącej i projektowanej poza terenem starego miasta ze względu na zachowanie czystości powietrza należy również stosować do celów grzewczych paliwa niskoemisyjne eliminując węgiel kamienny.

#### 4. Elektroenergetyka.

Obszar miasta i gminy Bisztynek zaopatrywany jest w energię elektryczną ze stacji PZ Bisztynek 15/15 kv pracującej w relacji linii 15 kv. Stacja ta wyposażona jest w rozdzielnię 15 kv z której wyprowadzone są linie rozdzielcze 15 kv przebiegające przez teren gminy. Linie drugostronne włączone są do GPZ 110/15 kv Reszel, GPZ 110/15 kv Lidzbark, GPZ 110/15 kv Biskupiec, GPZ 110/15 kv Bartoszyce. Energia elektryczna na terenie miasta doprowadzona jest do odbiorców w większości poprzez stacje transformatorowe 15/0,4 kv promieniowo podłączone do sieci rozdzielczej 15 kv. Zarówno konfiguracja sieci elektroenergetycznej jak i stan urządzeń zasilających zapewnia wystarczające możliwości przesyłowe, gwarantujące właściwe zabezpieczenie potrzeb elektroenergetycznych miasta i gminy. Rozwój miasta zapisany w planie nie wymaga znacznych inwestycji w dziedzinie elektroenergetyki. Zabezpieczenie potrzeb w zakresie zaopatrzenia elektroenergetycznego dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej i terenów przemysłowych wymaga wykonania lokalnych dowiązań do istniejącej sieci rozdzielczej SN 15 kv, budowy stacji 15/0,4 kv i sieci nn w zależności od postępu zainwestowania. Potrzeby te mogą być zrealizowane przez wykorzystanie istniejącego pierścienia miejskiego zasilanego przez PZ 15/15 kv Bisztynek i dowiązania do przebiegającej w sąsiedztwie linii terenowej SN 15 kv Kętrzyn. W miarę postępu zainwestowania należy skoordynować w ZEO.S.A. plan rozwoju miasta z planem rozwoju sieci energetycznej na terenie miasta zgodnie z ustaleniami ustawy Prawo energetyczne. Zabudowę terenów w strefie kolizji z istniejącą siecią elektroenergetyczną należy poprzedzić przebudową sieci na koszt inwestora przebudowy po uzyskaniu warunków szczegółowych od dysponenta sieci ZEO S.A. Olsztyn.

### ROZDZIAŁ 3 Ustalenia szczegółowe.

**§ 14.** Przyjmuje się następujące ustalenia szczegółowe odnoszące się do wydzielonych terenów na rysunku planu.

**1MN** - Teren istniejącego osiedla mieszkaniowego zabudowy jednorodzinnej. Adaptuje się istniejącą zabudowę. Cały teren objęty jest strefą ochrony konserwatorskiej „B”. Na istniejących podziałach dopuszcza się powstanie czterech budynków nowej zabudowy jednorodzinnej od strony ulicy działkowej w formie zabudowy wolnostojącej. Warunki architektoniczne projektowanych

- budynków powinny być zgodne z rozdziałem 2. Należy przyjąć ustawienie budynków równoległe kalenicą do ulicy.
- 2ZD** - Teren istniejących ogrodów działkowych adaptowany bez zmiany funkcji.
- 3ZN** - Teren nasypu dawnego torowiska wskazany do użytkowania jako ścieżka rowerowa i piesza.
- 4MN** - Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w formie budynków wolnostojących. Przy realizacji budynków należy stosować warunki ustalone w rozdziale 2.
- 5 MN** - Teren istniejącej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej z działalnością gospodarczą. Teren niezabudowany przeznaczony na nowe budynki mieszkalne i działalność gospodarczą. Dostępność komunikacyjna nowej zabudowy z ulicy 30 KD i 31 KD o szerokości pasa drogowego 8m.
- 6MN** - Teren istniejącej zabudowy jednorodzinnej adaptowanej oraz nowej zabudowy jednorodzinnej. Część wskazanego terenu położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej „B”. Dostępność komunikacyjna z ulic 30 KD (Miarki) i 31 KD. Przy realizacji budynków należy stosować warunki ustalone w rozdziale 2.
- 7 MN** - Teren istniejącej zabudowy jednorodzinnej adaptowanej. Cały teren zabudowy położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej „B”. Uzupełnienia zabudowy należy realizować przy ulicach 30KD i 32KD (Górnośląskiej i Grunwaldzkiej) na warunkach ustalonych w rozdziale 2 dostosowując linię zabudowy do istniejących budynków.
- 8MN** - Teren istniejącej zabudowy mieszkalno-usługowej jednorodzinnej. Część terenu objęta jest strefą ochrony konserwatorskiej „B” oraz strefą „A” przy ulicy Findera. Nową zabudowę można realizować jako uzupełnienia wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej oraz na nowych działkach przy projektowanej ulicy 33KD na warunkach ustalonych w rozdziale 2. Ustawienie budynków przy ulicy Grunwaldzkiej należy przyjąć równoległe kalenicą do ulicy. Ustawienie budynków przy ulicy 33KD należy przyjąć prostopadle kalenicą do ulicy.
- 9W** - Istniejąca studnia wchodząca w skład ujęcia wodociągowego. Strefę bezpośredniej ochrony studni wyznacza istniejące ogrodzenie. Teren podlega ochronie.
- 10UH** - Teren istniejącego placu targowego adaptowany. Od strony południowej część terenu przeznaczona na budowę nowego odcinka ulicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 594 Bisztynek-Robawy-Reszel. Teren targowiska należy wyposażyć w stałe zadaszenia oraz utwardzone nawierzchnie.
- 11UZ** - Adaptowany budynek oraz działka przychodni lekarskiej.
- 12ZP** - Teren zieleni parkowej.
- 13UO** - Przedszkole z terenem placu zabaw dla dzieci adaptowany.
- 14MN** - Adaptowana zabudowa mieszkalno-usługowa.
- 15UO** - Teren działki szkoły podstawowej i gimnazjum. Ustalona w planie granica działki zapewnia niezbędną rozbudowę budynku.
- 16W, 17W** - Studnie miejskiego ujęcia wodociągów. Istniejące ogrodzenia zabezpieczają strefy bezpośredniej ochrony ujęć, teren podlega ochronie.
- 18ZD** - Teren w części użytkowany jako ogrody. Ustala się możliwość ich powiększenia na pozostały wolny teren.
- 19MN** - Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna adaptowana.
- 20W** - Istniejące obiekty stacji uzdatniania wody ujęcia miejskiego, adaptowane.
- 21MN** - Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nową zabudowę należy realizować zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 2. Ustawienie budynków równoległe kalenicą do ulic Polnej i Grunwaldzkiej, natomiast prostopadle ustawienie kalenicą do ulicy Szkolnej i projektowanej 33KD.
- 22MN** - Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Adaptuje się istniejąca zabudowa. Nowe budynki przy ulicy Szkolnej i przy ulicy Morcinka należy realizować na warunkach ustalonych w rozdziale 2. Ustawienie nowych budynków równoległe kalenicą do ulicy.
- 23MN** - Istniejąca zabudowa jednorodzinna adaptowana.
- 24ZN** - Teren położony w obniżeniu przy nasypie dawnego torowiska pozostaje bez zmiany użytkowania.
- 25UK** - Istniejąca kaplica cmentarna. Teren objęty strefą ochrony konserwatorskiej „A”.
- 26MN** - Istniejąca zabudowa mieszkaniowa. Ustala się możliwość rozbudowy w ramach istniejącego siedliska.
- 27MR, 28MR, 29MR** - Istniejąca zabudowa zagrodowa adaptowana.
- 30MN** - Istniejąca zabudowa jednorodzinna adaptowana z możliwością uzupełnień zabudowy przy ulicy Morcinka. Przy realizacji zabudowy należy uwzględnić warunki w rozdziale 2.
- 31MN, 32MN, 33MN** - Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Realizację zabudowy należy prowadzić zgodnie z warunkami ustalonymi w rozdziale 2. Obsługa komunikacyjna z projektowanych ulic 40KDW i 41KDW oraz ulicy Morcinka.
- 34MN** - Teren istniejącej zabudowy jednorodzinnej adaptowanej.
- 35ZN** - Teren pozostający bez zmiany użytkowania jako zieleń.
- 36P** - Teren przeznaczony na składy, magazyny. Adaptuje się istniejące obiekty.
- 37W** - Istniejąca wieża ciśnienia adaptowana.
- 38MN** - Teren istniejącej zabudowy jednorodzinnej adaptowanej. Ustala się możliwość uzupełnienia zabudowy na warunkach ustalonych w rozdziale 2. Obsługa komunikacyjna z ulicy 4KDW.
- 39UZ** - Istniejący Dom Opieki Społecznej, adaptowany.
- 40ZC** - Teren rezerwowany pod powiększenie istniejącego cmentarza.
- 41KP** - Teren rezerwowany na budowę parkingu.
- 42ZC** - Istniejący cmentarz czynny, adaptowany.
- 43KP** - Istniejący parking adaptowany.
- 44MN** - Istniejąca zabudowa jednorodzinna, adaptowana. Dostępność komunikacyjna z ulicy Grodzkiej i z ulicy 6KD.
- 45MN** - Teren zabudowy jednorodzinnej, adaptowany. Część terenu objęta jest strefą ochrony konserwatorskiej „B”. Nową zabudowę jednorodzinną należy realizować zgodnie z warunkami rozdziału 2. Dostępność komunikacyjna z ulic Grodzkiej i ulicy Owczej.
- 46MN** - Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, adaptowana.
- 47UK** - Istniejące obiekty związane z kulturą, adaptowane. Ochronie podlega stary drzewostan w zachodniej części działki.
- 48ZP** - Teren przeznaczony do utrzymania jako zieleń niezbędna do wzmocnienia stoku o dużym spadku oraz jako ekran akustyczny od ulicy Ogrodowej.

- 49MN** - Teren przeznaczony do uzupełnienia istniejącej zabudowy jednorodzinnej dwoma działkami. Dojazd z ulicy Owczej 7KD. Należy uwzględnić warunki realizacji zabudowy zgodnie z rozdziałem 2.
- 50UI** - Wydzielony teren istniejącego masztu telefonii komórkowej.
- 51ZL** - Teren wzgórze przeznaczony do zalesienia.
- 52UKD** - Teren przeznaczony do lokalizacji obiektów obsługi trasy komunikacyjnej. W programie do umieszczenia na działce należy przewidzieć: stację paliw, sklep, myjnię, place postojowe dla samochodów osobowych i ciężarowych oraz miejsca noclegowe. Obiekty kubaturowe nie mogą przekraczać dwóch kondygnacji, w tym druga kondygnacja jako poddasze dachu dwuspadowego. Pokrycie dachu dachówką ceramiczną w kolorze czerwieni. Obsługa komunikacyjna związana z wjazdem i wyjazdem tylko na drogę 8KD Bisztynek-Jeziorany. Obecnie działka posiada dogodnie powiązanie z drogą krajową nr 57. Po wybudowaniu w przyszłości obwodnicy w kierunku zachodnim w odległości około 150m od działki powiązanie z drogą krajową nie ulegnie zmianie i będzie się odbywać przez wymienioną drogę 8KD.
- 53MN** - Teren istniejącej zabudowy jednorodzinnej adaptowanej. Część terenu objęta jest strefą ochrony konserwatorskiej „B”. Dopuszcza się uzupełnienia nowymi budynkami przy ulicy Kościelnej i Ceglanej. Linię zabudowy należy dostosować do istniejących budynków. Warunki realizacji nowej zabudowy muszą być zgodne z rozdziałem 2.
- 54MN** - Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkalną jednorodziną. Całość terenu objęta jest strefą ochrony konserwatorskiej „B”. Do realizacji należy przyjąć dwa budynki wolnostojące ustawione równolegle kalenicą do ulicy Kościelnej. Wjazd na projektowane działki z ulicy Ceglanej, pozostałe warunki realizacji jak w rozdziale 2.
- 55MN** - Istniejąca zabudowa jednorodzinna, adaptowana. Nie przewiduje się zwiększenia ilości zabudowy mieszkaniowej.
- 56MN** - Istniejąca zabudowa mieszkaniowa, adaptowana. Cały teren objęty jest strefą ochrony konserwatorskiej „B”. Należy zachować istniejące podziały nieruchomości. Nie przewiduje się wydzielenia nowych działek pod zabudowę.
- 57P, 58P** - Teren przeznaczony na budowę nowych pomieszczeń gospodarczych dla mieszkańców budynków przy ulicy Kościelnej (61MN). W ścianach zewnętrznych należy wyeksponować cegły i kamień. Całość zabudowy powinna być podzielona na segmenty, dach pokryty dachówką.
- 59KP, 60KP** - Projektowane parkingi samochodów osobowych.
- 61MN** - Zespół kamieniczek przy ulicy Kościelnej, adaptowany. Ustala się rozbiórkę wszystkich pomieszczeń gospodarczych na zapleczu zabudowy. Nowe pomieszczenia gospodarcze dla potrzeb mieszkańców zostaną zrealizowane na terenach oznaczonych w planie 57P i 58P. Powstały wolny teren należy zagospodarować jako zieleni ogólnie dostępną.
- 62ZP** - Teren przeznaczony do zagospodarowania jako zieleni parkowa. Ustala się na okres czasowy utrzymanie ogrodów bez prawa jakiegokolwiek zabudowy.
- 63UI** - Działka straży pożarnej i pogotowia ratunkowego adaptowana wraz z istniejącymi budynkami. Ze względu na budowę nowej ulicy 14KD granica działki ulegnie korekcie.
- 64MN** - Istniejąca zabudowa mieszkaniowa adaptowana. Cały teren położony jest w strefie „A” ochrony konserwatorskiej. Nie przewiduje się wznoszenia nowych obiektów.
- 65UK** - Kościół św. Macieja wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-517/O z 12 października 1957r podlega ochronie konserwatorskiej.
- 66MN** - Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej adaptowanej oraz tereny nowej zabudowy. Realizację należy prowadzić zgodnie z warunkami ustalonymi w rozdziale 2. Ustawienie budynków należy przyjąć równoległe do ulicy. Ustala się możliwość budowy budynków gospodarczych w głębi działki. W wypadku kolizji z istniejącymi liniami energetycznymi należy wystąpić do Zakładu Energetycznego celem ustalenia warunków przebudowy. Należy również przyjąć jednakowe odległości między budynkami mieszkalnymi na wydzielonych działkach.
- 67MN** - Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną. Realizację należy prowadzić zgodnie z warunkami ustalonymi w rozdziale 2. Ustawienie budynków należy przyjąć równoległe do ulicy. Należy również przyjąć jednakowe odległości między budynkami na wydzielonych działkach. Dopuszcza się budowę budynków gospodarczych ustawionych w głębi działki.
- 68ZD** - Teren upraw ogrodowych adaptowany.
- 69MN** - Teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej w obszarze starego miasta. Dopuszcza się budowę jednego budynku wzdłuż ulicy Struga jako zakończenie zestawienia istniejących dwóch kamienic. Nowy obiekt należy dostosować pod względem wysokości i rodzaju pokrycia dachu do sąsiednich budynków. W stolarni okiennej należy zastosować tradycyjny podział okien odpowiadający budownictwu starego miasta. Linię okien i gzymsu należy utrzymać na wysokości sąsiedniej kamienicy.
- 70MN** - Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkalną jednorodziną z usługami handlu i nieuciążliwego rzemiosła. Inwestowanie na tym terenie należy poprzedzić opracowaniem rewaloryzacyjnym obejmującym cały kwartał zabudowy. Nową zabudowę należy przewidzieć wzdłuż ulic A. Strugi i M. Reja, jako uzupełnienie istniejącej adaptowanej zabudowy.
- 71MN** - Zespół kamieniczek adaptowany. Nie przewiduje się na tym terenie obiektów budowlanych.
- 72MN** - Istniejący zamknięty kwartał zabudowy starego miasta adaptowany.
- 73MN** - Teren istniejącej zabudowy mieszkalno-usługowej, adaptowanej. Ustala się potrzebę niewielkiej regulacji granic działek ze względu na przewidywaną budowę nowej ulicy 14KD. Jako uzupełnienie dopuszcza się powstanie nowego budynku przy ulicy Kościelnej oraz drugiego budynku przy ulicy projektowanej. Wysokość budynków do trzech kondygnacji, w tym trzecia kondygnacja w poddaszu. Dach kryty dachówką ceramiczną w kolorze czerwieni. Ustawienie budynków należy przyjąć równoległe kalenicą do ulicy.

- 74MN** - Teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej adaptowany. Nie przewiduje się zwiększenia intensywności zabudowy.
- 75KP** - Istniejący parking samochodowy adaptowany.
- 76MN** - Istniejąca zabudowa mieszkaniowa adaptowana. Dopuszcza się możliwość realizacji nowych kamieniczek jako uzupełnienie ciągu zabudowy przy ulicy Konopnickiej. Ustala się wydzielenie dwóch działek budowlanych w oparciu o granice działki zabudowanej nr 37. Należy wydzielić działki szerokości frontu do 12m a długości jak działka nr 37. Nowe podziały powinny być prostopadłe do ulicy. Wydzielone działki przeznacza się na budowę dwóch kamienic w formie zabudowy bliźniaczej. Przeznaczenie budynków mieszkalne z możliwością prowadzenia usług handlowych. Ustala się wysokość budynków trzy kondygnacje, w tym trzecia kondygnacja w poddaszu użytkowym dach dwuspadowego symetrycznego o kącie nachylenia połąci w granicach 35<sup>o</sup>- 50<sup>o</sup>. Ustawienie budynków równoległe do ulicy na linii zabudowy zgodnej z sąsiednim budynkiem. Należy zastosować stolarkę okienną z podziałami stosowanymi w budownictwie staromiejskim. Doświetlenie poddasza lukarnami. Dach należy pokryć dachówką ceramiczną w kolorze czerwieni.
- 77MN** - Teren istniejącej zabudowy ograniczony ulicami, adaptowany. Należy zmienić architekturę istniejącego budynku wolnostojącego dostosowując jego wygląd do architektury staromiejskiej zmieniając dach z płaskiego na dwuspadowy kryty dachówką.
- 78ZP** - Teren przeznaczony na urządzenie zieleni parkowej.
- 79MN** - Teren ograniczony prostokątnym układem ulic. Adaptuje się istniejącą zabudowę będącą pozostałością starego miasta. Ustala się przeznaczenie wolnego terenu na uzupełnienie zabudowy od strony ulicy Kajki. Należy wydzielić dwie działki pod budowę kamieniczek jako kontynuację istniejącej zabudowy. Szerokość działek do 8m. Wysokość budynków do trzech kondygnacji, w tym trzecia kondygnacja w poddaszu dachu dwuspadowego, krytego dachówką ceramiczną w kolorze czerwieni. Doświetlenie poddaszy przez lukarny. Ustala się przeznaczenie kamieniczek na cele mieszkaniowe z możliwością prowadzenia działalności usługowej nieuciążliwej.
- 80MN** - Teren przeznaczony na uzupełnienie zabudowy starego miasta. Ustala się likwidację obecnej zabudowy (pawilon parterowy o funkcji handlowej z płaskim dachem). Ustala się wydzielenie trzech działek budowlanych prostopadłe ustawionych do ulicy o szerokości nie przekraczającej 10 m. Kamienice należy ustawić równoległe kalenicą do ulicy na linii zabudowy w odległości 5m od krawężnika ulicy. Wysokość zabudowy trzy kondygnacje w tym trzecia kondygnacja w poddaszu. Dach kryty dachówką ceramiczną w kolorze czerwieni, doświetlenie poddasza lukarnami. Przeznaczenie kamienic na cele mieszkalne z częścią handlowo-usługową.
- 81UA** - Teren położony centralnie w zabytkowym układzie starego miasta ograniczony prostokątnym układem ulic. Przez wieki było to miejsce gdzie znajdował się budynek ratusza. Pierwsza wzmianka o budowlu pochodzi z 1385r w przywileju miejskim nazywając go „domem handlowym” ponieważ łączył dwie funkcje: funkcję siedziby rady miejskiej i funkcje handlową. Obiekt przetrwał przechodząc różne zmiany do 13 września 1939r. kiedy ostatecznie został całkowicie zniszczony w pożarze. W związku z tym ustala się w planie przeznaczyć wskazany teren na budowę nowego ratusza przywracając pierwotną funkcję jako siedziba władz miasta i pomieszczeń handlowych. Bryła ratusza powinna być wynikiem studiów zawierających elementy typowe dla budowlu staromiejskich uwzględniających skalę otaczającej zabudowy.
- 82MN** - Istniejąca zabudowa mieszkalno-usługowa, adaptowana. Ustala się przeznaczyć część terenu zagospodarowanego zielenią od strony projektowanego ratusza na parking samochodów osobowych.
- 83ZP** - Teren zieleni parkowej.
- 84KP** - Teren obecnie użytkowany jako przystanek komunikacji autobusowej. Ustala się przeniesienie przystanku na teren 94KP. Cały teren 84KP pozostanie do zagospodarowania jako miejsce postojowe samochodów osobowych.
- 85MN** - Istniejący zespół zabudowy staromiejskiej mieszkalno-usługowej adaptowany.
- 86MN** - Teren ograniczony układem ulic starego miasta. Ustala się przeznaczenie terenu na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami. Adaptacji podlega istniejąca kamieniczka. Dopuszcza się dobudowę dwóch kamieniczek od strony południowej oraz dobudowę dwóch kamieniczek od strony północnej. Linię zabudowy należy dostosować do istniejącego budynku. Ustala się wysokość trzech kondygnacji, w tym trzecia kondygnacja w poddaszu dla zabudowy od strony południowej i dwóch kondygnacji, w tym druga w poddaszu dla zabudowy od strony północnej. Należy przyjąć szerokość frontów wydzielonych działek do 12m. Dachy kryte dachówką ceramiczną w kolorze czerwieni. Należy stosować w stolarce okiennej zasady podziałów odpowiadające stolarce stosowanej w zabudowie staromiejskiej.
- 87MN** - Istniejąca zabudowa mieszkalno-usługowa adaptowana.
- 88MN** - Kwartal istniejącej zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej. Ochronie konserwatorskiej podlega zarówno zabudowa mieszkaniowa jak i gospodarcza.
- 89MN** - Istniejąca zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza adaptowana, nie przewiduje się zwiększenia intensywności zabudowy.
- 90MN** - Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Adaptuje się istniejące zainwestowanie. W granicach wyznaczonego terenu znajduje się obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytków, budynek remizy strażackiej nr rejestru A-4215/O data wpisu 11 maja 1992r. Istnieje możliwość zabudowy działki nr 290/1 budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Ustala się wysokość budynku dwie kondygnacje, w tym druga kondygnacja w poddaszu dachu dwuspadowego symetrycznego pokrytego dachówką ceramiczną. Należy przyjąć ustawienie budynku równoległe kalenicą do ulicy Mazurskiej w odległości 4m od granicy działki. Wjazd na działkę tylko z ulicy Mazurskiej.
- 91UK** - Istniejący kościół wpisany do rejestru zabytków nr A-3692/O data wpisu 29 grudnia 1983r.
- 92MN** - Teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej adaptowanej. Ustala się możliwość uzupełnienia trzema budynkami wolnostojącymi według

- podziałów podanych na rysunku planu. Dostępność komunikacyjna z ulic Mazurskiej i Grunwaldzkiej. Wysokość budynków dwie kondygnacje, w tym druga kondygnacja w poddaszu dachu dwuspadowego symetrycznego o kącie nachylenia połąci 35° - 50° pokrytych dachówką ceramiczną w kolorze czerwieni. Ustawienie budynków równoległe kalenica do ulicy. Budynki należy ustawić na linii zabudowy w odległości 4m od granicy działki.
- 93MN** - Teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej adaptowanej. Ustala się możliwość budowy jednego budynku wolnostojącego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działce nr 287. Dostępność komunikacyjna z ulicy Kochanowskiego 24KD. Ustawienie budynku równoległe kalenica do ulicy. Wysokość budynku dwie kondygnacje, w tym druga kondygnacja w poddaszu dachu dwuspadowego symetrycznego o kącie nachylenia połąci 35° - 50° pokrytych dachówką ceramiczną w kolorze czerwieni.
- 94KP** - Teren wskazany do urządzenia przystanku komunikacji autobusowej. Ustala się, że przystanek nie będzie miał bezpośredniego wjazdu lub wyjazdu na projektowany odcinek nowej ulicy w ciągu drogi wojewódzkiej 29KD-Z15.
- 95ZP** - Teren zieleni parkowej oraz izolacyjnej między zabudową mieszkaniową a ulicą.
- 96MN** - Teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej adaptowany.
- 97UA** - Teren zajmowany przez budynek administracji samorządowej. W planie przewiduje się budowę na cele administracyjne nowego ratusza na terenie 81UA. Obecny budynek będzie mógł w dalszym ciągu pełnić funkcje budynku administracyjnego.
- 98ZP** - Teren zieleni parkowej.
- 99MN** - Teren istniejącej zabudowy mieszkalno-usługowej adaptowanej. Ustala się możliwość uzupełnienia dwoma budynkami wolnostojącymi na wydzielonych działkach przeznaczonymi na cele mieszkalno-usługowe. Ustawienie budynków równoległe kalenicą do ulicy. Pozostałe warunki realizacji jak w rozdziale 2.
- 100ZN** - Teren istniejącej zieleni na podłożu torfowym o wysokim poziomie wód. Ustala się pozostawienie terenu bez zmiany sposobu użytkowania.
- 101ZD** - Teren użytkowany jako ogrody adaptowany.
- 102US** - Teren boiska sportowego adaptowany.
- 103ZD, 104ZD** - Tereny użytkowane jako ogrody adaptowane.
- 105P, 106P** - Istniejące pomieszczenia gospodarcze w sąsiedztwie ogrodów adaptowane. W pracach adaptacyjnych należy uporządkować istniejącą zabudowę przyjmując dla wszystkich pomieszczeń ustaloną szerokość, wysokość i długość. W ten sposób uporządkowana zabudowa będzie mogła pełnić funkcje garaży i pomieszczeń gospodarczych.
- 107MW** - Istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna adaptowana.
- 108P** - Teren zabudowy składów, magazynów adaptowany. Obecnie na terenie znajduje się Zakład Gospodarki Komunalnej.
- 109MN** - Istniejąca zabudowa jednorodzinna adaptowana. Nie przewiduje się zwiększenia intensywności zabudowy.
- 110UH, 111UH** - Teren z istniejącymi obiektami handlowymi adaptowanymi.
- 112MN** - Teren istniejącej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej adaptowany.
- 113UA** - Teren Posterunku Policji adaptowany.
- 114P** - Teren istniejących obiektów magazynowo-produkcyjnych adaptowany. Wszelkie działania inwestycyjne nie mogą powodować powstania uciążliwości dla terenów sąsiednich zabudowy mieszkaniowej.
- 115ZC** - Istniejący cmentarz czynny.
- 116US** - Istniejące boisko sportowe adaptowane. W celu poprawy warunków zaplecza powiększa się teren obiektu o działkę nr 196/5 na niezbędne objekty kubaturowe do których dojazd należy zapewnić z ulicy Sportowej.
- 117MN** - Teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej adaptowany.
- 118ZP** - Istniejący teren zieleni parkowej pozostaje bez zmian użytkowania.
- 119UH, KP** - Istniejący magazyn adaptowany na cele handlowo-usługowe wraz z znajdującym się w sąsiedztwie parkingiem.
- 120MW** - Istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna adaptowana.
- 121P** - Teren przeznaczony na boksy garażowe. Istniejące uzbrojenie kolidujące z projektowanymi garażami należy przebudować na warunkach ustalonych przez dysponentów sieci. Przy zagospodarowaniu terenu należy również zapewnić dostęp do istniejącej stacji trafo.
- 122ZP** - Teren zieleni parkowej przeznaczonej na cele rekreacyjne.
- 123MN** - Teren istniejącej zabudowy mieszkalno-gospodarczej wymagającej uporządkowania. Ustala się przeznaczenie terenu na cele mieszkalniowe, w związku z tym należy ograniczyć uciążliwą działalność gospodarczą. Dopuszcza się wyznaczenie dodatkowo jednej działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną. Dostępność komunikacyjna z ulicy 45KD. Warunki realizacji budynku jak w rozdziale 2.
- 124UH** - Teren przeznaczony na zabudowę obiektem handlowo-gastronomicznym, parterowym. Dach kryty dachówką ceramiczną. W zagospodarowaniu działki należy przewidzieć miejsca parkingowe dla samochodów oraz teren zieleni rekreacyjnej.
- 125UI** - Wydzielony teren z głazem historycznym. Wskazane powiązanie z zielenią i zagospodarowaniem na działce 124UH celem skutecznego promowania historycznego głazu.
- 126MW** - Teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej adaptowany.
- 127MW** - Teren przeznaczony na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Wysokość budynków do czterech kondygnacji, w tym czwarta kondygnacja w poddaszu użytkowym. Dach wielospadowy kryty dachówką ceramiczną. Pozostałe warunki należy przyjąć jak w rozdziale 2.
- 128MN** - Teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej adaptowanej.
- 129P** - Teren obiektów magazynowo-produkcyjnych adaptowanych.
- 130P** - Teren przeznaczony na składy, magazyny, produkcję. Dostępność komunikacyjna z drogi 43KD prowadzącej do Korsz oraz drogi 60KD.
- 131P** - Tereny zlikwidowanej stacji kolejowej. W planie wskazane tereny przeznacza się na magazyny, składy i produkcję.

- 132MN** - Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dostępność komunikacyjna z ulicy 45KD. Budynki należy ustawić równolegle kalenicą do ulicy. Pozostałe warunki realizacji jak w rozdziale 2.
- 133MN** - Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Adaptuje się zabudowę istniejącą. Nowe budynki należy realizować zgodnie z zasadami ustalonymi w rozdziale 2. Ustawienie budynków równolegle kalenicą do ulicy.
- 134MN** - Teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej adaptowanej.
- 135MN** - Teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej adaptowanej.
- 136MN** - Teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej adaptowanej. Ustala się możliwość wydzielenia nowych działek przeznaczonych pod zabudowę na zasadach ustalonych na rysunku planu oraz w rozdziale 2 ustaleń.
- 137MN** - Teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej adaptowanej.
- 138ZD** - Teren upraw ogrodowych.
- 139MN, 140MN** - Tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Ustawienie budynków równolegle kalenicą do ulicy. Warunki realizacji powinny być zgodne z rozdziałem 2.
- 141P** - Teren zlikwidowanej stacji kolejowej. Ustala się przeznaczenie terenów na magazyny, składy i produkcję.
- 142MN** - Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Adaptuje się istniejącą zabudowę. Ustala się możliwość wydzielenia czterech nowych działek. Dostęp komunikacyjny od ulicy Bolesława Prusa. Ustawienie budynków równolegle kalenica do ulicy. Budynki powinny być realizowane na zasadach ustalonych w rozdziale 2.
- 143P** - Teren przeznaczony na składy magazyny oraz produkcję nieuciążliwą.
- 144P** - Teren przeznaczony na składy, magazyny oraz produkcję. Dopuszcza się wydzielenie działek pod warunkiem zapewnienia dostępności z ulicy 48KD.
- 145MW** - Istniejąca zabudowa wielorodzinną adaptowana.
- 146UH** - Teren przeznaczony na usługi handlowe. Adaptuje się istniejące zagospodarowanie.
- 147MN** - Istniejąca zabudowa jednorodzinna adaptowana.
- 148MW** - Istniejąca zabudowa wielorodzinną adaptowana.
- 149MN** - Teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej adaptowanej.
- 150MW** - Teren przeznaczony na cele budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego. Obsługa komunikacyjna z ulic 56KD i 57KD. Ustala się wysokość budynków do czterech kondygnacji, w tym czwarta kondygnacja w poddaszu użytkowym dachu wielospadowego krytego dachówką ceramiczną w kolorze czerwieni. Pozostałe warunki realizacji jak w rozdziale 2.
- 151UH** - Teren wskazany do zagospodarowania obiektami usług handlowych. Realizacja obiektów w zabudowie parterowej.
- 152ZP** - Teren przeznaczony do zagospodarowania zielenią urządzoną.
- 153P** - Istniejące segmenty boksów garażowych adaptowane. Nowe garaże należy realizować jako uzupełnienia na wyznaczonych miejscach kontynuując istniejącą zabudowę.
- 154ZD** - Teren upraw ogrodniczych, nie przewiduje się zmiany użytkowania terenu.
- 155UKD** - Teren usług związanych z komunikacją, adaptuje się istniejące zagospodarowanie.
- 156MW** - Teren zabudowy wielorodzinną, adaptowany.
- 157W** - Istniejąca hydrofornia pracująca w układzie sieci miejskiej, adaptowana.
- 158P** - Teren przeznaczony na składy, magazyny, produkcję. Adaptuje się istniejące zainwestowanie.
- 159C** - Istniejąca kotłownia osiedlowa adaptowana.
- Komunikacja.**
- 1KD-Z30** - Ulice Ogrodowa i 9-go Maja stanowiące ciąg komunikacyjny drogi krajowej nr 57 Bartoszyce-Biskupiec-Szczytno, ulice układu nadrzędnego. Przyjęto kl. Z pasem drogowym 20 m w liniach rozgraniczających na terenach zainwestowanych i 30 m poza tymi terenami, odległości między skrzyżowaniami 150 m. Po wybudowaniu obwodnicy miasta od strony zachodniej dla potrzeb przeprowadzenia drogi krajowej poza terenami zainwestowania miejskiego i poza terenami objętymi niniejszym planem ulice Ogrodowa i 9-go Maja będą ulicami układu miejskiego.
- 2KD-D12** - Istniejąca ulica gminna o szerokości 12 m w liniach rozgraniczających.
- 3KD-D10** - Istniejąca ulica powiatowa o szerokości 10 m w liniach rozgraniczających.
- 4KDW** - Istniejąca ulica wewnętrzna prowadząca do wieży ciśnień.
- 5KDW-L12** - Ulica Grodzka, powiatowa wchodząca w skład ulic układu podstawowego, szerokość w liniach rozgraniczających 12 m.
- 6KD-D8** - Ulica dojazdowa gminna o szerokości 8 m w liniach rozgraniczających. Ustala się w planie, że w przyszłości wymieniona ulica nie będzie miała połączenia z ulicą 9-go Maja.
- 7KD-D8** - Ulica powiatowa o szerokości w liniach rozgraniczających 8 m.
- 8KD-L15** - Odcinek drogi lokalnej o szerokości w liniach rozgraniczających 15 m.
- 9KD-L12** - Ulica powiatowa o szerokości w liniach rozgraniczających 12 m. Ulica wchodzi w skład ulic układu podstawowego.
- 10KD-D8** - Ulica Ceglana, gminna. Przewiduje się w planie korektę poprowadzającą przebieg ulicy.
- 11KD-D10** - Ulica gminna o szerokości w liniach rozgraniczających 10 m.
- 12KD-D8** - Ulica gminna łącząca ulice Ogrodową i Konopnicką. W przyszłości zostanie zamknięte połączenie z ulicą Ogrodową.
- 13KD-D8** - Ulica gminna w obszarze starego miasta. Przebieg ulicy i jej szerokość nie ulega zmianie.
- 14KD-D8** - Projektowana ulica dojazdowa jako przedłużenie ulicy Konopnickiej, o szerokości w liniach rozgraniczających 8m. Wymieniona ulica odtwarza układ ulic starego miasta.
- 15KD** - Ciąg ulic starego miasta o zmiennej szerokości. Przebieg ulic i ich szerokość pozostają bez zmian.
- 16KD-L** - Ciąg ulic Kajki i Sienkiewicza o różnej szerokości. Ulica Kajki należy do ulic powiatowych, natomiast ulica Sienkiewicza należy do ciągu drogi wojewódzkiej Bartoszyce-Reszel. W przyszłości należy zmienić przebieg drogi wojewódzkiej przenosząc poza obręb



- starego miasta zgodnie z planem na ciąg komunikacyjny 29KD-Z15.
- 17KD** - Ciąg ulic starego miasta o zmiennej szerokości. Przebieg ulic i ich szerokość pozostają bez zmian.
- 18KD-D10** - Ulica gminna o szerokości w liniach rozgraniczających 10 m.
- 19KD** - Ulica w układzie starego miasta, jej przebieg i szerokość pozostają bez zmian.
- 20KD** - Projektowany odcinek nowej ulicy w układzie ulic starego miasta. Szerokość jezdni 5 m z chodnikami po obu stronach ulicy.
- 21KD-L** - Ulica Reymonta w ciągu drogi wojewódzkiej. Należy zmienić przebieg ciągu wojewódzkiego podobnie jak na ulicy Sienkiewicza.
- 22KD** - Projektowana ulica na terenie starego miasta o szerokości jezdni 5 m z chodnikiem po obu stronach ulicy.
- 23KD, 24KD, 25KD** - Ulice starego miasta, ich przebieg i szerokość nie ulega zmianie.
- 26KD** - Odcinek ulicy Findera, który po przebudowie drogi wojewódzkiej zostanie włączony do ulicy Krótkiej.
- 27KD** - Ulica starego miasta, jej przebieg i szerokość nie ulega zmianie.
- 28KD** - Ulica Mazurska w układzie ulic starego miasta. W celu poprawy bezpieczeństwa na nowym ciągu drogi wojewódzkiej zostanie zamknięte połączenie z ulicą Findera.
- 29KD-Z15** - Ulice: Findera, Kościuszki, Wojska Polskiego stanowią ciąg drogi wojewódzkiej nr 594 Bisztynek-Robawy-Reszel. Na wymienionym ciągu przewiduje się budowę nowego odcinka ulicy celem wyeliminowania przejazdu ulicami starego miasta.
- 30KD-D8** - Ulica Górnosłaska o szerokości w liniach rozgraniczających 8m.
- 31KD-D8** - Istniejąca ulica obsługująca zabudowę mieszkaniową. Ustala się w przyszłości zamknięcie wjazdu na ulicę 9-go Maja.
- 32KD-L10** - Ulica Grunwaldzka powiatowa o szerokości w liniach rozgraniczających 10 m.
- 33KD-D8** - Projektowana ulica dojazdowa jako połączenie Placu Wolności z ulicą Grunwaldzką do obsługi projektowanej zabudowy mieszkaniowej.
- 34KD-D8** - Ulica Polna gminna o szerokości w liniach rozgraniczających 8 m.
- 35KD-L8** - Ulica Szkolna powiatowa o szerokości w liniach rozgraniczających 8m. Po rozbudowie szkoły zostanie zamknięte połączenie z ulicą Kolejową.
- 36KDW** - Istniejąca ulica wewnętrzna prowadząca do ujęcia wody.
- 37KD-D8, 38KD-D8** - Ulice o szerokościach w liniach rozgraniczających 8 m.
- 39KD-L10** - Ulica Gustawa Morcinka powiatowa o szerokości w liniach rozgraniczających 10 m.
- 40KDW-D8, 41KDW-D8** - Projektowane ulice o szerokości w liniach rozgraniczających 8 m.
- 42KDW-D8** - Projektowany odcinek ulicy do obsługi zabudowy mieszkaniowej połączony z ulicą Górnosłaską.
- 43KD-L15** - Ulica Kolejowa powiatowa o szerokości w liniach rozgraniczających 15m.

- 44KD-D12** - Ulica Sportowa o szerokościach w liniach rozgraniczających 12 m. Przewiduje się przedłużenie ulicy w celu obsługi nowych terenów zabudowy mieszkaniowej oraz dojazdu do terenów magazynowych produkcyjnych 144P.
- 45KD-D10** - Projektowana ulica dojazdowa o szerokości w liniach rozgraniczających 10 m.
- 46KD-D8** - Istniejąca ulica obsługująca tereny zabudowy mieszkaniowej oraz tereny magazynów i składów. Przewiduje się połączenie z ulicą 48KD.
- 47KD-D8** - Projektowana ulica o szerokości w liniach rozgraniczających 8 m jako przedłużenie ulicy Asnyka.
- 48KD-D12** - Projektowana ulica po śladzie drogi gruntowej do połączenia z ulicą 46KD.
- 49KD-D10** - Ulica o szerokości w liniach rozgraniczających 10 m.
- 50KD-D8, 51KD-D8** - Ulice o szerokości w liniach rozgraniczających 8 m.
- 52KD-D10, 53KD-D10** - Ulice o szerokości w liniach rozgraniczających 10 m.
- 54KD-L12** - Ulica Słoneczna, powiatowa o szerokości w liniach rozgraniczających 12 m.
- 55KD-D8** - Ulica o szerokości w liniach rozgraniczających 8m. W planie przewiduje się likwidację połączenia z ulicą Wojska Polskiego.
- 56KD-D12** - Ulica o szerokości w liniach rozgraniczających 12 m.
- 57KD-D10** - Ulica o szerokości w liniach rozgraniczających 10 m.
- 58KDW-D6** - Ulica wewnętrzna jako dojazd do istniejącej hydroforni.
- 59KD-D10** - Ulica o szerokości w liniach rozgraniczających 10 m, do obsługi terenów 130P oraz terenów rolnych.

§ 15. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się następujące stawki procentowe dla naliczenia opłat od terenów ujętych w § 14.

Symbol terenu oznaczonego w §16 uchwały	Proponowane wysokości stawki w %
1MN, 4MN, 6MN, 8MN, 21MN, 32MN, 33MN, 49MN, 130P	Własność prywatna 30 %, własność gminna 0% Własność prywatna 30 %, własność gminna 0% Własność prywatna 30 %, własność gminna 0% Własność prywatna 30 %, własność gminna 0% Własność prywatna 30 %, własność gminna 0% Własność prywatna 30 %, własność gminna 0% Własność prywatna 30 %, własność gminna 0% Cały teren 30 % Cały teren 30 %
Pozostałe tereny ujęte w planie	0 %

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady  
Zbigniew Filipczyk



**MIEJSOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA  
PRZESTRZENNEGO MIASTA BISZTYNEK  
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA  
ZAŁĄCZNIK NR 2  
SKALA 1 : 2000**

do uchwały nr XVII/141/06  
Rady Miejskiej w Bisztyнку  
z dnia 10 marca 2006r.



Załącznik Nr 3  
do uchwały nr XXIX/141/03  
Rady Miejskiej w Bisztyнку  
z dnia 10 marca 2006 r.

Ustala się następujące rozstrzygnięcia sposobu realizacji inwestycji zapisanych w planie z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania:

**1. Sieć wodociągowa.**

Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenach wskazanych w planie pod nowe zainwestowanie. Źródła finansowania - budżet gminy, fundusze pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, inne dostępne fundusze.

**2. Sieć kanalizacji sanitarnej.**

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z włączeniem do istniejącego systemu na terenach wskazanych w planie pod nowe zainwestowanie. Źródła finansowania - budżet gminy, fundusze pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pożyczka z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, inne dostępne fundusze.

**3. Sieć kanalizacji sanitarnej (wody opadowe).**

Modernizacja istniejącego systemu zgodnie z zapisami w planie. Źródła finansowania - budżet gminy, fundusze pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, inne dostępne fundusze.

**4. Infrastruktura drogowa.**

Modernizacja istniejących ulic oraz budowa nowych odcinków na terenach wskazanych w planie pod nowe zainwestowanie. Źródła finansowania - budżet gminy, fundusze pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz inne dostępne fundusze.

## 1092

**UCHWAŁA Nr XXIX/142/06  
Rady Miejskiej w Bisztyнку  
z dnia 10 marca 2006 r.**

**w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sątopy-Samulewo.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) Rada Miejska w Bisztyнку po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Bisztynek” uchwała miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sątopy-Samulewo, stanowiący treść niniejszej uchwały.

**§ 1.** Granica terenu opracowania zgodna jest z uchwałą Nr XXVIII/135/05 Rady Miejskiej w Bisztyнку z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bisztynek oraz miejscowości Sątopy-Samulewo oraz załącznikiem do niej ustalającym granice opracowania.

**§ 2.** Uchwalony plan składa się z następujących części:

- 1) tekstu planu miejscowego stanowiącego treść niniejszej uchwały,

- 2) rysunku planu w skali 1:2000 stanowiących załącznik do uchwały i zatytułowany:  
„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sątopy-Samulewo skala 1:2000” - załącznik nr 1,
- 3) załącznik nr 2 stanowiący o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

### **ROZDZIAŁ 1 Przepisy porządkowe.**

**§ 3.** Celem przyjętych w planie rozwiązań w formie nakazów, zakazów i ograniczeń jest ustalenie przeznaczenia terenów, rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu.

**§ 4.** Na rysunku planu miejscowego obowiązującymi ustaleniami są następujące oznaczenia graficzne:

- 1) granice opracowania planu,
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,
- 3) funkcje i parametry dróg i ulic,
- 4) nieprzekraczalne linie zabudowy.

§ 5. Podane na rysunku planu miejscowego linie podziałów nieruchomości nie są liniami obowiązującymi. Należy je traktować jako element szczegółowych zasad podziału nieruchomości wymaganych w planie, które w przyszłości posłużą do wykonania geodezyjnego podziału zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

§ 6. Ilekroć w tekście niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) planie miejscowym - należy przez to rozumieć tekst planu miejscowego zapisany w formie uchwały wraz z załącznikami do niej,
- 2) rysunku planu miejscowego - należy przez to rozumieć rysunek planu wykonany na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:2000 stanowiący załącznik nr 1,
- 3) adaptacji - należy przez to rozumieć odniesienie się do celu przeznaczenia terenu lub obiektu jako przystosowania stanu istniejącego do aktualnych potrzeb użytkownika. W ramach adaptacji nie może ulec zmiana przeznaczenia terenu zapisana w tekście planu miejscowego, natomiast adaptowane obiekty mogą być modernizowane, poddawane rozbudowie lub ulec rozbiórce. Wszelkie prace adaptacyjne muszą spełniać wymogi architektoniczne ustalone w tekście planu,
- 4) budynku gospodarczym - należy przez to rozumieć budynek o przeznaczeniu zdefiniowanym w przepisach odrębnych.

## ROZDZIAŁ 2

### Ustalenia dotyczące całego obszaru objętego planem.

§ 7. Część terenu opracowania położona jest na obszarze chronionego krajobrazu. Granica terenu oznaczona jest na rysunku planu. Wszystkie przedsięwzięcia realizowane na tym terenie muszą być zgodne z Rozporządzeniem Nr 21 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14.04.2003 r w sprawie wprowadzenie obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

§ 8. Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wskazuje się następujący podział terenów pod względem dopuszczalnych poziomów hałasu.

Przeznaczenie terenu w Rozporządzeniu	Przeznaczenie terenu zapisane w planie
- Tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży. - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	- 16UI – jednooddziałowe przedszkole  - MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
- Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej	- MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Przyjęte w planie zasady i ustalenia zagospodarowania przestrzennego opierają się głównie na utrzymaniu i adaptacji istniejącego zainwestowania. Istniejące tereny zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej nie są narażone na działanie hałasu, który wpływałby na pogorszenie warunków zamieszkania. Przez tereny zabudowy mieszkaniowej oraz w ich sąsiedztwie nie przebiegają drogi kołowe powodujące hałas na poziomie stwarzającym zagrożenie. W obrębie terenów

kolejowych przebiegających wzdłuż ulicy, która oddziela zabudowę mieszkaniową znajduje się pas zieleni. Istniejąca zieleń stanowi ekran akustyczny.

§ 9. Przyjmuje się następujące zasady funkcjonowania infrastruktury technicznej.

1. Zaopatrzenie w wodę.

Miejscowość Sątopy-Samulewo zaopatrywana jest w wodę z wydajnego ujęcia w Henrykowie. Cała miejscowość objęta jest w pełni siecią wodociagową rozdzielczą. Projektowane obiekty należy włączyć do istniejącej sieci wodociagowej.

2. Kanalizacja sanitarna.

Sątopy-Samulewo posiadają mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków, która w pełni pokrywa potrzeby miejscowości związane z utylizacją ścieków. Całość istniejącej zabudowy włączona jest do systemu kanalizacji sanitarnej. Przewiduje się, że wszystkie nowe obiekty będą włączone do tego systemu.

3. Kanalizacja deszczowa.

Na terenie objętym planem funkcjonuje system kanalizacji deszczowej obejmującej swym zasięgiem zabudowę osiedla mieszkaniowego z odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Unikowo. Adaptuje się w całości istniejącą sieć. Nowe tereny utwardzone należy przyłączać sukcesywnie do istniejącej sieci. Na wylocie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej do rzeki należy zainstalować separator.

4. Zaopatrzenie w ciepło.

Istniejąca zabudowa osiedla mieszkaniowego zaopatrywana jest z kotłowni olejowej. Adaptuje się istniejący system grzewczy. Istniejące budynki nie zaopatrzone w ciepło z tego systemu należy w miarę możliwości włączać do przebiegającej w sąsiedztwie sieci zdalaczynnej. Należy dążyć do wyeliminowania wysokoemisyjnych istniejących kotłowni lokalnych. Nowe obiekty mogą być włączone do istniejącej sieci c.o. lub posiadać własne indywidualne źródła ciepła z preferencją niskoemisyjnych.

5. Elektroenergetyka.

Istniejące zainwestowanie oraz ustalone w planie możliwości rozwoju nie wymagają inwestycji w zakresie budowy nowych sieci rozdzielczych S. N. Podłączenie projektowanych obiektów do sieci elektroenergetycznych należy poprzedzić uzyskaniem warunków przyłączenia i umowy przyłączeniowej w ZEO S. A. Rejon Energetyczny Kętrzyn.

§ 10. Ustalenia dotyczące terenów położonych w sąsiedztwie terenów zamkniętych (tereny kolejowe);

1. Budynki i budowle mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10m od granicy obszaru kolejowego, z tym, że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m.

2. Budynki mieszkalne, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej powinny być usytuowane w odległości zapewniającej zachowanie, w zależności od przeznaczenie budynku, dopuszczalnego natężenia hałasu i wibracji, określonego w odrębnych przepisach.

3. Roboty ziemne mogą być wykonywane w odległości nie mniejszej niż 4 m od granicy obszaru kolejowego, a wykonywanie robót ziemnych w odległości od 4 m do 20m

od granicy tego obszaru powinno być każdorazowo uzgadniane z zarządem kolei.

4. Drzewa lub krzewy mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 15 m od skrajnego toru kolejowego.

### ROZDZIAŁ 3 Ustalenia szczegółowe.

§ 11. Przyjmuje się następujące ustalenia szczegółowe odnoszące się do wydzielonych terenów na rysunku planu.

- 1US** - Istniejące boisko sportowe adaptowane.
- 2P** - Teren składów, magazynów, produkcji. Adaptuje się istniejące zagospodarowanie. Ustala się możliwość realizacji nowych obiektów i urządzeń zgodnych z ustalonym przeznaczeniem. Należy uwzględnić warunki wynikające z ustalonych zasad dotyczących infrastruktury oraz sąsiedztwa z terenami kolejowymi.
- 3TZ** - Tereny kolejowe w granicach opracowania planu miejscowego. Na rysunku planu zaznaczone zostały granice terenów w oparciu o istniejące podziały geodezyjne oraz zasięg opracowania planu miejscowego ustalony w uchwale nr XXVIII/135/05 Rady Miejskiej w Bisztyнку z dnia 29. 12. 2005 r.  
Przez wymieniony teren przebiega linia kolejowa nr 353 Poznań Wschód-Skandawa znaczenia państwowego. Na podstawie decyzji Nr 42 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28.12.2000 r. w sprawie ustalenia terenów przez które przebiegają linie kolejowe jako terenów zamkniętych oraz załącznika do niej ustala się w planie, że wskazany teren jest terenem zamkniętym. Zgodnie z ustawą z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w oparciu o art. 4 ust. 3 na rysunku planu zaznaczone zostały tylko granice terenu zamkniętego.
- 4MN** - Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej adaptowanej z możliwością uzupełnienia nową zabudową. Ustala się budowę trzech budynków o wysokości dwóch kondygnacji, w tym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym. Wysokość nie może przekroczyć 12 m od kalenicy. Dach kryty dachówką ceramiczną w kolorze czerwieni. Nachylenie połaci dachowych w granicach 35° - 50°. W głębi działek mogą powstać budynki gospodarcze.
- 5MN** - Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna adaptowana.
- 6MW** - Istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna adaptowana.
- 7P** - Istniejące pomieszczenia gospodarcze, garaże adaptowane.
- 8UI** - Budynek straży pożarnej z boiskiem sportowym adaptowane.
- 9UH** - Teren istniejących usług handlowych adaptowanych.
- 10UH** - Teren rezerwowany na realizację obiektów handlowo-gastronomicznych.
- 11UZ** - Istniejący ośrodek zdrowia adaptowany.
- 12MW** - Istniejąca zabudowa wielorodzinna adaptowana.
- 13P** - Istniejące obiekty gospodarcze adaptowane.
- 14MW** - Istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna adaptowana.
- 15UK** - Istniejąca kaplica adaptowana.
- 16UI** - Budynek przedszkola z pomieszczeniami mieszkalnymi adaptowany.
- 17ZD** - Teren upraw ogrodów działkowych adaptowany.
- 18C** - Istniejąca olejowa kotłownia osiedlowa adaptowana.
- 19P** - Istniejące budynki gospodarcze mieszkańców budynków wielorodzinnych adaptowane.
- 20MW** - Istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna adaptowana.
- 21UH** - Teren usług handlowych adaptowany.
- 22UI** - Istniejący budynek poczty adaptowany.
- 23MN** - Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Do realizacji należy przyjąć budynek o dwóch kondygnacjach, w tym druga kondygnacja w poddaszu dachu dwuspadowego pokrytego dachówką ceramiczną w kolorze czerwieni. Ustawienie budynku równoległe kalenicą do ulicy. Budynek należy włączyć do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
- 24MW** - Istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna adaptowana.
- 25MN** - Istniejąca zabudowa jednorodzinna adaptowana.
- 26MW** - Istniejąca zabudowa wielorodzinna adaptowana.
- 27K** - Istniejąca mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków adaptowana.
- 28ZD** - Teren użytkowany jako ogrody przydomowe pozostaje bez zmiany użytkowania.
- 29MN** - Istniejąca zabudowa mieszkaniowa adaptowana. Ustala się możliwość uzupełnienia dwoma budynkami jednorodzinnymi. Ustawienie budynków równoległe kalenicą do ulicy. Wysokość budynków dwie kondygnacje, w tym druga kondygnacja w poddaszu dachu dwuspadowego krytego dachówką ceramiczną w kolorze czerwieni. Nachylenie połaci w granicach 35° - 50°.
- 30ZC** - Teren cmentarza nieczynnego wymaga uporządkowania.
- 31MN** - Teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej adaptowanej.
- 32ZD** - Teren użytkowany jako ogrody przydomowe pozostaje bez zmiany użytkowania.
- 33ZN** - Teren niezagospodarowany pozostaje jako teren zieleni.
- 34P** - Teren obiektów magazynowych i składów adaptowany.
- 35MN** - Teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej adaptowanej. Ustala się możliwość uzupełnień dwoma budynkami. Wysokość budynków dwie kondygnacje, w tym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym. Dach dwuspadowy symetryczny kryty dachówką ceramiczną w kolorze czerwieni oraz nachyleniu połaci w granicach 35° - 50°.
- 36ZD** - Teren użytkowany jako ogrody przydomowe pozostaje bez zmiany użytkowania.
- 37ZN** - Teren istniejącej zieleni pozostaje bez zmiany użytkowania.
- 38ZP** - Teren parku wraz z pałacem. Całość wpisana do rejestru zabytków pod numerem A-129/0 z dnia 13.03.1950 r. Zgodnie z ustawą z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wszelkie działania związane z prowadzeniem robót budowlanych w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków wymagają uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie przed wydaniem decyzji pozwolenia na

budowę. Powyższe ustalenie dotyczy obiektu pałacu i terenu parku.

**39ZP** - Teren położony w sąsiedztwie zabytkowego parku wymaga uporządkowania. Ustala się przeznaczenie na zagospodarowanie zielenią parkową.

**40P** - Teren obiektów inwentarskich i magazynowych gospodarstwa rolnego. Istniejące zagospodarowanie podlega adaptacji.

**41ZP** - Teren wskazany do stopniowego przekształcania na cele zieleni parkowej oraz placu zabaw i boiska sportowego. Zakaz lokalizacji obiektów nie związanych z ustaloną funkcją.

#### **Komunikacja.**

**1KD-L15** - Ulica lokalna o szerokości pasa drogowego 15 m.

**2KD-L15** - Istniejąca droga lokalna o szerokości pasa drogowego 15 m.

**3KD-D12** - Droga dojazdowa o szerokości pasa drogowego 12 m.

**4KD-D12** - Istniejąca droga dojazdowa o szerokości pasa drogowego 12 m, spełnia funkcję połączenia części mieszkalnej i gospodarczej.

**5KDW-D10** - Droga dojazdowa wewnętrzna do obiektów inwentarsko-gospodarczych.

**6KDW-D10** - Droga dojazdowa wewnętrzna obsługująca zabudowę mieszkaniową o szerokości pasa drogowego 10 m.

**7KDW-D8** - Droga wewnętrzna gospodarcza o szerokości pasa drogowego 8 m.

**8KDW-D8** - Droga wewnętrzna gospodarcza o szerokości pasa drogowego 8 m.

**9KD-D8, 10KD-D8, 11KD-D8, 12KD-D8, 13KD-D8, 14KD-D8, 15KD-D8, 16KD-D8** -

Istniejące ulice dojazdowe o szerokości pasa drogowego 8 m.

**KS** - Przejścia piesze.

**§ 12.** Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawki procentowe dla naliczania opłat od terenów ujętych w § 11.

Symbol terenu oznaczonego w § 13 uchwały	Proponowane wysokości stawki w %
2P,	0 %
4MN,	0 %
23MN,	0 %
29MN,	0 %
35MN,	0 %
34P,	0 %
40P	0 %

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 14.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady  
Zbigniew Filipczyk







Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXIX/142/06  
Rady Miejskiej w Bisztyнку  
z dnia 10 marca 2006 r.

Ustala się następujące rozstrzygnięcie dotyczące realizacji inwestycji zapisanych w planie z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewidziane w planie tereny pod nowe zainwestowanie mieszczą się w formie uzupełnień istniejącej zabudowy. W związku z tym nie zaistnieje konieczność rozbudowy lub budowy nowych

sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej lub budowy nowych ulic. Przewidziane w planie możliwości inwestowania będą opierać się na istniejącej infrastrukturze. Takie rozstrzygnięcie przestrzenne w planie miejscowym nie będzie wymagało realizacji nowych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

## 1093

### UCHWAŁA Nr XXXVI/201/06

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 15 marca 2006 r.

#### w sprawie uchwalenia regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Braniewa.

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087 i Nr 85, poz. 729) uchwała się, co następuje:

#### **REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW.**

##### **ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE.**

**§ 1.** Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie Gminy Miasta Braniewa w tym prawa i obowiązki "Wodociągów Miejskich" Spółki z o.o. w Braniewie oraz odbiorców usług.

**§ 2.** Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

- 1) ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zm.),
- 2) odbiorca - każdy kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy z "Wodociągami Miejskimi" Spółką z o.o. w Braniewie,
- 3) Spółka - "Wodociągi Miejskie" Spółka z o.o. w Braniewie
- 4) osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci - osoba prawna lub fizyczna, wyrażająca wolę przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,

- 5) umowa - to pisemne zobowiązanie pomiędzy Spółką, a odbiorcą w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
- 6) wodomierz główny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody znajdujący się na każdym przyłączy wodociągowym,
- 7) wodomierz - przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody,
- 8) dodatkowy wodomierz - przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący do określenia ilości wody bezpowrotnie zużytej,
- 9) okres obrachunkowy - określony w umowie okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków.

##### **ROZDZIAŁ II MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ OBOWIĄZKI ODBIORCÓW UMOŻLIWIAJĄCE PRAWIDŁOWE ŚWIADCZENIE USŁUG.**

**§ 3.** Minimalną ilość dostarczanej wody oraz cel jej poboru określa umowa zawierana przez Spółkę z odbiorcą.

**§ 4.** Spółka dostarcza wodę i odprowadza ścieki zapewniając zdolność posiadanych urządzeń, w szczególności:

- 1) dostarcza wodę do nieruchomości, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sposób ciągły i niezawodny,
- 2) zapewnia w posiadanej sieci odpowiednie ciśnienie wody, o wielkości wynikającej z warunków

- technicznych przyłączenia (minimalne ciśnienie utrzymywane w miejscu przyłączenia do sieci wodociągowej wynosi około 0,21 MPa ),
- 3) odbiera ścieki w sposób ciągły, o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami, w ilości określonej w dokumentacji projektowej i warunkach przyłączenia nieruchomości (przy braku urządzenia pomiarowego ilość ścieków jest równa ilości pobranej wody),
  - 4) określa dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń odbieranych ścieków, a także kontroluje, czy jakość przyjmowanych ścieków jest zgodna z obowiązującymi przepisami,
  - 5) dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy,
  - 6) dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw przyłączy będących w jego posiadaniu, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy,
  - 7) buduje urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji,
  - 8) instaluje u odbiorcy na własny koszt wodomierz główny po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy,
  - 9) ponosi koszty zakupu i utrzymania wodomierza głównego,
  - 10) informuje Burmistrza Miasta Braniewa raz na kwartał o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**§ 5.** Odbiorca korzysta z zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Spółkę oraz nie utrudniający działalności, w szczególności:

- 1) wykorzystując pobieraną wodę oraz wprowadzając ścieki w celach określonych w umowie i warunkach przyłączenia nieruchomości,
- 2) użytkując wewnętrzną instalację wodociągową, w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci, na skutek cofnięcia się wody z wewnętrznej instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,
- 3) zapewniając niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur, a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w których są zamontowane oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych,
- 4) informując Spółkę o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalenia opłat za odprowadzanie ścieków,
- 5) użytkując wewnętrzną instalację kanalizacyjną, w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

- 6) informując Spółkę o rzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy,
- 7) umożliwiając osobom upoważnionym przez Spółkę prawo wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu,
- 8) zawiadamiając Spółkę o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomb,
- 9) informując Spółkę o zmianach stanu prawnego nieruchomości,
- 10) powiadamiając Spółkę o wszelkich zmianach technicznych w instalacjach wewnętrznych które mogą mieć wpływ na działanie sieci,
- 11) udostępniając nieodpłatnie Spółce miejsce na elewacji lub ogrodzeniu nieruchomości odbiorcy, celem umieszczenia tabliczek z oznakowaniem armatury wodociągowej.

### **ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW Z ODBIORCAMI.**

**§ 6.** postanowienia umowy nie mogą naruszać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych oraz postanowień niniejszego regulaminu.

**§ 7. 1.** Spółka zawiera umowę na pisemny wniosek przyszłego odbiorcy, po spełnieniu przez niego warunków technicznych przyłączenia oraz okazaniu tytułu prawnego do nieruchomości.

2. Umowa może być zawarta z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu faktu korzystania z nieruchomości.

**§ 8. 1.** Umowa określa obowiązki stron w zakresie utrzymania przyłączy oraz zasad usuwania ich awarii.

2. W przypadku gdy przyłącza są w posiadaniu odbiorcy, odpowiedzialność Spółki za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez nią urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

3. Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.

4. W umowach dotyczących odprowadzania ścieków dostawca uwzględni postanowienia wynikające z rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie art. 11 ustawy.

**§ 9. 1.** Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego.

2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 zawiera:
- a) określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzoną własnoręcznym podpisem,

b) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania różnic oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz Spółki dodatkowych opłat.

3. Do wniosku dołącza się schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym.

4. W terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, Spółka jest zobowiązana wydać informację techniczną określającą wymagania techniczne.

**§ 10.** 1. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony lub określony.

2. Zmiana warunków umowy następuje poprzez zawarcie nowej umowy lub w formie aneksu do umowy na piśmie, pod rygorem nieważności.

3. Nie wymaga formy pisemnej zmiana umowy dotycząca taryfy lub adresu do korespondencji.

**§ 11.** 1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia dokonany w każdym czasie, przez złożenie oświadczenia woli w siedzibie Spółki lub przesłania pisemnego oświadczenia listem poleconym.

2. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron.

3. Umowa wygasa w przypadku śmierci odbiorcy będącego osobą fizyczną lub ogłoszenia upadłości strony.

**§ 12.** Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy Spółka dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.

#### **ROZDZIAŁ IV SPOSOBY ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH.**

**§ 13.** Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Spółkę z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków, przy czym odbiorca jest zobowiązany do zapłaty w terminie 14 dni od daty dostarczenia mu faktury.

**§ 14.** 1. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.

2. W przypadku zawarcia umów z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych, ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wodomierzy zainstalowanych przy wszystkich punktach czerpalnych, z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy odczytanych przy punktach czerpalnych.

3. W przypadku awarii wodomierza ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza.

**§ 15.** 1. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

2. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczonej wody przez Zakład z uwzględnieniem poboru wody z innych źródeł.

**§ 16.** W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza, zainstalowanego na koszt odbiorcy.

**§ 17.** 1. Strony określają w umowie okres obrachunkowy, sposób uiszczania opłat oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty.

2. Wniesienie przez odbiorcę reklamacji co do wysokości faktury nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.

**§ 18.** Odbiorca reguluje należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na podstawie faktur wystawionych przez Zakład w okresach obrachunkowych określonych w umowie.

#### **ROZDZIAŁ V WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ORAZ ODBIÓR PRZYŁĄCZA.**

**§ 19.** 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.

2. Spółka po otrzymaniu wniosku określa warunki techniczne przyłączenia do posiadanej sieci.

3. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej ze Spółką.

4. Przed zawarciem umowy Spółka dokonuje odbioru technicznego wykonanego przyłącza w formie protokołu odbioru celem stwierdzenia, czy zostały spełnione warunki techniczne.

5. Umowa określi zakres utrzymywania przyłączy przez Spółkę.

**§ 20.** Z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być podłączona do sieci.

**§ 21.** 1. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinien w szczególności zawierać:

- 1) oznaczenie wnioskodawcy,
- 2) określenie:
  - a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
  - b) charakterystyki zużycia wody,
  - c) rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług również jakości odprowadzanych ścieków,
  - d) przeznaczenia wody,
- 3) informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda, w szczególności:
  - a) powierzchnię użytkową i rodzaj lokali (mieszkalne, użytkowe) w budynkach zasilanych w wodę,

- b) wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę i odprowadzające ścieki,
- 4) proponowany termin rozpoczęcia poboru wody.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci, powinna załączyć:

- 1) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,
- 2) mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

**§ 22.** 1. Spółka określa warunki przyłączenia i przekazuje wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu.

2. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od ich określenia.

3. Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności:

- 1) miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy,
- 2) wymagania dotyczące:
  - a) miejsca zainstalowania wodomierza głównego,
  - b) miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego,
  - c) jakości odprowadzanych ścieków,
- 3) termin ważności warunków przyłączenia.

**§ 23.** Warunkiem przystąpienia do wykonania przyłącza jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej ze Spółką w terminie 14 dni od otrzymania dokumentacji oraz spełnienie innych wymaganych przepisami prawa budowlanego warunków.

**§ 24.** 1. Spółka ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeżeli przyłączy zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia.

2. Spółka może odmówić wydania warunków technicznych, jeżeli nie posiada technicznych możliwości przyłączenia, z zastrzeżeniem § 25.

**§ 25.** Jeżeli z wieloletnich planów rozwoju i modernizacji nie wynika planowana budowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a osoba ubiegająca się o przyłączenie wyraża wolę budowy tych urządzeń, gmina może zawrzeć z taką osobą umowę o wspólną realizację inwestycji. Po zawarciu umowy, Spółka określi warunki techniczne przyłączenia.

## **ROZDZIAŁ VI TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNYCH.**

**§ 26.** 1. W przypadku wyrażenia woli dostępu do usług wodociągowych osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci jest zobowiązana do zapewnienia możliwości odcięcia wody do każdego z projektowanych przyłączy oraz przygotowania studni wodomierzowej lub pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza.

2. W przypadku wyrażenia woli dostępu do usług kanalizacyjnych osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci jest zobowiązana do zapewnienia możliwości

kontroli jakości dostarczanego ścieku z każdego projektowanego przyłącza a w przypadku zakładu przemysłowego do zamontowania urządzenia pomiarowego (W uzasadnionych sytuacjach należy przewidzieć konieczność montażu szafy do automatycznego poboru próbek ścieku).

**§ 27.** Potencjalni odbiorcy mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności do usług:

- 1) w Urzędzie Miasta w Braniewie, który udostępni nieodpłatnie do wglądu:
  - a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  - b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
  - c) niniejszy regulamin,
- 2) w siedzibie Spółki, która udostępni nieodpłatnie do wglądu:
  - a) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,
  - b) niniejszy regulamin.

## **ROZDZIAŁ VII STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG ORAZ SPÓSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI LUB ODPOWIEDNIH PARAMETRÓW ŚWIADCZONYCH USŁUG.**

**§ 28.** 1. Spółka zobowiązana jest do udzielenia odbiorcom usług informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiająca świadczenia usług, w szczególności gdy:

- 1) z powodu nagłej awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków,
- 2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska.

3. O przerwach w dostawie wody wynikających z planowanych prac konserwacyjno-remontowych Spółka powiadomi odbiorcę najpóźniej na dwa dni przed jej planowanym terminem.

4. W przypadku, gdy planowa przerwa będzie trwała dłużej niż 12 godzin, należy o niej powiadomić odbiorców minimum na 7 dni przed wystąpieniem przerwy. W takim przypadku Spółka zapewni zastępczy punkt poboru wody.

5. O przerwach w świadczeniu usług, o których mowa w ust. 3 i 4 Spółka zawiadamia pisemnie zarządcę lub właściciela nieruchomości, a w przypadku domu wieloklatowego zamieszcza pisemną informację na klatce schodowej.

**§ 29.** Spółka zobowiązana jest do udzielania na żądanie odbiorców informacji w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług możliwie niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w ciągu 7 dni.

**§ 30.** 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokość opłat za usługi.

2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie Spółki, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej.

3. Spółka zobowiązana jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego.

**§ 31.** 1. Jednostki straży pożarnej prowadzące działania przeciwpożarowe na obszarze Gminy Miasta Braniewa uprawnione są do poboru wody z hydrantów Spółki na następujących warunkach:

- 1) pobór wody dla wozów strażackich odbywać się będzie w pierwszej kolejności z hydrantów zlokalizowanych w miejscach wskazanych przez Spółkę w porozumieniu zawartym pomiędzy Spółką a jednostką straży pożarnej;
- 2) w uzasadnionych podczas działań przeciwpożarowych przypadkach jednostka straży może pobrać wodę z innych hydrantów niż określone w punkcie poprzedzającym;
- 3) jednostka straży pożarnej zobowiązana jest do:
  - a) prowadzenia ewidencji miejsc, w których została pobrana woda oraz ilości pobranej wody z hydrantów Spółki,
  - b) niezwłocznego zawiadamiania Spółki o dokonanych poborze wody z hydrantów, o których mowa w pkt 2,

c) składania Spółce w terminie do 14 dni po upływie kwartału zestawienia dotyczącego miejsc poboru wody i ilości pobranej wody z hydrantów Spółki.

**§ 32.** 1. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Gminą Miasta Braniewa, Spółką i jednostką straży pożarnej.

2. Należność za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe reguluje Gmina Miasta Braniewa.

## **ROZDZIAŁ VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE.**

**§ 33.** W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy i przepisy wykonawcze do ustawy.

**§ 34.** Traci moc uchwała Nr XII/58/03 z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie regulaminu dostawy wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Braniewa (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2004 r. Nr 2, poz. 22).

**§ 35.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 - tu dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Braniewie  
Jan Mróz

## **1094**

### **UCHWAŁA Nr XXXVIII/176/06**

**Rady Gminy Elbląg**

**z dnia 16 marca 2006 r.**

#### **w sprawie założenia Gminnego Gimnazjum w Nowakowie, określenia granic jego obwodu oraz nadania statutu.**

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 17 ust. 4 i art. 58 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091 i Nr 167, poz. 1400) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Z dniem 1 września 2006 r. zakłada się Gminne Gimnazjum w Nowakowie zwane dalej „szkołą”.

**§ 2.** Obwód szkoły obejmuje miejscowości: Nowakowo, Nowotki, Cieplice, Kępiny Wielkie, Kępa Rybacka, Batorowo, Nowe Batorowo, Bielnik II, Jagodno.

**§ 3.** Organizację szkoły określa statut załącznik Nr 1 do uchwały.

**§ 4.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z wyłączeniem statutu szkoły oraz w sposób zwyczajowy przyjęty w gminie Elbląg.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2006 r.

Przewodniczący Rady Gminy Elbląg  
Wojciech Jezierski

## 1095

### UCHWAŁA Nr XXXVIII/177/06

Rady Gminy Elbląg

z dnia 16 marca 2006 r.

#### w sprawie zmiany granic obwodu Gminnego Gimnazjum w Gronowie Górnym.

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091 i Nr 167, poz. 1400) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się granice obwodu Gimnazjum w Gronowie Górnym prowadzonego przez Gminę Elbląg, jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Uchyla się § 2 uchwały Nr 42/VI/99 Rady Gminy Elbląg z dnia 16.03.1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum w Gronowie Górnym.

**§ 3.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowy przyjęty w Gminie Elbląg.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2006 r.

Przewodniczący Rady Gminy Elbląg  
Wojciech Jezierski

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXXVIII/177/06  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia 17 marca 2006 r.

#### GRANICE OBWODÓW GIMNAZJUM W GRONOWIE GÓRNYM PROWADZONEGO PRZEZ GMINĘ ELBLĄG.

Publiczne Gimnazjum w Gronowie Górnym obejmuje swym obwodem następujące miejscowości:  
Adamowo, Adamowo Osiedle, Bogaczewo, Bielnik I, Czechowo, Dłużyna, Karczowizna, Drużno, Klepa, Gronowo Górne, Helenowo, Janów, Janowo,

Kazimierzowo, Komorowo Żuławskie, Lisów, Myślęcین, Nowina, Nowa Pilona, Nowy Dwór, Nowe Pole, Pilona, Pasieki, Przezmark, Przezmark Osiedle, Raczki Elbląskie, Sierpin, Tropy Elbląskie, Weklice, Wężina, Władysławowo.

## 1096

### UCHWAŁA Nr XXXVIII/178/06

Rady Gminy Elbląg

z dnia 16 marca 2006 r.

#### w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Elbląg oraz granic ich obwodów.

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Elbląg, jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Ustala się granice obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Elbląg, o których mowa w § 1, jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Uchyla się uchwałę Nr 126/XXVI/05 Rady Gminy Elbląg z dnia 24.02.2005 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg oraz granic ich obwodów.

**§ 4.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowy przyjęty w Gminie Elbląg.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2006 r.

Przewodniczący Rady Gminy Elbląg  
Wojciech Jezierski

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXXVIII/178/06  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia 16 marca 2006 r.

#### **PLAN SIECI PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ ELBLĄG.**

##### **SZKOŁY PODSTAWOWE.**

1. Szkoła Podstawowa w Nowakowie  
82-310 Elbląg 2, Nowakowo 47
2. Szkoła Podstawowa w Pilonie  
82-310 Elbląg 2, Pilon 5
3. Szkoła Podstawowa w Węzinie  
82-310 Elbląg 2, Węzina 16

4. Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym  
82-310 Elbląg 2, ul. Szmaragdowa 5

##### **GIMNAZJA.**

1. Gminne Gimnazjum w Gronowie Górnym  
82-310 Elbląg 2, ul. Szmaragdowa 5
2. Gminne Gimnazjum w Nowakowie  
82-310 Elbląg 2, Nowakowo 47

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXVIII/178/06  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia 16 marca 2006 r.

#### **GRANICE OBWODÓW PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJÓW PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ ELBLĄG.**

1. Szkoła Podstawowa w Nowakowie obejmuje swym obwodem następujące miejscowości:  
Nowakowo, Nowotki, Cieplice, Kępiny Wielkie, Kępa Rybacka, Batorowo, Nowe Batorowo, Bielnik Drugi, Jagodno.
2. Szkoła Podstawowa w Pilonie obejmuje swym obwodem następujące miejscowości:  
Pilon, Myślęcín, Pasieki, Nowa Pilon, Bogaczewo, Weklice, Przezmark, Przezmark Osiedle, Sierpin.
3. Szkoła Podstawowa w Węzinie obejmuje swym obwodem następujące miejscowości:  
Dłużyna, Karczowizna, Drużno, Klepa, Janów, Komorowo Żuławskie, Lisów, Nowy Dwór, Węzina.
4. Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym obejmuje swym obwodem następujące miejscowości:  
Gronowo Górne, Czechowo, Nowina, Raczki Elbląskie, Tropy Elbląskie, Nowe Pole, Adamowo, Adamowo

Osiedle, Helenowo, Bielnik Pierwszy, Janowo, Kazimierzowo, Władysławowo.

5. Gminne Gimnazjum w Gronowie Górnym obejmuje swym obwodem następujące miejscowości:  
Gronowo Górne, Czechowo, Nowina, Raczki Elbląskie, Tropy Elbląskie, Nowe Pole, Adamowo, Adamowo Osiedle, Helenowo, Bielnik Pierwszy, Janowo, Kazimierzowo, Władysławowo, Pilon, Myślęcín, Pasieki, Nowa Pilon, Bogaczewo, Weklice, Przezmark, Przezmark Osiedle, Sierpin, Dłużyna, Karczowizna, Drużno, Klepa, Janów, Komorowo Żuławskie, Lisów, Nowy Dwór, Węzina.

6. Gminne Gimnazjum w Nowakowie obejmuje swym obwodem następujące miejscowości:  
Nowakowo, Nowotki, Cieplice, Kępiny Wielkie, Kępa Rybacka, Batorowo, Nowe Batorowo, Bielnik Drugi, Jagodno,

**1097**

**UCHWAŁA Nr XXXII/231/06**

**Rady Miejskiej w Pasymiu**

**z dnia 21 marca 2006 r.**

#### **w sprawie zasad używania herbu Miasta Pasym.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz § 6 ust. 2 Statutu Gminy Pasym uchwała Nr IV/38/03 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 lutego 2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z

2003 r. Nr 54, poz. 770) Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się zasady używania herbu Miasta Pasym.

**§ 2. 1.** Herb może być umieszczony:

- 1) na budynkach (przy głównym wejściu) siedzib zakładów i jednostek budżetowych oraz podmiotów utworzonych na mocy uchwały Rady Miejskiej,
- 2) w pomieszczeniach urzędowych, salach posiedzeń będących własnością Miasta,
- 3) w pomieszczeniach urzędowych, salach posiedzeń innych instytucji samorządowych, państwowych czy zakładów pracy, mających swoje siedziby zarówno na terenie Miasta, jak i poza jego granicami, których przedstawiciele otrzymali herb od władz samorządowych Miasta Pasym,
- 4) z okazji publicznych uroczystości miejskich w miejscu ich odbywania,
- 5) w innych miejscach np. na samochodach OSP i innych, za zgodą Burmistrza Miasta.

2. Dyrektor (kierownik) jednostki organizacyjnej Miasta Pasym może umieszczać herb na terenie zakładu także w innych miejscach niż określone w § 2 ust. 1 pkt 2 dla pokreślenia podniosłego charakteru miejsca lub charakteru uroczystości i świąt lokalnych czy państwowych.

3. Herb ponadto może być umieszczony na:

- 1) drukach urzędowych Burmistrza Miasta i Rady Miejskiej,
- 2) pieczęciach, emblematkach i innych symbolach władz samorządowych Miasta,
- 3) wizytówkach: Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, Rady Prawnego Urzędu

- Miasta, dyrektorów (kierowników) zakładów i jednostek organizacyjnych Miasta,
- 4) wizytówkach radnych Rady Miejskiej,
  - 5) oficjalnych stronach internetowych Urzędu Miasta.

§ 3. Herb może być wykorzystywany w akcjach promocyjnych przez Urząd Miasta, jednostki organizacyjne Miasta oraz inne podmioty za zgodą Burmistrza Miasta.

§ 4. Herb Pasymia nie może być wykorzystywany:

- 1) do promowania i reklamowania usług i towarów handlowych,
- 2) w kampanii w wyborach powszechnych każdego szczebla prowadzonej przez komitety wyborcze ugrupowań, stowarzyszeń społecznych, fundacji, partii politycznych oraz przez kandydatów niezależnych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Pasym.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Brygida Starczak

## 1098

### UCHWAŁA Nr XXXII/235/06 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 21 marca 2006 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/220/06 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 17 stycznia 2006 roku w sprawie: przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki i zasady przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom szkół prowadzonych przez gminę Pasym.**

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081; Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 956, Nr 179, poz. 1845; Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 167, poz. 1397, Nr 181, poz. 1526, Nr 179, poz. 1487) oraz w oparciu o art. 18 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) Rada Miejska w Pasymiu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w uchwale Nr XXXI/220/06 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 17 stycznia 2006 roku w sprawie: przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki i zasady przyznawania

nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom szkół prowadzonych przez gminę Pasym: „§ 4 otrzymuje brzmienie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.”

§ 2. Dokonuje się zmiany w załączniku do uchwały Nr XXXI/220/06 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 17 stycznia 2006 roku w sprawie: przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki i zasady przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku



mieszkaniowego nauczycielom szkół prowadzonych przez gminę Pasym:

„§ 3 otrzymuje brzmienie:

1. Do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy bez względu na sposób ustania stosunku pracy.

2. Nauczycielowi pozostającemu w więcej niż jednym stosunku pracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy z zastrzeżeniem § 3 pkt 3. Do okresu uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie pracy, w którym pracownik jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy podstawowego zatrudnienia.

3. Nauczycielowi zatrudnionemu jednocześnie w kilku szkołach lub placówkach w wymiarze łącznie nie przekraczającym obowiązującego wymiaru zajęć, do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w

każdej z placówek zalicza się okresy zatrudnienia, o których mowa w § 3 pkt 1.

4. Do okresów pracy uprawniających za wysługę lat wlicza się także inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

5. Zaliczenia okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, a w stosunku do dyrektora szkoły lub placówki organ prowadzący na podstawie oryginalnych dokumentów lub uwierzytelnionych odpisów.”

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Brygida Starczak

## 1099

### UCHWAŁA Nr XXV/307/06

#### Rady Powiatu w Olsztynie

z dnia 24 marca 2006 r.

#### w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Wyraża się zgodę na udzielanie bonifikat przy bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych, stanowiących jeden lokal na następujących zasadach:

- 1) przy stopniu zużycia technicznego budynku do 30 % - bonifikata nie przysługuje,
- 2) przy stopniu zużycia technicznego budynku 30 % - 70%:
  - bonifikata 60 % w przypadku nabycia lokalu na raty,
  - bonifikata 70 % w przypadku nabycia lokalu za gotówkę,
- 3) przy stopniu zużycia technicznego budynku powyżej 70 %:
  - bonifikata 80 % w przypadku nabycia lokalu na raty,
  - bonifikata 95 % w przypadku nabycia lokalu za gotówkę,
- 4) stopień zużycia technicznego budynku określa rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z wyceny nieruchomości.

**§ 2.** Jeżeli nabywca nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od dnia jej nabycia, zbędzie lub wykorzysta nieruchomość na cele inne niż lokal mieszkalny, kwota równa udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji podlega zwrotowi na rzecz Powiatu. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej.

**§ 3.** Traci moc uchwała Nr XIII/145/2000 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 25 lutego 2000 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat przy bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych, zmieniona uchwałą Nr XIX/257/2000 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 17 listopada 2000 roku oraz uchwałą Nr V/49/03 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 14 marca 2003 roku.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Olsztynie  
Tadeusz Pławgo

## 1100

### UCHWAŁA Nr XXV/309/06 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 24 marca 2006 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/281/05 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Olsztyński.**

Działając na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181), Rada Powiatu w Olsztynie, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi: Międzyzakładową Organizacją Związkową Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” w Olsztynie i Porozumieniem Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego w Olsztynie, uchwała, co następuje:

**§ 1.** W załączniku do uchwały Nr XXIII/281/05 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Olsztyński, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dodaje się pkt 10 i pkt 11 o następującej treści:  
„10) wynagrodzeniu nauczyciela - należy przez to rozumieć sumę wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego liczonego na etat kalkulacyjny, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,  
11) dodatku mieszkaniowym - należy przez to rozumieć świadczenie wynikające ze stosunku pracy nie zaliczane do wynagrodzenia nauczyciela i ustalone na podstawie stawki minimalnego wynagrodzenia pracowników za pracę obowiązującej na dzień 31 października roku poprzedzającego rok, dla którego obowiązuje regulamin”,
- 2) w § 2 pkt 5 wykreśla się zapis: „okresy pracy wykonywanej w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć (czasu pracy)”,
- 3) w § 16 w tabeli dodatków funkcyjnych pkt 6 otrzymuje brzmienie: „kierownik internatu, kierownik w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, kierownik wychowania zespołu pozalekcyjnego”,
- 4) wykreśla się treść § 17,

5) w § 18 wykreśla się pkt 6,

6) w § 21 tabela dodatków za warunki pracy otrzymuje brzmienie:

Lp.	Rodzaj wykonywanej pracy	Wysokość dodatku (w zł)
1.	Prowadzenie przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu szkół rolniczych zajęć praktycznych w terenie z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej i mechanizacji rolnictwa.	94
2.	Prowadzenie przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu zajęć w szkołach specjalnych.	172
3.	Prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu głębokim.	257
4.	1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w specjalnych przedszkolach (oddziałach), szkołach (klasach). 2. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.	250 416
5.	Prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego.	172
6.	Prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych, wynikających z relacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych z młodzieżą i dziećmi niepełnosprawnymi, upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, z zaburzeniami zachowania, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, uzależnieniem oraz z ich rodzicami lub opiekunami w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.	94
7.	Prowadzenie zajęć wychowawczych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	257

7) w § 30 wykreśla się zapis: „w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć”,

8) w § 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w szkole lub placówce na terenie wiejskim oraz w mieście do 5 tys. mieszkańców, przysługuje dodatek mieszkaniowy zwany dalej „dodatkiem” w wysokości uzależnionej od stanu rodzinnego nauczyciela wypłacany co miesiąc w wysokości:

- 1) 6% miesięcznej stawki najniższego wynagrodzenia pracowników za pracę, ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej „najniższym wynagrodzeniem” - dla 1 osoby,
- 2) 8 % najniższego wynagrodzenia - dla 2 osób,
- 3) 10 % najniższego wynagrodzenia - dla 3 osób,
- 4) 12 % najniższego wynagrodzenia - dla 4 i więcej osób”.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olsztynie.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i ma zastosowanie do roku budżetowego 2006.

Przewodniczący Rady Powiatu w Olsztynie  
Tadeusz Pławgo

## 1101

### UCHWAŁA Nr XLIII/377/06

Rady Miasta Ełku

z dnia 28 marca 2006 r.

#### w sprawie ustalenia planu sieci Gimnazjów w Ełku oraz granic ich obwodów.

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miasta Ełku uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się plan sieci Gimnazjów w liczbie 4 z wyszczególnieniem:

- a) Gimnazjum Nr 1 w Ełku przy ul. J. H. Małeckich 1,
- b) Gimnazjum Nr 2 w Ełku przy ul. J. Kilińskiego 48,
- c) Gimnazjum Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ełku przy ul. Mjr J. Piwnika - Ponurego 1,
- d) Gimnazjum Nr 4 przy w Ełku ul. Grodzieńskiej 1.

2. Schemat planu sieci Gimnazjów stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Ustala się granice obwodów Gimnazjów jak w załączniku nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.


**§ 4.** Traci moc uchwała Nr XIXI/175/2000 Rady Miasta Ełku z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie ustalenia planu sieci Gimnazjów w Ełku oraz granic ich obwodów.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Ełku  
Krzysztof Marcińczyk

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr XLIII/377/06  
Rady Miasta Elku  
z dnia 28 marca 2006r.

Schemat planu sieci gimnazjów miasta Elk



Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XLIII/377/06  
Rady Miasta Ełku  
z dnia 28 marca 2006 r.

**I. Granice obwodu Gimnazjum Nr 1 przy ul. J. i H. Małeckich 1 w Ełku obejmują następujące ulice:**

- 1) z osiedla Centrum: Wojska Polskiego (numery: nieparzyste od 1 do 65 i parzyste od 2 do 46), A.Mickiewicza (wszystkie numery parzyste i nieparzyste od nr 15 do końca ulicy), Magazynowa, Wawelska, E.Orzeszkowej, J. i H. Małeckich, 3-Maja, Armii Krajowej, J.Dąbrowskiego, F. Chopina, J.Słowackiego, Cicha, Czarna, Nadjeziorna, Kąpielowa, Aleja Lubelska, T. Kościuszki, Szkolna, Garnizonowa, S.Żeromskiego, Roosvelta, Stary Rynek, Pomorska, Aleja 1000-lecia, Plac Katedralny;
- 2) z osiedla Grunwaldzkie: Zamkowa, Maćka z Bogdańca, Księcia Witolda, Zawiszy Czarnego, Zbyszka z Bogdańca, Danusi, Książąt Mazowieckich, Jagienki, Księżnej Anny, Juranda, J.Długosza, Królowej Jadwigi.

**II. Granice obwodu Gimnazjum Nr 2 przy ul. J. Kilińskiego 48 w Ełku obejmują następujące ulice:**

- 1) z osiedla Bogdanowicza: Piękna, Koszykowa, Parkowa;
- 2) z osiedla Kochanowskiego: J.Matejki, S.Wyspiańskiego, G.Zapolskiej, B.Prusa, Kwiatowa, M.Wańkowicza, J.Korsaka, M. Dąbrowskiej, E.Plater, Krzywa, C. K. Norwida, M. Kopernika, M. Reja, Z.Nałkowskiej, J.Kochanowskiego, J.Kilińskiego, Towarowa, Targowa;
- 3) z osiedla Pod Lasem: Rumiankowa, Jagodowa, Wrzosowa, Konwaliowa, Poziomkowa, Sasankowa, Malinowa;
- 4) z terenu Strefy Ekonomicznej: Krzemowa, Miedziana, Stalowa, Strefowa, Żelazna, Złota, Ciepła, Dojazdowa, Handlowa, Okrężna, Przytorowa, Przemysłowa (od ronda przy ul. J. Kilińskiego do ul. Krzemowej);
- 5) z osiedla Szyba: Kolejowa, Wczasowa, Letniskowa, Jasna, Pogodna, Krótka, Sosnowa, Lipowa, Dębowa, Leśna, Świerkowa, Grajewska;
- 6) z osiedla Jeziorna: Mariampolska, Kardynała S.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Robotnicza, Księdza J. Popiełuszki, Jeziorna, Baranki, Św. M. M. Kolbe, Bpa Edwarda Samsela, Matki Teresy z Kalkuty, Brata

Jana Jakubczaka, Św. R. Kalinowskiego, Letnia, Św.Franciszka, Św. Dominika Savio, Św. Jana Bosko, Św. Wojciecha, Wiosenna, Spacerowa, Wielkanocna, Jesienna, W. Maternika.

**III. Granice obwodu Gimnazjum Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Mjr J. Piwnika „Ponurego” w Ełku obejmują następujące ulice:**

- 1) z osiedla Konieczki:  
Szosa Obwodowa (od ronda przy ul. Suwalskiej do torów kolejowych w kierunku Olsztyna), Kolonia, Konieczki, Gen. T.Bora Komorowskiego, Gen.Z.Podhorskiego, Mjr.H.Dobrzańskiego, Gen. L. Okulickiego, Mjr. J. Piwnika „Ponurego”, Gen. S. Grota Roweckiego, W. Witosy, K. A. Bahrkego, Dolna, Gen. W. Sikorskiego (wszystkie numery za przejazdem kolejowym w kierunku Olsztyna);
- 2) z osiedla Zatorze: Słoneczna, Powstańców Śląskich, I.Łukasiewicza, Brzozowa, W. Broniewskiego, Łąkowa, Malmeda, Sadowa, Mazurska, H. Sienkiewicza, Warmińska, M. Skłodowskiej, R. Traugutta, Ogrodowa, Lwowska, Sportowa, Śląska, Augustowska, Gen.J.Bema, Jaćwingów, Podmiejska, Przemysłowa (od ul. Krzemowej do ronda przy ul. Suwalskiej), Bursztynowa, Rzemieślnicza, I. Kraszewskiego, S.Staszica, Mjr H. Sucharskiego, Krakowska, Suwalska, Owocowa, Nadrzeczna, Poprzeczna, Sezamkowa, Nektarowa, Zielona, Miodowa, Tęczowa, Wąski Tor.

**IV. Granice obwodu Gimnazjum Nr 4 przy ul. Grodzieńskiej I w Ełku obejmują następujące ulice:**

- 1) 2 osiedla Północ I: W. Jagiełły, Grunwaldzka, K.Pułaskiego, Gdańska, Toruńska, Marszałka J.Piłsudskiego, G. Gizewiusza, Por. W. Świackiego „Sępa”, S. Moniuszki, Gen. W. Sikorskiego (wszystkie numery do przejazdu kolejowego w kierunku Olsztyna), Wojska Polskiego (numery: nieparzyste od 67 i parzyste od 48 (do końca ulicy), A. Mickiewicza (numery nieparzyste od 1 do 13), M. Konopnickiej;
- 2) z osiedla Północ II: 11-go Listopada, M. Kajki, J.Korczaka, Wileńska, Grodzieńska, Warszawska, A.Asnyka, J. Brzechwy, K. K. Baczyńskiego, Szosa Obwodowa (odcinek od ul. 11-go Listopada do torów kolejowych w kierunku Olsztyna).

## 1102

**UCHWAŁA Nr LXVII/411/06**  
**Rady Miejskiej w Kętrzynie**  
**z dnia 30 marca 2006 r.**

**w sprawie ustalenia stref wolnych od dymu tytoniowego pod wiatami przystanków autobusowych na terenie miasta Kętrzyna.**

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55; z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 221, poz. 770; z 1999 r. Nr 96, poz. 1107 oraz z 2003 r. Nr 229, poz. 2274) Rada Miejska w Kętrzynie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się strefy wolne od dymu tytoniowego obejmujące obszar pod wiatami przystanków autobusowych na terenie miasta Kętrzyn.

**§ 2.** Uchwałę wykona Burmistrz Miasta Kętrzyn.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na przystankach komunikacyjnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Zbigniew Nowak

## 1103

**UCHWAŁA Nr XLII/237/06**  
**Rady Miejskiej w Ornece**  
**z dnia 30 marca 2006 r.**

**w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 98a, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782 i z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459) Rada Miejska w Ornece uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela lub

użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa na 25 % różnicy wartości nieruchomości przed dokonaniem podziału a wartością nieruchomości po podziale.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Orneto.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Henryk Kaczmarek

## 1104

### UCHWAŁA Nr XXVII/302/06 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 31 marca 2006 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Jezioranach.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz., 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) Rada Miejska w Jezioranach uchwała, co następuje:

**§ 1.** W statucie Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Jezioranach zatwierdzonym uchwałą Nr X/100/03 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 5 grudnia 2003 roku, zm. uchwałą Nr XVII/173/04 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 8 grudnia 2004 r., Nr XXIII/257/05 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 20 września 2005 r. i Nr XXV/266/05 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Administracji Domów

Mieszkalnych Jezioranach wprowadza się następujące zmiany:

w § 4 po pkt 10 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:  
„11) kopanie i zasypywanie grobów na Cmentarzu Komunalnym”.

**§ 2.** Uchyla się uchwałę Nr XXV/266/05 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 5 grudnia 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Jezioranach.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jezioranach.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Jan Ignatowicz

## 1105

### UCHWAŁA Nr XXXVI/262/06 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 marca 2006 r.

#### **w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Mikołajki oraz wykazu i zasad udzielania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.**

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 42 ust. 7, art. 49 ust. 1 pkt 1, art. 54 ust. 3, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258 oraz Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 956 oraz Nr 179, poz. 1845) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mikołajkach uchwała, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się na okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. Regulamin określający:

1) wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków,

2) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw,

3) wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń ze stosunku pracy stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Ustala się wykaz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne stanowiska w szkole i placówce oświatowej stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Ustala się regulamin zasad udzielania i obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się regulamin przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mikołajki.

§ 6. Z dniem 31 grudnia 2005 r. traci moc uchwała Nr XXII/129/05 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Mikołajki oraz wykazu i zasad

udzielania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Sławomir Gawliński

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXXVI/262/06  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 31 marca 2006 r.

## REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI.

Regulamin określający wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń ze stosunku pracy.

### Rozdział I Postanowienia wstępne.

§ 1. Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, w szkołach podstawowych, gimnazjach prowadzonych przez gminę Mikołajki.

§ 2. Regulamin określa sposób ustalania wysokości i zasad przyznawania:

- dotatku za wysługę lat,
- dotatku motywacyjnego,
- dotatku funkcyjnego oraz za sprawowanie funkcji opiekuna stażu i wychowawstwa klasy,
- dotatków za warunki pracy, w tym : za trudne warunki, warunki uciążliwe, warunki szkodliwe,
- wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
- nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia jest mowa o:

- Szkole - rozumie się przez to przedszkole, szkołę, gimnazjum, zespół szkół lub placówkę oświatową, dla której organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki;
- Pracodawcy - rozumie się przez to dyrektora jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego;
- Dyrektorze lub wicedyrektorze - należy rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego, o której mowa w § 3 ust. 1 regulaminu;

- Klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę;
- Uczniu - rozumie się przez to także wychowanka;
- Nauczycielach - rozumie się przez to nauczycieli zatrudnionych przez danego pracodawcę;
- Burmistrz - rozumie się przez to Burmistrza Miasta Mikołajki;
- Rok szkolny - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego;
- Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845);
- Rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181).

§ 4. 1. Regulamin obejmuje wszystkich nauczycieli szkół.

2. Regulaminu nie stosuje się do pracowników szkół nie będących nauczycielami.

### Rozdział II Dodatek za wysługę lat.

§ 5. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości i na zasadach określonych w art. 33 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela i § 7 rozporządzenia.

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

- począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej



stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,

b) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

3. Do okresu, za który przysługuje dodatek za wysługę lat wlicza się:

a) okres urlopu dla poratowania zdrowia,

b) okres nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby,

c) okres konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, jeżeli nauczyciel za wyżej wymienione okresy otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

4. Nabycie prawa do dodatku za wysługę lat oraz wysokość tego dodatku określa:

1) nauczycielowi - dyrektor szkoły,

2) dyrektorowi - Burmistrz Miasta.

5. Dodatek wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

### **Rozdział III Dodatek motywacyjny.**

§ 6. Nauczycielowi oraz dyrektorowi może być przyznany dodatek motywacyjny w granicach posiadanych przez samorząd środków, jednak nie więcej niż ½ podstawy wynagrodzenia zasadniczego.

§ 7. 1. Rada Miejska w Mikołajkach określa w corocznie przyjmowanym regulaminie wynagrodzeń nauczycieli, wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne w przeliczeniu na jednego nauczyciela zatrudnionego co najmniej na ½ etatu.

2. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli stanowi nie mniej niż 8 % kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze tych nauczycieli.

§ 8. Wysokość dodatku motywacyjnego zależna jest od efektów pracy nauczyciela (dyrektora).

§ 9. 1. Przy przyznawaniu i ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli należy brać pod uwagę:

1) osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w okresie poprzedzającym przyznanie dodatku motywacyjnego, a w szczególności:

a) uzyskiwane przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości poznawczych oraz warunków pracy nauczyciela, osiągnięcia edukacyjne potwierdzone wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów oraz sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.

b) rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami,

c) rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów oraz działania na rzecz uczniów potrzebujących, szczególnej opieki,

2) wprowadzanie innowacji pedagogicznych,

3) wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem, a w szczególności:

a) efektywne wypełnianie zadań i obowiązków, związanych z powierzonym stanowiskiem,

b) podnoszenie umiejętności zawodowych,

c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

d) dbałość o estetykę powierzonych pomieszczeń oraz sprawność pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,

e) prowadzenie wymaganej i powierzonej dokumentacji,

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych wynikających z zadań statutowych szkoły,

g) przestrzeganie dyscypliny pracy,

4) zaangażowanie w realizację czynności i zadań, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

b) udział w pracach komisji przedmiotowych i innych zespołów,

c) opiekę nad organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

d) przejawianie różnych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e) udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

2. Przy przyznawaniu i ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektora szkoły należy brać pod uwagę osiągnięte wyniki pracy w okresie poprzedzającym przyznanie dodatku oraz inne czynniki, które obejmują w szczególności:

1) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowaniu lokalnej polityce oświatowej;

2) realizację budżetu szkoły oraz gospodarowanie środkami budżetowymi;

3) stosowanie polityki kadrowej zgodnej z przepisami prawa, przy współpracy z organem prowadzącym;

4) podejmowanie inicjatyw na rzecz pomocy szkole, w tym pozyskiwanie środków pozabudżetowych;

- 5) organizację pracy szkoły;
- 6) estetykę szkoły oraz jej otoczenia;
- 7) terminowość załatwiania spraw i korespondencji;
- 8) kształtowanie atmosfery pracy w szkole oraz integrowanie zespołu nauczycielskiego wokół wspólnych zadań;
- 9) inspirowanie oraz pomoc w rozwoju zawodowym nauczycieli;
- 10) współpracę z instytucjami i organizacjami wspomagającymi realizację programu wychowawczego szkoły;
- 11) współpracę ze wszystkimi organami szkoły i związkami zawodowymi.

**§ 10.** 1. Dodatek motywacyjny nauczycielowi przyznaje dyrektor szkoły w granicach przyznawanych szkole środków, na podstawie regulaminu wewnętrznego uzgodnionego z zakładowymi strukturami związków zawodowych działającymi w oświacie.

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się nauczycielowi na czas określony, dwa razy w roku:

- 1) styczeń - czerwiec,
- 2) wrzesień - grudzień.

3. Za m-c lipiec i sierpień wynagrodzenia są wypłacane wg średniej urlopowej.

4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli oraz okres jego przyznania ustala dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora Burmistrz.

5. Nauczycielski dodatek motywacyjny nie może przekroczyć 50 % jego wynagrodzenia zasadniczego za podstawowe pensum zajęć dydaktycznych.

6. Dla nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole dodatek motywacyjny przyznaje się najwcześniej po upływie 6 miesięcy od daty jej rozpoczęcia.

7. Dodatek motywacyjny wypłaca się co miesiąc z góry.

#### **Rozdział IV Dodatek funkcyjny.**

**§ 11.** 1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego, którym powierzono stanowisko dyrektora albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie placówki, przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom z tytułu:

- 1) sprawowania funkcji opiekuna stażu,
- 2) powierzenia wychowawstwa klasy.

3. Szczegółowy wykaz stanowisk, dla których przewidziane są dodatki funkcyjne oraz ich wysokość zawiera tabela:

L.p.	Stanowisko kierownicze-szkoły wszystkich typów	Miesięcznie w złotych (od-do)
1.	a) dyrektor szkoły (zespołu szkół) liczącej: - do 8 oddziałów - od 9 do 16 oddziałów - 17 i więcej oddziałów b) wicedyrektor szkoły (zespołu szkół) c) wicedyrektor zespołu szkół ds. przedszkola	200 - 500 220 - 550 300 - 700 200 - 500 100 - 300
2.	Wychowawca klasy	50
3.	Opiekun stażu	40
4.	Kierownik świetlicy	100 - 200
5.	a) dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godz. dziennie, b) dyrektor przedszkola czynnego do 5 godz. dziennie, c) wicedyrektor przedszkola	200 - 450 100 - 300 100 - 300

4. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego bierze się w szczególności pod uwagę:

- 1) liczbę uczniów w kierowanej placówce;
- 2) liczbę oddziałów i liczbę stanowisk kierowniczych w placówce;
- 3) ilość typów szkół w zespole;
- 4) liczbę pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w placówce;
- 5) współdziałanie ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli placówki;
- 6) warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne w jakich szkoła funkcjonuje.

5. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym powierzono obowiązki wymienione w ust. 1 i 2 w zastępstwie. Prawo do dodatku powstaje od 1 dnia miesiąca po upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia obowiązków i wygasa z 1 dniem miesiąca następującego po zaprzestaniu pełnienia tych obowiązków.

6. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 3, w granicach określonych tabelą i w oparciu o kryteria określone w ust. 4 ustala dla dyrektorów placówek Burmistrz Miasta.

7. Wysokość dodatku funkcyjnego w granicach określonych tabelą i w oparciu o kryteria określone w ust. 4, ustala dla wicedyrektorów i innych stanowisk kierowniczych przewidzianych w statucie placówki dyrektor.

8. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli wymienionych w ust. 2 ustala dyrektor, w oparciu tabelą zamieszczoną w ust. 3.

9. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie nastąpiło od 1 dnia miesiąca, to od tego dnia.

10. Dodatek funkcyjny z tytułu opiekuna stażu przysługuje za każdą osobę powierzoną danemu nauczycielowi.

11. Dodatek funkcyjny z tytułu wychowawstwa przysługuje za każdą powierzoną klasę - niezależnie od wymiaru czasu pracy nauczyciela.

12. W razie zbiegu tytułu do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych nauczycielowi przysługują wszystkie.

13. Dodatek funkcyjny nie przysługuje:

- 1) w okresie nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy;
- 2) w okresie urlopu dla poratowania zdrowia;
- 3) w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze;
- 4) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

14. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

## **Rozdział V** **Dodatki za warunki pracy.**

**§ 12.** 1. Nauczycielom pracującym w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia przysługuje dodatek za warunki pracy na zasadach określonych w art. 34 Karty Nauczyciela, § 8 i § 9 rozporządzenia oraz na warunkach określonych w § 13 regulaminu.

2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1 uzależniona jest od:

- a) stopnia trudności lub uciążliwości dla zdrowia realizowanych prac lub zajęć,
- b) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust. 1.

**§ 13.** 1. Dodatek za pracę w trudnych warunkach przysługuje:

- a) nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w przedszkolach specjalnych (placówkach), szkołach specjalnych (placówkach) oraz prowadzącym indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego - w wysokości 20 % - 30 % godzinnej stawki wynagrodzenia zasadniczego - proporcjonalnie do realizowanego wymiaru godzin.
- b) nauczycielom prowadzącym zajęcia w klasach łączonych - w wysokości 25 % godzinnej stawki wynagrodzenia zasadniczego - proporcjonalnie do realizowanego wymiaru godzin.

2. Dodatek za pracę w uciążliwych warunkach nauczycielom prowadzącym zajęcia w klasach specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, w którym znajduje się co najmniej jedno dziecko z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pod warunkiem że zajęcia dydaktyczne prowadzone są według odrębnego programu nauczania obowiązującego w tego typu klasach

specjalnych, a zajęcia wychowawcze według odrębnego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę w wysokości 20 % godzinnej stawki wynagrodzenia zasadniczego, proporcjonalnie do realizowanego wymiaru godzin.

3. Dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielom w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie nie wykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

4. Wysokość dodatków za warunki pracy, z uwzględnieniem warunków, o których mowa w § 15, ustala dla nauczyciela dyrektor szkoły, a dla dyrektora Burmistrz Miasta Mikołajki.

5. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

6. W przypadku zbiegu prawa do dodatków za warunki pracy określone w ust. 1 i 2 nauczycielowi przysługuje prawo do jednego dodatku.

## **Rozdział VI** **Wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.**

**§ 14.** 1. Wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszerogowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatków za warunki pracy.

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę nadwymiarową ustala się, dzieląc sumę stawki przysługującego nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego i dodatków za warunki pracy, przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin nadwymiarowych nauczyciela.

3. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela ustala się, mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

4. Wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych w organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

5. Dyrektor może realizować godziny nadwymiarowe w wymiarze nie większym niż wymaga konieczność nauczania danego przedmiotu.

6. Godziny nadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować, w szczególności w związku z zawieszeniem zajęć z powodu epidemii, mrozów lub innych zdarzeń losowych traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.

7. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku

tygodnia - za podstawę liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, pomniejszony o  $\frac{1}{5}$  tego wymiaru (lub o 1, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednakże większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

8. Przy obliczaniu liczby godzin ponadwymiarowych do wypłaty nie stosuje się zaokrągleń.

9. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się z dołu.

10. Za pracę w dniach wolnych od pracy wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się zgodnie z rozporządzeniem MENiS

**§ 15. 1.** Do obliczania wysokości wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw stosuje się odpowiednio § 14 Regulaminu.

2. W razie zastępstwa nieobecnych nauczycieli przez nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin za faktycznie zrealizowane godziny zastępstw przysługuje, wynagrodzenie według zasad ustalonych dla godzin ponadwymiarowych.

3. Nauczyciel korzystający z poszerzonego pensum nie może mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych, z wyjątkiem godzin doraźnych zastępstw.

4. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

## **Rozdział VII Nagrody i inne świadczenia.**

**§ 16. 1.** Nauczycielowi za jego osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze może być przyznana nagroda.

2. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie finansowym szkoły, z czego:

- a) 80 % środków funduszu przeznaczają się na nagrody dyrektora szkoły,
- b) 20 % środków funduszu przeznaczają się na nagrody organu prowadzącego.

3. Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród, o którym mowa w ust. 2, określa regulamin stanowiący załącznik nr 4.

## **Rozdział VIII Nauczycielski dodatek mieszkaniowy.**

**§ 17. 1.** Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkole prowadzonej przez gminę Mikołajki, położonej na terenach wiejskich oraz w miastach liczących do 5 000 mieszkańców, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy uzależniony od stanu rodzinnego, zwany dalej „dodatkiem”, wypłacany co miesiąc w wysokości:

- a) dla jednej osoby - 45,60 zł,
- b) dla dwóch osób - 60,80 zł,
- c) dla trzech osób - 76,00 zł,
- d) dla czterech i więcej osób - 91,20 zł.

2. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:

- a) małżonka, który nie posiada własnego źródła dochodów lub który jest nauczycielem,
- b) rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu,
- c) pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,
- d) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia,
- e) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodu bez względu na wiek.

3. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o których mowa w ust. 2, nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły otrzymujący dodatek - organ prowadzący szkołę. W przypadku niepowiadomienia dyrektora szkoły lub organu prowadzącego szkołę o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.

4. Nauczycielowi i jego małżonkowi zamieszkującym z nim stale, będącemu także nauczycielem, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 1. Małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.

5. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

6. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę.

7. Dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

- a) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
- b) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego, świadczenia rehabilitacyjnego,
- c) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego lub okresach służby wojskowej,
- d) korzystania z urlopu macierzyńskiego i urlopu wychowawczego.

## **Rozdział IX Postanowienia końcowe.**

**§ 18.** Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

**§ 19.** Regulamin uzgodniono w porozumieniu z Międzyzakładową Organizacją Związkową Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” oraz z Zarządem Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXVI/262/06  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 31 marca 2006 r.

Wykaz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne stanowiska w szkole i placówce oświatowej oraz pedagogów szkolnych

1. Ustala się następujący obowiązkowy wymiar godzin:

Lp.	Stanowisko	Ilość godzin
1.	Dyrektor szkoły do 8 oddziałów	8
2.	Dyrektor szkoły od 9 do 16 oddziałów	5
3.	Dyrektor szkoły powyżej 16 oddziałów	3
4.	Wicedyrektor szkoły od 9 do 16 oddziałów	9
5.	Wicedyrektor szkoły powyżej 16 oddziałów	7
6.	Kierownik świetlicy	12
7.	Wychowawca świetlicy	26
8.	Pracownik biblioteki	30
9.	Logopeda	20
10.	Pedagog szkolny	20

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXXVI/262/06  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 31 marca 2006 r.

#### **Regulamin zasad udzielania i obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli.**

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z tytułu:

a) doskonalenia zawodowego lub wykonywania pracy naukowej,

b) wykonywania obowiązków doradcy metodycznego.

2. Obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, określając jednocześnie wysokość zniżki i czas na który jej udzielono.

3. Zniżka godzin zajęć z przyczyn określonych w ust. 1 nie może przekraczać:

a)  $\frac{1}{6}$  wymiaru z tytułu doskonalenia zawodowego,

b)  $\frac{1}{3}$  wymiaru z tytułu wykonywania pracy naukowej,

c)  $\frac{2}{3}$  wymiaru z tytułu wykonywania obowiązków doradcy metodycznego, pod warunkiem, że nie korzysta ze zniżki godzin w innych placówkach.

4. Nauczycielowi można obniżyć wymiar godzin tylko z jednego tytułu. W przypadku zbiegu tytułów, przysługuje mu zniżka godzin z korzystniejszego dla niego tytułu.

5. Zniżka godzin może być cofnięta w każdym czasie, jeśli ustaną przyczyny jej przyznania - bez potrzeby uprzedniego wypowiedzenia.

6. Obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nie powoduje zmniejszenia wynagrodzenia oraz ograniczenia innych uprawnień nauczyciela.

7. Obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin dyrektora dokonuje organ prowadzący z zachowaniem zasad określonych w ust. 1-6.

8. Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, wyliczanie wymiaru etatu polega na dodawaniu ułamków, które w licznikach mają liczby godzin zajęć, a w mianownikach pensja tych zajęć.

Powyższą zasadę ilustrują przykłady:

$12/18 + 15/30 = 1$  etat 3 godz. nadl. dydaktyczne,

$9/18 + 16/26 = 1$  etat 3 godz. nadl. świetlicowe,

$15/18 + 10/26 = 1$  etat 4,5 godz. nadl. świetlicowych,

Załącznik Nr 4  
do uchwały nr XXXVI/262/06  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 31 marca 2006 r.

## REGULAMIN

### określający tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Podstawa prawna:

Art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.).

z uwzględnieniem § 2 ust. 1 pkt 1 i nie może być wyższa od nagrody Burmistrza Miasta.

#### Rozdział I Postanowienia wstępne.

§ 1. 1. Regulamin reguluje tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za zajęcia dydaktyczno-wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego w budżecie Gminy Mikołajki z przeznaczeniem na nagrody organu prowadzącego i dyrektorów szkół.

2. Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach, szkołach podstawowych, przedszkolach - oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Mikołajki.

3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

- 1) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora jednostki, o której mowa w ust. 2,
- 2) nauczycielach bez bliższego określenia - rozumie się przez to nauczycieli, o których mowa w ust. 1,
- 3) szkole bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć : przedszkole, oddział przedszkolny, szkołę podstawową, gimnazjum, zespół szkół,
- 4) zakładowej organizacji związkowej - rozumie się przez to Zarząd oddziału ZNP i MOZPO NSZZ „Solidarność” działające na terenie Gminy,
- 5) nagrodzie organu prowadzącego - rozumie się przez to nagrodę Burmistrza Miasta.

#### Rozdział II Sposób podziału środków.

§ 2. 1. W budżecie Gminy Mikołajki tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z tym że:

- 1) 80 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły,
- 2) 20 % środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego zwanego dalej nagrodami Burmistrza Miasta Mikołajki.

#### Rozdział III Wysokość nagród.

§ 3. 1. Wysokość nagrody Burmistrza ustala się w wysokości co najmniej 100 % średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela z uwzględnieniem § 2 ust. 1 pkt 2 i nie może być wyższa od nagrody kuratora oświaty.

2. Wysokość nagrody dyrektora nie może być niższa niż 50 % średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela

#### Rozdział IV Kryteria przyznawania nagród.

§ 4. 1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i przyznawane są nauczycielom za szczególne oraz wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w pracy zawodowej. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku.

2. Nagroda organu prowadzącego zwana dalej „nagrodą Burmistrza Miasta” może być przyznana dyrektorom, ich zastępcom i nauczycielom, którzy posiadają wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełniają odpowiednio co najmniej 5 z kryteriów, o których mowa w ust. 4.

3. Nagroda Dyrektora może być przyznana nauczycielowi, który posiada co najmniej 4 z kryteriów, o których mowa w ust. 4.

4. Ustala się następujące kryteria przyznawania nauczycielom nagrody:

- 1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
  - a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, a w szczególności potwierdzone w sprawozdaniach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,
  - b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowania autorskich programów i publikacji,
  - c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów do udziału w zawodach co najmniej I stopnia (rejonowych), II stopnia (wojewódzkich) olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (grupę uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach, turniejach, przeglądach i festiwalach na szczeblu co najmniej gminnym (miejskim),
  - d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności w nauce,
  - e) przygotowuje i wzorowo realizuje uroczystości szkolne i środowiskowe,
  - f) organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
  - g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,
  - h) posiada osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej,
  - i) sprawuje opiekę nad organizacjami społecznymi działającymi w szkole,
  - j) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,
  - k) uzyskuje szczególne osiągnięcia w doskonaleniu nauczycieli,

- l) umiejętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami z pracy dydaktyczno-wychowawczej z innymi nauczycielami,
  - m) posiada publikacje z zakresu działalności oświatowej, a w szczególności z pracy dydaktyczno-wychowawczej,
- 2) w zakresie pracy opiekuńczej:
- a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzących z rodzin ubogich lub patologicznych,
  - b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii wśród młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
  - c) organizuje współpracę szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania dzieci i młodzieży,
  - d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami,
- 3) w zakresie innej działalności statutowej szkoły:
- a) troszczy się o mienie szkoły, polepszanie bazy dydaktycznej,
  - b) angażuje się w remonty i inwestycje realizowane w szkole,
  - c) zdobywa dodatkowe środki finansowe dla szkoły,
  - d) prawidłowo realizuje budżet szkoły (plan finansowy),
  - e) dobrze współpracuje z samorządem terytorialnym i lokalnym oraz z radą pedagogiczną i radą rodziców,
  - f) pozyskuje sponsorów i sojuszników szkoły,
  - g) prowadzi lekcje lub zajęcia otwarte dla innych nauczycieli,
  - h) prawidłowo prowadzi nadzór pedagogiczny,
  - i) wzorowo kieruje szkołą,
  - j) prawidłowo organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
- 4) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:
- a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
  - b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela,
  - c) promowaniu szkoły poprzez udział w pracach różnych organizacji społecznych i stowarzyszeniach oraz instytucjach.

#### **Rozdział V**

##### **Tryb zgłaszania kandydatów do nagrody.**

**§ 5. 1.** Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta może wystąpić:

- 1) dla nauczyciela:
  - a) dyrektor szkoły,
  - b) rada pedagogiczna,
  - c) rada rodziców,
  - d) zakładowe organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli,

- 2) dla dyrektora szkoły:
  - a) wizytator Kuratorium Oświaty terytorialnie odpowiedzialny za gminę,
  - b) rada pedagogiczna,
  - c) rada rodziców.

2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora szkoły może wystąpić:

- 1) rada pedagogiczna,
- 2) rada rodziców,
- 3) związki zawodowe zrzeszające nauczycieli (działające w szkole).

3. W uzasadnieniu wniosku o nagrodę należy podać konkretne i wymierne efekty osiągane przez osobę nominowaną do nagrody w okresie ostatnich 3 lat.

4. Wzór wniosku, o których mowa w ust. 1 i 2 określa załącznik do regulaminu.

5. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 należy składać do 15 września odpowiednio:

- 1) o nagrodę Burmistrza Miasta do Urzędu Miasta,
- 2) o nagrodę dyrektora do sekretariatu szkoły.

6. Wnioski o przyznanie nagrody burmistrza Miasta składane przez dyrektora szkoły, radę rodziców wymagają wcześniejszego ich zaopiniowania przez radę pedagogiczną.

#### **Rozdział VI**

##### **Tryb przyznawania nagród.**

**§ 6. 1.** Nagrody nauczycielom przyznają:

- 1) ze środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 - dyrektor szkoły,
- 2) ze środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 - Burmistrz Miasta.

2. Nagrody, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 przyznaje się w terminie do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie, nie później niż do końca roku budżetowego.

3. Nauczycielowi, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego teczce akt osobowych.

#### **Rozdział VII**

##### **Przepisy końcowe.**

**§ 7.** Regulamin został zaopiniowany przez Zarząd oddziału ZNP w Giżycku i MOZPO NSZZ „Solidarność” w Mrągowie.

## 1106

### UCHWAŁA Nr XXXVI/265/06 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 marca 2006 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/33/04 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m<sup>2</sup> pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.**

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984 i Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 200, poz. 1953, Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, Nr 172, poz. 1440, Nr 163, poz. 1364, Nr 179, poz. 1486, Nr 169, poz. 1420, Nr 172, poz. 1441) Rada Miejska w Mikołajkach uchwala, co następuje:

**§ 1.** W załączniku do uchwały z dnia 29 kwietnia 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) punkt I otrzymuje brzmienie:

I. Za zajęcie 1 m<sup>2</sup> następujących elementów pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym - za 1 dzień:

- a) jezdnia - do 20 % szerokości zajęcia - 2,00 zł,
- b) jezdnia - powyżej 20 % szerokości zajęcia - 4,00 zł,
- c) chodnik, parking, zatoka postojowa, pasy dzielące place w ciągach dróg gminnych,

ścieżki rowerowe, ciągi piesze i pieszojezdne - 1,00 zł,

d) pobocze, zieleńce i pozostałe elementy pasa drogowego - 1,00 zł,

2) punkt II podpunkt 2 otrzymuje brzmienie:

2. Za zajęcie 1 m<sup>2</sup> pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej nie wymienionej w pkt 1, nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - opłata roczna (stawka opłaty za 1 m<sup>2</sup> powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia):

- a) lokalizacja urządzenia w poprzek drogi - 100,00 zł,
- b) lokalizacja urządzenia wzdłuż drogi - 50,00 zł.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mikołajki.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Sławomir Gawliński

## 1107

### ZARZĄDZENIE Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku z dnia 25 kwietnia 2006 r.

**w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych.**

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43 i Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 199, poz. 1672, z 2003 r. Nr 211, poz. 2049, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 726), po uzgodnieniu z administracją drogi wodnej tj. z: Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Dyrektorem Biebrzańskiego Parku Narodowego, zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Zakres obowiązywania

Przepisy regulują szczegółowe warunki bezpieczeństwa ruchu i postoju statków oraz zestawów, wynikające z charakteru i właściwości dróg wodnych na następujących odcinkach śródlądowych dróg wodnych, objętych właściwością terytorialną dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku:

1) System Wielkich Jezior Mazurskich, w skład którego wchodzi:

- a) jeziora: Roś, Seksty, Śniardwy, Mikołajskie, Tałty, Tałowisko, Kotek Wielki, Szymon, Szymoneckie, Jagodne, Boczne, Niegocin, Tajty, Kisajno, Dargin,

Łabap, Kirsajty, Mamry (właściwe), Święcajty, Ryńskie, Bełdany, Guzianka Mała, Guzianka Duża i Nidzkie (do km 3, stanowiącego granicę z rezerwatem „Jezioro Nidzkie”),

b) kanały: Jegliński, Tałteński, Grunwaldzki, Mioduński, Szymoński, Kula, Giżycki, Niegociński, Piękna Góra, Węgorzewski i Nidzki,

c) rzeka Węgorapa - dwa odcinki żeglowne od km 84,10 do km 85,15 i od km 86,07 do km 86,80.

2) Kanał Augustowski - od połączenia z rzeką Biebrzą do granicy Państwa, w skład którego wchodzi:

a) jeziora: Necko, Białe, Studzieniczne, Orlewo, Paniewo, Krzywe i Mikaszewo,

b) rzeki: Netta (dwa odcinki żeglowne od km 0,35 do km 0,95 i od km 26,60 do km 34,30), Klonownica i Czarna Hańcza, na odcinku od km 70,50 do km 80,00.

3) Rzeka Pisa - od jeziora Roś do ujścia do rzeki Narwi,

4) Rzeka Biebrza - od ujścia Kanału Augustowskiego do ujścia do rzeki Narwi.

**§ 2.** Wymiary statków pojedynczych i zestawów oraz ogólne zasady korzystania z dróg wodnych



1. Na poszczególnych odcinkach dróg wodnych dopuszcza się do żeglugi statki i zestawy, których wymiary nie mogą przekraczać:

l.p	Droga wodna	Statki		Zestawy sprzężone		Zestawy holowane		Zestawy pchane		Minimalny prześwit pod mostami w odniesieniu do WWZ (m)
		Dług. (m)	Szer. (m)	Dług. (m)	Szer. (m)	Dług. (m)	Szer. (m)	Dług. (m)	Szer. (m)	
1	System Wielkich Jezior Mazurskich:									
	a) od jeziora Roś (włącznie) w miejscowości Pisz do rzeki Węgorapy (dwa odcinki żeglowne) w miejscowości Węgorzewo wraz z jeziorem Święcajty,	44,0	7,0	44,0	14,0*	150,0	7,0	86,0	7,0	3,75
	b) od Jeziora Ryńskiego (włącznie) do jezior: Beldany (włącznie) i Seksty (włącznie),	44,0	7,0	44,0	14,0*	150,0	7,0	86,0	7,0	4,40
	c) od śluzy Guzianka (włącznie) do Jeziora Nidzkiego (do km 3, stanowiącego granicę z rezerwatem „Jezioro Nidzkie”)	44,0	7,0	44,0	7,0	80,0	7,0	44,0	7,0	4,05
	d) od Kanału Niegocińskiego (włącznie) do kanału Piękna Góra (włącznie).	25,0	5,0	25,0	5,0	40,0	5,0	25,0	5,0	3,50
e) rzeka Węgorapa na odcinku od km 86,45 do km 86,80	25,0	5,0	25,0	5,0	25,0	5,0	25,0	5,0	2,70	
2	Rzeka Pisa:	25,0	6,5	25,0	6,5	80	6,5	25,0	6,5	3,10
	a) od km 0 do km 78 b) od km 78 do km 80	35,0	6,5	35,0	6,5	120	8	35,0	6,5	4,05
3	Kanał Augustowski:									
	a) od połączenia z rzeką Biebrzą do śluzy Augustów (włącznie),	35,0	5,8	35,0	5,8	60	5,8	35,0	5,8	3,10
	b) od śluzy Augustów do śluzy Paniewo	41,0	5,8	41,0	12,0*	80	5,8	55,0	5,8	3,70
c) od śluzy Paniewo (włącznie) do granicy Państwa.	35,0	5,8	35,0	5,8	60	5,8	35,0	5,8	3,10	
4	Rzeka Biebrza: (od km 0 do km 84,20)	20,0	4,5	20,0	4,5	60	4,5	20,0	4,5	1,90

\* - z wyjątkiem rzek i kanałów oraz przepływania pod mostami i przez śluzy

2. Kierunek w „górze” bocznych szlaków w systemie Wielkich Jezior Mazurskich określa się:

- 1) ruch od głównego szlaku żeglownego na jeziorze Śniardwy do mostu kolejowego w miejscowości Okartowo,
- 2) ruch od głównego szlaku żeglownego na Jeziorze Mikołajskim, przez jezioro Beldany, śluzę Guzianka, jezioro Guzianka Mała i jezioro Guzianka Duża oraz Kanał Nidzki, do Jeziora Nidzkiego (do km 3, stanowiącego granicę z rezerwatem „Jezioro Nidzkie”),
- 3) ruch od głównego szlaku żeglownego na jeziorze Tałty do przystani pasażerskiej w miejscowości Ryn (Jezioro Ryńskie),
- 4) ruch od głównego szlaku żeglownego na jeziorze Kisajno przez kanał Piękna Góra, jezioro Tajty i Kanał Niegociński do głównego szlaku żeglownego na jeziorze Niegocin,
- 5) ruch od głównego szlaku żeglownego na jeziorze Mamry (właściwe) do rzeki Sapiny (jezioro Święcajty).

3. W przypadku, gdy szlak żeglowny oznakowany jest jednostronnie, szerokość jego wynosi 30 m.

4. Na Jeziorze Mikołajskim (na odcinku od Stacji PAN do kładki dla pieszych w miejscowości Mikołajki) i jeziorze Kisajno (na odcinkach od zatoki Tracz do kanału Piękna Góra oraz w stronę północną do wyspy Dębowa Górka), statki i zestawy różnych formacji nie zaliczone do małych statków, mają obowiązek płynięcia szlakiem żeglownym.

5. Przepis ust. 6 nie dotyczy statków płynących od lub do miejsca postoju albo w innym uzasadnionym celu.

6. Stawny sprzęt połowowy nie może być ustawiony w odległości mniejszej niż 50 m od mostów, główek wejściowych do kanałów i rzek oraz portów i przystani.

7. Ustawione na szlaku żeglownym stałe przestawy rybackie w porze dziennej powinny być otwarte na szerokość nie mniejszą niż 30 m, a przejazd ten powinien być oznakowany znakami zakazu przejścia poza skrajnię.

8. Niezależnie od postanowień zawartych w odrębnych przepisach, zabrania się urządzania kąpieli na szlakach żeglownych, w portach i przystaniach oraz w rejonach śluz, przy mostach i innych budowach wodnych.

### § 3. Zanurzenie statków

1. Wielkość zanurzenia statków i zestawów powinna być dostosowana do aktualnych głębokości tranzytowych danego odcinka drogi wodnej.

2. Administracja drogi wodnej w komunikatach o otwarciu dróg wodnych dla żeglugi określa głębokość tranzytową dla poszczególnych odcinków dróg wodnych.

### § 4. Prędkość statków

1. Prędkość statków i zestawów powinna być bezpieczna i dostosowana do istniejących warunków nawigacyjnych i atmosferycznych, a w szczególności nie może stwarzać zagrożenia dla innych statków, uczestników imprez na wodzie i osób kąpiących się.

2. Ograniczenia prędkości nie dotyczą statków będących w akcji ratowniczej oraz pełniących służbę publiczną podczas realizacji zadań służbowych.

3. Wartości nakazu nieprzekraczania prędkości, określone na znakach żeglugowych, dotyczą prędkości statków i zestawów w odniesieniu do brzegu drogi wodnej.

### § 5. Szczegółowe zasady ruchu i postoju statków

1. Statki, które napotkają statek pokazujący sztywną kopię flagi, oznaczającą literę „A” międzynarodowego kodu sygnałowego, powinny zachować szczególną

ostrożność, zmniejszyć prędkość do minimalnej prędkości sterownej i ominąć go w odległości nie mniejszej niż 25 m.

2. Statki wychodzące z portu mają pierwszeństwo przed statkami wchodzącymi do portu.

3. Zabrania się urządzania postoju burta w burtę statkom przy przystaniach pasażerskich w:

1) miejscowości Mikołajki - proste odcinki nadbrzeża, w obie strony od kładki dla pieszych,

2) miejscowości Ruciane Nida - pomost od strony Kanału Nidzkiego.

4. Zabrania się przechodzenia pasażerów ze statku na statek w czasie ich ruchu.

5. Przejścia statków przez śluzy:

1) w przypadku równoczesnego przybycia statków z obu kierunków, pierwszeństwo śluzowania mają statki podchodzące do śluzy od strony poziomu zrównanego z poziomem wody istniejącym w danej chwili w komorze śluzowej,

2) prędkość płynięcia statku w rejonie śluzy nie może być większa od minimalnej prędkości sterownej,

3) z zastrzeżeniem pkt 4, statki mogą znajdować się na postoju wyłącznie poza dalbami wprowadzającymi statki do komory śluzowej,

4) statki pasażerskie powinny oczekiwać na śluzowanie w miejscach do tego celu wyznaczonych,

5) zabrania się cumowania statków do dalb wprowadzających statki do komory śluzowej,

6) śluzowanie statków odbywa się w ustalonych godzinach, ogłoszonych przez administrację drogi wodnej w komunikacie o otwarciu dróg wodnych dla żeglugi, a ponadto godziny śluzowania powinny być uwidocznione na tablicach informacyjnych ustawionych przed rejonem śluzy.

6. Przejścia statków przez most zwodzony na Kanale Giżyckim:

1) statki oczekujące na otwarciu mostu zwodzonego powinny być przycumowane burtą do brzegu, w miejscach odpowiednio oznakowanych znakami żeglugowymi,

2) statki, których wysokość jest mniejsza od wartości podanych na znaku ograniczenia wysokości prześwitu nad zwierciadłem wody, powinny kontynuować rejs, bez oczekiwania na otwarcie mostu,

3) zabrania się urządzania postoju statkom, które nie zamierzają przejść przez most po jego otwarciu oraz statkom, które już przepłynęły przez most,

4) jeżeli regulacja znakami żeglugowymi nie stanowi inaczej, to statki płynące od strony jeziora Niegocin, po otwarciu mostu korzystają z pierwszeństwa przejścia,

5) przejście statków przez most zwodzony odbywa się w ustalonych godzinach, ogłoszonych przez administrację drogi wodnej w komunikacie o otwarciu

dróg wodnych dla żeglugi, a ponadto godziny otwarcia mostu powinny być uwidocznione na tablicach informacyjnych ustawionych na wejściach do Kanału Giżyckiego.

#### § 6. Ograniczenia wysokości dla statków

1. Statki, których wysokość od lustra wody do najwyższej części nierozbieralnej statku lub przewożonego ładunku przekracza wysokość minimalnego prześwitu pod konstrukcjami krzyżującymi się z drogą wodną, powinny zachować szczególną uwagę podczas uprawiania żeglugi.

2. Wysokość minimalnego prześwitu pod mostami, rurociągami i innymi urządzeniami krzyżującymi się z drogą wodną ustalona jest ponad poziom najwyższej wody żeglownej, z uwzględnieniem bezpiecznej odległości 30 cm, między najwyższym punktem konstrukcji statku lub jego ładunku, a dolną krawędzią konstrukcji urządzenia krzyżującego się z drogą wodną.

#### § 7. Najwyższa woda żeglowna i zamknięcie drogi wodnej

Administracja drogi wodnej, w przypadku przekroczenia stanu najwyższej wody żeglownej, ogłasza w formie komunikatu zamknięcie dla żeglugi danego odcinka drogi wodnej.

#### § 8. Warunki żeglugi w granicach WWŻ dla drogi wodnej:

I.p.	Droga wodna	WWŻ (stan w cm)	Wodowskaz
1.	System Wielkich Jezior Mazurskich	220	śluzą Karwik km 6,00
		160	- górna woda
		134	- dolna woda
		161	Kanał Giżycki km 62,20
			jezioro Mamry km 81,00
		313	śluzą Guzianka km 13,70
		102	- górna woda
			- dolna woda
2.	Kanał Augustowski	247	śluzą Białobrzegi km 27,10
		39	- górna woda
			- dolna woda
		410	śluzą Augustów km 32,50
		161	- górna woda
	- dolna woda		
		166	śluzą Przewięź km 43,50
		85	- górna woda
			- dolna woda
3.	Rzeka Pisa	262	miejscowość Dobrylas km 12,10
		236	miejscowość Pisz km 78,10
4.	Rzeka Biebrza	450	miejscowość Osowiec km 50,30
		430	miejscowość Dolistowo km 76,50

#### § 9. Żegluga w warunkach zalodzenia

1. Na okres postoju zimowego statki i inne obiekty pływające powinny być zgromadzone w portach lub bazach albo w innych miejscach do tego przystosowanych.

2. Statki zgrupowane na zimowym postoju powinny znajdować się pod obserwacją osoby zdolnej niezwłocznie podjąć konieczne działania.

#### § 10. Żegluga w porze nocnej

1. Z zastrzeżeniem ust. 5, uprawianie żeglugi w porze nocnej może odbywać się wyłącznie na drogach wodnych,

na których oznakowanie szlaku żeglownego zostało odpowiednio przygotowane do uprawiania żeglugi nocnej.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy statków:

- 1) będących w akcji ratowniczej,
- 2) pełniących służbę publiczną,
- 3) rybackich dokonujących zarobkowego połów ryb oraz płynących lub wracających z łowiska,
- 4) płynących do bazy w celu usunięcia awarii.

3. Niezależnie od przepisu zawartego w ust. 1, na akwenach (z wyjątkiem rzeki Biebrzy), na których nie została dopuszczona żegluga w porze nocnej, zezwala się na ruch żeglugowy w ciągu jednej godziny po zachodzie słońca, w celu zakończenia rejsu oraz jednej godziny przed wschodem słońca.

4. Sieci rybackie przegradzające w nocy szlak żeglowny powinny być nadzorowane przez dyżurującego rybaka, który zobowiązany jest do przepuszczania statków określonych w ust. 2, a wszystkich statków na drogach wodnych dopuszczonych do uprawiania żeglugi nocnej.

5. Administracja drogi wodnej, w komunikacie o otwarciu dróg wodnych dla żeglugi, określa drogi wodne dopuszczone do uprawiania żeglugi w porze nocnej.

#### § 11. Łączność radiotelefoniczna

1. Na drogach wodnych wymienionych w § 1 ustala się następujące kanały radiowe z morskiego pasma V:

- 1) kanał Nr 09 o częstotliwości 156,450 MHz - do prowadzenia nasłuchu radiotelefonicznego oraz do przekazywania informacji wynikających ze stosowania przepisów żeglugowych lub doraźnych zaleceń Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku,
- 2) kanał Nr 08 o częstotliwości 156,400 MHz - do prowadzenia korespondencji radiotelefonicznej,
- 3) kanał Nr 17 o częstotliwości 156,850 MHz - do prowadzenia łączności związanej z Wodnym Pogotowiem Ratunkowym.

§ 12. Przepisy szczególne dla statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji

1. Statkom sportowym i rekreacyjnym zabrania się:

- 1) przepływania przed dziobem statków lub zestawów, nie zaliczonych do małych statków, będących w ruchu w odległości mniejszej niż 50 m,
- 2) kotwiczenia na szlaku żeglownym,
- 3) uprawiania żeglugi na desce z żaglem na szlaku żeglownym, z wyjątkiem jego przecięcia pod kątem zbliżonym do kąta prostego oraz w rejonach śluz i przystani pasażerskich.

2. Zezwala się na uprawianie narciarstwa wodnego lub sportu na podobnym sprzęcie oraz holowania statków powietrznych za statkami żeglugi śródlądowej wyłącznie w miejscach wyznaczonych oraz oznakowanych znakami

żeglugowymi informacyjnymi, w pasie wody o szerokości 250 m od krawędzi brzegu, na jeziorach: Roś, Seksty, Śniardwy, Tałty, Tałtowisko, Jagodne, Niegocin, Kisajno, Dargin, Mamry (właściwe), Święcajty, Ryńskie, Beldany, Nidzkie, Necko i Białe.

3. Z zastrzeżeniem ust. 4, statkom o napędzie mechanicznym zabrania się poza szlakiem żeglownym, uprawiania żeglugi w odległości mniejszej niż 100 m od przystani, wypożyczalni sprzętu pływającego, kąpielisk i plaż oraz ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych.

4. Dopuszcza się ruch statków o napędzie mechanicznym w odległości mniejszej niż ustalona w ust. 3, wyłącznie w przypadku rozpoczęcia lub zakończenia pływania i tylko z minimalną prędkością sterowną.

§ 13. Obowiązek posiadania przepisów żeglugowych  
Obowiązek posiadania na statku aktualnych przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych oraz niniejszych przepisów prawa miejscowego nie dotyczy:

- 1) promów uprawiających żeglugę na rzece Biebrzy,
- 2) małych statków nie posiadających kabin,
- 3) małych statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu i rekreacji.

#### § 14. Postępowanie w szczególnych sytuacjach

1. W celu uniknięcia bezpośrednio grożącego niebezpieczeństwa kierownik statku lub zestawu albo osoba odpowiedzialna za obiekt pływający powinna przedsięwziąć wszelkie środki podyktowane sytuacją szczególną, łącznie z odstępniem od przestrzegania niniejszych przepisów.

2. Dopuszcza się odstępniem od postanowień zawartych w niniejszych przepisach wyłącznie na podstawie zezwolenia, udzielonego przez dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku w porozumieniu z administracją drogi wodnej.

#### § 15. Przepisy końcowe

1. Niniejsze przepisy prawa miejscowego nie naruszają przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych oraz odrębnych przepisów obowiązujących w Biebrzańskim Parku Narodowym.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa warmińsko-mazurskiego i województwa podlaskiego.

3. Traci moc zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 40, poz. 831, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 83, poz. 836).

4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku  
Tadeusz Zdanowicz

## 1108

### SPRAWOZDANIE

#### z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Szczytnie za 2005 r.

Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego stanowi organ opiniotwórczo-doradczy starosty w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie. Do zadań komisji bezpieczeństwa i porządku należy między innymi:

- ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,
- opiniowanie pracy policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

10 marca 2005 r. na spotkaniu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego powołano nowy skład Komisji. Głównym punktem spotkania była prezentacja przez Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie części składowej Programu Bezpieczna Warmia i Mazury programu Taxi Oko. Członkowie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Szczytnie powołali zespół ds. uruchomienia programu w powiecie szczywieńskim. W dniu 25 kwietnia 2005 r. przeprowadzono konsultację w Urzędzie Miejskim w Olsztynie, który prowadzi obsługę administracyjno-techniczną programu. Członkowie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego otrzymali materiały oraz cenne uwagi, które w przyszłości mogą być wykorzystane w powiecie szczywieńskim.

Na spotkaniu w dniu 10 marca 2005 r. przedstawiciele Patroli Obywatelskich działających w Świętajnie, Spychowie, Piasutnie przedstawili sprawozdania ze swojej społecznej pracy. Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego pozytywnie oceniła dotychczasowe działania i osiągnięcia patroli w działalności prewencyjnej i monitorowaniu zagrożeń na terenie gminy Świętajno.

Podczas dyskusji poruszono temat monitoringu w powiecie szczywieńskim, a w szczególności w Wielbarku, gdzie prace były szczególnie zaawansowane. Efektem starań Wójta Gminy WIELBARK i Komendanta

Powiatowej Policji było uruchomienie 30 listopada 2005 r. monitorowania głównych ulic Wielbarka. W chwili obecnej pracuje 6 kamer, z których podgląd zainstalowany jest w Komendzie Powiatowej Policji w Szczytnie.

Kolejnym punktem spotkania był temat patrolowania miejscowości na terenie powiatu przez słuchaczy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Gminy powinny podpisać porozumienia z Wyższą Szkołą Policji na patrolowanie miejscowości, muszą jednak zapewnić transport słuchaczy do danej miejscowości.

Niektórzy członkowie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego uczestniczyli w dniu 14 października 2005 r. w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego, na którym omawiano aktualne zagrożenie ptasią grypą oraz przeprowadzono szkolenie z zakresu wybranych aspektów terrorystycznych.

Szkolenie na temat terroryzmu przeprowadził wykładowca WSPol w Szczytnie. Priorytetowe traktowanie zagadnień terrorystycznych przez wszystkie służby spowoduje wczesne rozpoznanie tego zagrożenia i obniży realną możliwość jego wystąpienia.

W dniu 28 października 2005 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczytnie zorganizowano spotkanie z udziałem Burmistrzów i Wójtów z terenu Powiatu, podczas którego Powiatowy Lekarz Weterynarii przedstawił istotne zagadnienia dotyczące zagrożenia ptasią grypą, obowiązujące w tej sprawie przepisy, stan przygotowania poszczególnych służb i inspekcji, a także sposoby zachowania się na wypadek jej wystąpienia.

Członkowie Komisji uczestniczący w spotkaniu Zespołu Reagowania Kryzysowego wykorzystają nabyte wiadomości i informacje w pracach Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Starosta  
Andrzej Kijewski