
PRZEDMIAR DO WYCENY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

NAZWA INWESTYCJI : Przygotowanie placu budowy
ADRES INWESTYCJI : Drogowe Przejście Graniczne w Bezledach
INWESTOR : WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI
ADRES INWESTORA : AL. M.J. PIŁSUDSKIEGO 7/9, 10 - 575 OLSZTYN
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Kazimierczak (Drogowa)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Andrzej Kozłowski (Drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 06.2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		45100000-8	Urządzenie placu odpraw			
1	D- d.1	00.00.00	Wynajem i ustawienie kontenerów biurowych jako tymczasowe posterunki kontrolerskie wraz z ich odwiezieniem po zakończeniu robót 12	szt szt	12.000	
					RAZEM	12.000
2	D- d.1	00.00.00	Wynajem ustawienie i demontaż ogrodzenia panelowego tymczasowego. 56	m m	56.000	
					RAZEM	56.000
3	D- d.1	00.00.00	Wykonanie tymczasowych zadaszeń pomiędzy kontenerami, np. plandeka na stelaży z rur aluminiowych 6*3.50*12.00	m ² m ²	252.000	
					RAZEM	252.000
4	D- d.1	00.00.00	Wykonanie przejazdów tymczasowych na placu z płyt betonowych 150x300x15 cm na podsypce piaskowej 5 cm, wraz z ich późniejszym demontażem i doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego 270	m ² m ²	270.000	
					RAZEM	270.000
5	D- d.1	00.00.00	Wykonanie, utrzymanie i rozebranie tymczasowego oznakowania na czas trwania robót 1	kpl. kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000

PRZEDMIAR DO WYCENY

Lp.	Nr spec.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Urządzenie placu odpraw				
1 D- d.1 00.00.00		Wynajem i ustawienie kontenerów biurowych jako tymczasowe posterunki kontrolerskie wraz z ich odwiezieniem po zakończeniu robót	szt	12		
2 D- d.1 00.00.00		Wynajem ustawienie i demontaż ogrodzenia panelowego tymczasowego.	m	56		
3 D- d.1 00.00.00		Wykonanie tymczasowych zadaszeń pomiędzy kontenerami, np. plandeka na stelaży z rur aluminiowych	m ²	6*3.50* 12.00 = 252.000		
4 D- d.1 00.00.00		Wykonanie przejazdów tymczasowych na placu z płyt betonowych 150x300x15 cm na podsypce piaskowej 5 cm, wraz z ich późniejszym demontażem i doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego	m ²	270		
5 D- d.1 00.00.00		Wykonanie, utrzymanie i rozebranie tymczasowego oznakowania na czas trwania robót	kpl.	1		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: