

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Kosztorys ofertowy nr 083a-2014 Gołdap monitoring.KST

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	Zasilanie kamer							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

Lp.	Podsta- wa wyce- ny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Drogowe przejście graniczne w Gołdapi - monitoring dróg dojazdowych - zasilanie kamer</b>								
1	45231400-9		<b>Zasilanie kamer</b>					
1 d.1	KNNR 5 0701-02	STE	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	73,600			
2 d.1	KNNR 5 0702-02	STE	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	73,600			
3 d.1	KNNR 5 0723-02	STE	Przewieroty mechaniczne dla rury SRS/UM 110 o śr.do 125 mm pod obiektami	m	42,000			
4 d.1	KNNR 5 0705-01	STE	Ułożenie rur osłonowych DVR 50 mm w gotowym wykopie	m	237,000			
5 d.1	KNNR 5 0713-01	STE	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YKY 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	255,000			
6 d.1	KNNR 5 0726-05	STE	Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm <sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	8,000			
7 d.1	KNNR 5 0407-03	STE	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowoprądowy P312 B-10-30-A	szt.	1,000			
8 d.1	KNNR 5 0403-01	STE	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamen- cie prefabrykowanym - obudowa OPS-24 F z listwą odgałęźną 4x10 mm <sup>2</sup>	szt.	1,000			
9 d.1	KNNR 5 1302-02	STE	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy	odc.	3,000			
10 d.1	KNNR 5 1305-01	STE	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (pierwsza pró- ba)	prób.	1,000			
11 d.1	KNNR 5 1305-02	STE	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (następna pró- ba)	prób.	1,000			
<b>Razem dział: Zasilanie kamer</b>								

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Koszty zakupu [Kz]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	

**OGÓŁEM**

Słownie:

## ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Kosztorys ofertowy nr 083a-2014 Gołdap monitoring.KST

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Roboty inżynieryjne (WM)	r-g	406,225		
<b>RAZEM</b>					

Słownie:

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)	kg	9,206		
2.	Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III	m <sup>3</sup>	0,088		
3.	Krawędziaki iglaste kl.III	m <sup>3</sup>	0,176		
4.	Obudowa OPS-24 F	kpl.	1,000		
5.	Wyłącznik różnicowoprądowy P312 B-10-30-A	szt	1,000		
6.	Listwa zaciskowa 4x10mm <sup>2</sup>	szt	1,000		
7.	Ostona rurowa giętka do kabli DVR 50mm	m	246,480		
8.	Ostona rurowa sztywna SRS/UM fi 110mm	m	43,680		
9.	Opaska kablowa OKi - ocechowana	szt	28,400		
10.	uchwyty uniwersalne typu UKU	szt.	8,000		
11.	Kabel z żył.Cu YKY-0,6/1kV3x1,5mm <sup>2</sup>	m	265,200		
12.	materiały pomocnicze	zł			
<b>RAZEM</b>					

Słownie:

## ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Pompa wysokociśn.elekt.250atm	m-g	21,378		
2.	Urząd.przewiert.WP 30/60cm(1)	m-g	21,378		
3.	Żuraw samochodowy do 4t (1)	m-g	2,756		
4.	Ciągnik kołowy 63kW (1)	m-g	1,097		
5.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	6,119		
6.	Przyczepa do przewoż.kabli 4t	m-g	1,097		
7.	Zespół prądotwór.3-faz.45kVA	m-g	21,378		
<b>RAZEM</b>					

Słownie: