projektowana studnia kanalizacji deszczowej betonowa
Ø1000mm; do budowy wykorzystać elementy pochodzące
z demontażu studni sanitarnej SI (właz żeliwny, płyta nastudzienna)
176,90
175,64/175,45 D1

SI - istniejąca studnia kanalizacji
sanitarnej do likwidacji

kolano 45'
PCVØ200mm
176,80
175,75 K1
PCVØ200mm;
i=0,5%; L=14,5m

PCVØ200mm;
i=0,5%; L=8,5m

T1 176,80
175,71
trójnik 45'
PCVØ200mm

istniejący wpust deszczowy
do likwidacji
PCVØ160mm; l=2,5m
W1-wpust deszczowy żeliwny klasy
D-400, na kręgach betonowych Ø500mm
z osadnikiem h > 0,7m

PCVØ160mm;
i=1,5%; L=2,5m

PCVØ160mm;
i=1,5%; L=4,0m
PCVØ160mm; l=1,5m; i=1,5%

176,50
174,95/174,75 D2
studnia projektowana betonowa
Ø1000mm z włazem żeliwnym
klasy D-400 i pierścieniem odciążającym
W2-wpust deszczowy żeliwny klasy
D-400, na kręgach betonowych Ø500mm
z osadnikiem h > 0,7m
PCVØ160mm; l=2,0m; i=1,5%

PCVØ160mm;
i=1,5%; L=13,0m

PCVØ160mm; l=2,0m; i=1,5% - podłączenie wagi
wykonać zgodnie z DTR urządzenia

korytka odpływowe AS-100 l=24,0m; z rusztem żeliwnym klasy D-400,
studzienką odpływową z osadnikiem h > 0,7m i podłączeniem z rur
PCVØ160mm, l=2,5m oraz z odejściem (trójnik PCVØ160/160mm)
umożliwiającym podłaczenie wagi

UWAGA!
NA RURACH SPUSTOWYCH ZAMONTOWAĆ
REWIZJE I ZMIANY ŚREDNICY NA Ø160 (RS3 i RS4)
i 200mm (RS1 i RS2).

OZNACZENIA:
- PODŁĄCZENIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO WYKONANIA W BIEŻĄCYM ETAPIE
- PCVØ160 OPIS ELEMENTÓW PRZEWIDZIANYCH DO DO WYKONANIA W BIEŻĄCYM ETAPIE
- OBIEKTY KUBATUROWE ISTNIEJĄCE

SPÓŁDZIELCZE BIURO PROJEKTÓW "PROJEKT-SUWAŁKI" UL.KOŚCIUSZKI 79 16-400 SUWAŁKI tel./fax (0-87) 566 32 78		
projektant: mgr inż. Dorota BAZYLEWICZ nr upr. PDL/0075/PWOS/05 14.06.2013r	DROGOWE PRZEJŚCIE GRANICZNE – III ETAP GOŁDAP; INFRASTRUKTURA TECHNICZNA	1:200
	Podłączenia kanalizacji deszczowej w rejonie pawilonu nr 19. Projekt zagospodarowania terenu	Z1a