

Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT 23%
Cena kosztorysowa

PRZEDMIAR
Etap III I (zagospodarowanie terenu)

Budowa: Drogowe Przejście Graniczne w Gołdapi

Sporządził:

Suwałki czerwiec 2013

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1 Etap III I				
1.1. Zieleń				
1	KNR-W 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2	34844,72
2	KNR-W 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2	34844,72
3	KNR-W 2-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każdy następny 1 cm humusu – krotność 10	m2	34844,72
4	kalk. Własna	Pielęgnacja obsianego trawnika 4,5kg/m2	m2	34844,72
5	kalk. Własna	Obsypanie obsianego trawnika torfem – warstwa gr. 2-3cm	m2	34844,72
1.2. Umocnienie skarpy gabionami				
6	KNNR 1 0202/07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowładowymi 5-10t na odległość 1km – wykop pod gabiony i usunięcie istniejącej skarpy	m3	6286,35
7	KNNR 1 0208/01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowładowymi gruntu kategorii I-IV po terenie lub drogach gruntowych (odległość wg kalkulacji oferenta)	m3	6286,35
8	KNR-W 2-01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III – wyrównanie gruntu pod ułożenie geowłókniny	m2	1198,05
9	KNR 9-11 0401-02	Wzmacnianie powierzchni skarp geosyntetykami sposobem ręcznym – ułożenie geowłókniny pod gabiony	m2	1198,05
10	KNR 2-14 0704-01 – analogia	Wykonanie umocnień brzegowych siatkowo-kamiennych – Wzmocnienie powierzchni skarpy gabionami 50x50x100cm z siatki z drutu ocynkowanego 2,5mm z wypełnieniem kostką granitową	m2	853,13