

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt            REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH  
Kod CPV            45211341-1  
Budowa            19-300 EŁK ul. MICKIEWICZA 15  
Inwestor            URZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE 10-575 OLSZTYN AL.Marszałka J.Piłsudskiego 7/9

Pow. użytkowa                            130,33 m2 pu                            Cena jednostkowa

Poziom cen    II kwartał 2015 dla woj. warmińsko-mazurskiego

---

Sporządził    mgr inż. Zdzisław Strupiński

---

Ełk 25 maj 2015 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

## REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
<b>I. REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH</b>					
<b>1.1. Remont toalet</b>					
1	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych Nr ST: B.01.01.00 Kod CPV: 45111100-9 14,12+3,05	m2	17,170	
			razem	m2	17,170
2	KNR 4-04 0105/04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej Nr ST: B.01.01.00 Kod CPV: 45111100-9 2,65*(3,96+1,29+1,55+1,27+1,28+1,02+1,22)-0,7*2,0*4	m2	25,114	
			razem	m2	25,114
3	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek Nr ST: B.01.01.00 Kod CPV: 45111100-9 2,0*(3,26+1,37+1,33+2,26*2+1,55+1,27+0,64)+0,8*(1,22+1,1+1,37)	m2	30,832	
			razem	m2	30,832
4	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 Nr ST: B.01.01.00 Kod CPV: 45111100-9 2	szt	2,000	
			razem	szt	2,000
5	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko Nr ST: B.01.01.00 Kod CPV: 45111100-9 4,1	m	4,100	
			razem	m	4,100
6	KNR 4-01 0329/02	Wykucie otworów drzwiowych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej-poszerzenie otworu Nr ST: B.01.01.00 Kod CPV: 45111100-9 0,2*2,1	m2	0,420	
			razem	m2	0,420
7	KNR 4-01 0208/03	Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości 30cm Nr ST: B.01.01.00 Kod CPV: 45111100-9 1	szt	1,000	
			razem	szt	1,000
8	KNR 4-01 0106/04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię Nr ST: B.01.01.00 Kod CPV: 45111100-9 17,17*0,03+25,11*0,16+30,832*0,03+4,1*0,3*0,05 0,2*0,18*2,1	m3	5,519	
			razem	m3	0,076
			razem	m3	5,595
9	KNR 4-04 1105/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowładoczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu Nr ST: B.01.01.00 Kod CPV: 45111100-9 5,595	m3	5,595	
			razem	m3	5,595
10	KNR 4-04 1105/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowładoczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km Nr ST: B.01.01.00 Kod CPV: 45111100-9 5,595	m3	5,595	
			razem	m3	5,595 x7
11	KNR 2-02W 0127/03	Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubości 12cm Nr ST: B.02.00.00 Kod CPV: 45215000-7 2,65*(0,9+1,57+0,95+0,42+2,89+0,45+0,95)-0,9*2-0,8*2	m2	18,145	
			razem	m2	18,145

## REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
12	KNR 0-14 2011/01	Obudowa słupów na rusztach pojedynczych jednowarstwowa 50-01 Nr ST: B.03.01.00 Kod CPV: 45421000-4 0,32*4*2,65	m2	3,392
			razem	m2
13	KNR 4-01 0714/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii I o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, na ścianach płaskich-miejsca po skuciu starej glazury Nr ST: B.06.00.00 Kod CPV: 45410000-4 2*(3,04+2,94+2,27*2+1,4+1)	m2	25,840
			razem	m2
14	KNR 2-02w 0803/02	Tynki zwykłe kategorii II ścian i słupów wykonywane ręcznie Nr ST: B.06.00.00 Kod CPV: 45410000-4 2,0*(2,65*2+1,4*2+0,83*2+1,39*2+1,02+0,9+1,57+1,69)-1,0*2,05*2-1,0*2,05*2	m2	27,240
			razem	m2
15	KNR 2-02w 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie Nr ST: B.06.00.00 Kod CPV: 45410000-4 0,65*(0,9+1,57+0,95+0,42+2,89+0,45+0,95)*2	m2	10,569
			razem	m2
16	analiza własna	Koszt dostarczenia kratki wentylacyjnych Nr ST: B.06.00.00 3	szt	3,000
			razem	szt
17	KNR 2-02u2 0838/04	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej Nr ST: B.06.00.00 Kod CPV: 45431200-9 2,05*(2,89*2-0,8+1,4*3+0,83*2+0,12+0,95+1,39*2+0,32+2,94+2,89+1,0+1,02+1,71+1,59+0,9+2,27+0,33+1,37+1,31)+(2,71+1,4)*0,8+1,65*0,3*4 -0,9*2,05*2-1,0*2,05*3	m2	71,565
			m2	-9,840
			razem	m2
18	KNR 2-02u2 1118/10	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek terakotowych luzem o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 Nr ST: B.04.00.00 Kod CPV: 45432112-2 3,23+5,35	m2	8,580
			razem	m2
19	KNR 2-02u2 1119/10	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek terakotowych luzem o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 Nr ST: B.04.00.00 Kod CPV: 45432112-2 8,75	m2	8,750
			razem	m2
20	KNR 2-02W 2011/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku Nr ST: B.06.00.00 Kod CPV: 45410000-4 17,33	m2	17,330
			razem	m2
21	KNR 2-02W 2011/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku Nr ST: B.06.00.00 Kod CPV: 45410000-4 10,57	m2	10,570
			razem	m2
22	KNR 2-02u2 0161/02	Obsadzenie podokienników o długości ponad 1m podokienniki z konglomeratów gr 3 cm Nr ST: B.02.00.00 2	szt	2,000
			razem	szt

## REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 Nr ST: B. 07.00.00 Kod CPV: 45442000-7 0,6*(3,04+2,94+2,27*2+1,4+1)+5,35+8,85+3,23	m2	25,182
			razem	m2
24	KNR 0-17 2608/03 analogia	Przygotowanie podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym Nr ST: B. 07.00.00 Kod CPV: 45442000-7 17,33+18,33	m2	35,660
			razem	m2
25	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Nr ST: B. 07.00.00 Kod CPV: 45442000-7 5,35+8,75+3,23	m2	17,330
			razem	m2
26	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Nr ST: B. 07.00.00 Kod CPV: 45442000-7 0,65*(2,89*2+1,4*3+2,71+1,02+2,89+0,95+0,32+2,94+1,26+1,59+2,27*2)	m2	18,330
			razem	m2
27	analiza własna	Montaż drzwi wewnętrznych łazienkowych wraz z ościeżnicą regulowaną Nr ST: B.05.00.00 Kod CPV: 45421100-5 0,7*2,0+0,8*2,0+0,9*2,0*2	m2	6,600
			razem	m2
<b>1.2. Gabinet lekarski i specjalisty(3a,3b,3c)</b>				
28	KNR 4-04 0504/06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie Nr ST: B.01.01.00 Kod CPV: 45111100-9 27,82	m2	27,820
			razem	m2
29	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 Nr ST: B.01.01.00 Kod CPV: 45111100-9 1	szt	1,000
			razem	szt
30	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na cementowo-wapiennej Nr ST: B.01.01.00 Kod CPV: 45111100-9 0,24*0,12*2,1	m3	0,060
			razem	m3
31	KNR 2-02u2 2023/02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych "RIGIPS" na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 75mm jednowarstwowe z pokryciem obustronnym Nr ST: B.03.00.00 Kod CPV: 45421000-4 2,65*(0,53+1,01+1,89+0,53+3,035+0,6+1,18+0,53)-1,0*2,0*2 0,91*2,05	m2	20,658
			m2	1,866
			razem	m2
32	KNR 2-02 0613/06	Izolacje przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho- wełna gr 80 mm Nr ST: B.03.00.00 Kod CPV: 45421000-4 22,52	m2	22,520
			razem	m2
33	KNR 2-02u2 1130.1/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 Nr ST: B.04.00.00 Kod CPV: 45262321-5 12,19+12,49	m2	24,680
			razem	m2
34	KNR 2-02w 1123/02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej Nr ST: B.04.00.00 Kod CPV: 45432100-5		

## REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		24,68	m2	24,680
		razem	m2	24,680
35	KNR 2-02w 1123/04	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach Nr ST: B.04.00.00 Kod CPV: 45432100-5 24,68	m2	24,680
		razem	m2	24,680
36	KNR 2-02 1113/06	Listwy przyściennie z polichloru winylu klejone Nr ST: B.04.00.00 Kod CPV: 45432100-5 2,83+2,79+4,02+4,38+0,28+3,92+3,43-0,9+1,71+3,03+0,6*2+2,85+0,8*2+0,2	m	31,340
		razem	m	31,340
37	KNR 2-02u2 0837/04	Licowanie ścian o powierzchni do 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej-fartuch Nr ST: B.04.00.00 Kod CPV: 45431200-9 1,2*2,05	m2	2,460
		razem	m2	2,460
38	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 Nr ST: B.07.00.00 Kod CPV: 45442000-7 2+12,19+12,49 2,65*(4,375+4,02+1,6+3,91+1,25)-0,9*2,05+5,75*0,1-0,91*2,05	m2	26,680
		razem	m2	37,025
		razem	m2	63,705
39	KNR 2-02W 2011/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku Nr ST: B.06.00.00 Kod CPV: 45410000-4 26,68	m2	26,680
		razem	m2	26,680
40	KNR 0-17 2608/03 analogia	Przygotowanie podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym Nr ST: B. 07.00.00 Kod CPV: 45442000-7 26,68+37,025	m2	63,705
		razem	m2	63,705
41	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Nr ST: B.07.00.00 Kod CPV: 45442000-7 2+12,19+12,49	m2	26,680
		razem	m2	26,680
42	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Nr ST: B.07.00.00 Kod CPV: 45442000-7 2,65*(4,375+4,02+1,6+3,91+1,25)-0,9*2,05+5,75*0,1-0,91*2,05	m2	37,025
		razem	m2	37,025
43	KNR 2-02u2 1118/10	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek terakotowych luzem o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 Nr ST: B.04.00.00 Kod CPV: 45432112-2 2	m2	2,000
		razem	m2	2,000
44	KNR 2-02u2 1122/04	Cokoliki z płytek terakotowych o wys 10cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 Nr ST: B.04.00.00 Kod CPV: 45432112-2 1,25*2+1,6*2-0,9*3	m	3,000
		razem	m	3,000
45	KNR 2-02w 1510/05	Malowanie dwukrotne wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem Nr ST: B.07.00.00 Kod CPV: 45442000-7 2,65*(3,43*2+1,28*2+3,035*2+0,6*2+0,83*2)+0,91*2,05-1,0*2,05*4	m2	42,293
		razem	m2	42,293

## REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
46	analiza własna	Montaż drzwi wewnętrznych płycinowych z izolacyjnością akustyczną Rw 32 dB wraz z ościeżnicą regulowaną Nr ST: B 05.00.00 Kod CPV: 45421100-5 0,9*2,0*2	m2	3,600
			razem	m2
<b>1.3. Pomieszczenie biurowe Nr 4,5</b>				
47	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych Nr ST: B.01.01.00 Kod CPV: 45111100-9 10,73	m2	10,730
			razem	m2
48	KNR 4-04 0504/06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie Nr ST: B.01.01.00 Kod CPV: 45111100-9 24,23	m2	24,230
			razem	m2
49	KNR 4-04 0105/01	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej Nr ST: B.01.01.00 Kod CPV: 45111100-9 2,65*2,495+0,63*2,65	m2	8,281
			razem	m2
50	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 Nr ST: B.01.01.00 Kod CPV: 45111100-9 2	szt	2,000
			razem	szt
51	KNR 4-01 0329/02	Wykucie otworów drzwiowych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej-poszerzenie otworu Nr ST: B.01.01.00 Kod CPV: 45111100-9 0,12*2,1*2	m2	0,504
			razem	m2
52	KNR 4-01 0106/04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię Nr ST: B.01.01.00 Kod CPV: 45111100-9 10,73*0,03+6,61*0,08+24,23*0,015+0,63*2,65*0,1*2	m3	1,548
			razem	m3
53	KNR 4-04 1105/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyladowaniu Nr ST: B.01.01.00 Kod CPV: 45111100-9 1,548	m3	1,548
			razem	m3
54	KNR 4-04 1105/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyladowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km Nr ST: B.01.01.00 Kod CPV: 45111100-9 1,548	m3	1,548
			razem	m3
55	KNR 2-02u2 2023/02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych "RIGIPS" na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 75mm jednowarstwowe z pokryciem obustronnym Nr ST: B.03.00.00 Kod CPV: 45421000-4 3,63*2,65+1,65*0,3	m2	10,115
			razem	m2
56	KNR 2-02 0613/06	Izolacje przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho- wełna gr 80 mm Nr ST: B.03.00.00 Kod CPV: 45421000-4 10,115	m2	10,115
			razem	m2

## REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
57	KNR 2-02u2 1130.1/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 Nr ST: B.04.00.00 Kod CPV: 45262321-5 21,96+12,15	m2	34,110
			razem	m2
58	KNR 2-02w 1123/02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej Nr ST: B.04.00.00 Kod CPV: 45432100-5 34,11	m2	34,110
			razem	m2
59	KNR 2-02w 1123/04	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach Nr ST: B.04.00.00 Kod CPV: 45432100-5 34,11	m2	34,110
			razem	m2
60	KNR 2-02 1113/06	Listwy przyściennie z polichloru winylu klejone Nr ST: B.04.00.00 Kod CPV: 45432100-5 4,2+6,34+2,78+2,79+3,64*2+0,39+0,69+0,88+0,61*2+0,825+2,45-0,9+0,59+1,12+0,07+4,71	m	35,435
			razem	m
61	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 Nr ST: B.07.00.00 Kod CPV: 45442000-7 12,15+21,96 2,65*(6,335+4,2+2,45+1,705+1,08+1,22)-1,5*1,65-0,9*2+2,78*1,0-0,91*2,05 2,65*(4,71+0,63+0,59+2,13)+2,8*1,0-0,9*2,0	m2	34,110
			m2	41,663
			m2	22,359
			razem	m2
62	KNR 4-01 0322/02 analogia	Wymiana kratki wentylacyjnych w ścianach Nr ST: B.06.00.00 Kod CPV: 45410000-4 1	szt	1,000
			razem	szt
63	KNR 2-02W 2011/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku Nr ST: B.06.00.00 Kod CPV: 45410000-4 34,11	m2	34,110
			razem	m2
64	KNR 0-17 2608/03 analogia	Przygotowanie podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym Nr ST: B. 07.00.00 Kod CPV: 45442000-7 34,11+64,022	m2	98,132
			razem	m2
65	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Nr ST: B.07.00.00 Kod CPV: 45442000-7 21,96+12,15	m2	34,110
			razem	m2
66	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Nr ST: B.07.00.00 Kod CPV: 45442000-7 41,663+22,359	m2	64,022
			razem	m2
67	KNR 2-02w 1510/05	Malowanie dwukrotne wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem Nr ST: B.07.00.00 Kod CPV: 45442000-7 3,63*2,65*2+0,91*2,0	m2	21,059
			razem	m2
68	analiza własna	Montaż drzwi wewnętrznych pływających z izolacyjnością akustyczną Rw 32 dB wraz z ościeżnicą regulowaną Nr ST: B.05.00.00 Kod CPV: 45421100-5		

## REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
		0,9*2,0*2	m2	3,600	
			razem	m2	3,600
		<b>1.4. Pomieszczenie biurowe Nr 6,7,8 i pozostałe</b>			
69	KNR 4-04 0504/06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie Nr ST: B.01.01.00 Kod CPV: 45111100-9 15+14,3+22,16	m2	51,460	
			razem	m2	51,460
70	KNR 4-04 0105/04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej Nr ST: B.01.01.00 Kod CPV: 45111100-9 2,65*5,23-0,8*2	m2	12,260	
			razem	m2	12,260
71	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 Nr ST: B.01.01.00 Kod CPV: 45111100-9 1+5	szt	6,000	
			razem	szt	6,000
72	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 Nr ST: B.01.01.00 Kod CPV: 45111100-9 1	szt	1,000	
			razem	szt	1,000
73	KNR 4-01 0329/02	Wykucie otworów drzwiowych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej-poszerzenie otworu Nr ST: B.01.01.00 Kod CPV: 45111100-9 0,12*2,1*5	m2	1,260	
			razem	m2	1,260
74	KNR 4-01 0106/04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię Nr ST: B.01.01.00 Kod CPV: 45111100-9 12,26*0,16+29,3*0,015+1,26*0,12	m3	2,552	
			razem	m3	2,552
75	KNR 4-04 1105/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku Nr ST: B.01.01.00 Kod CPV: 45111100-9 2,552	m3	2,552	
			razem	m3	2,552
76	KNR 4-04 1105/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km Nr ST: B.01.01.00 Kod CPV: 45111100-9 2,552	m3	2,552	
			razem	m3	2,552 x7
77	KNR 4-01 0707/05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów -po rozebranej ścianie Nr ST: B.06.00.00 Kod CPV: 45410000-4 2,65*2+5,23	m	10,530	
			razem	m	10,530
78	KNR 4-01 0322/02 analogia	Wymiana krutek wentylacyjnych w ścianach Nr ST: B.06.00.00 Kod CPV: 45410000-4 3	szt	3,000	
			razem	szt	3,000
79	KNR 2-02u2 2023/02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych "RIGIPS" na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 75mm jednowarstwowe z pokryciem obustronnym Nr ST: B.03.01.00 Kod CPV: 45421000-4			



## REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		0,91*2,05	m2	1,866
		razem	m2	1,866
80	KNR 2-02 0613/06	Izolacje przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho- wełna gr 80 mm Nr ST: B.03.00.00 Kod CPV: 45421000-4 0,91*2,05	m2	1,866
		razem	m2	1,866
81	KNR 2-02u2 1130.1/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 Nr ST: B.04.00.00 Kod CPV: 45262321-5 29,86+22,35	m2	52,210
		razem	m2	52,210
82	KNR 2-02w 1123/02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej Nr ST: B.04.00.00 Kod CPV: 45432100-5 29,86+22,35	m2	52,210
		razem	m2	52,210
83	KNR 2-02w 1123/04	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach Nr ST: B.04.00.00 Kod CPV: 45432100-5 29,86+22,35	m2	52,210
		razem	m2	52,210
84	KNR 2-02 1113/06	Listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone Nr ST: B.04.00.00 Kod CPV: 45432100-5 5,23*2+5,76*2-0,9+18,32	m	39,400
		razem	m	39,400
85	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 Nr ST: B.07.00.00 Kod CPV: 45442000-7 29,86+2,65*(5,23+5,76)*2-0,9*2,05*2-(2,78+2,82)*1,65 22,35+2,65*(5,35+4,26)*2-0,9*2,05-4,26*1,65	m2	75,177
			m2	64,409
		razem	m2	139,586
86	KNR 2-02W 2011/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku Nr ST: B.06.00.00 Kod CPV: 45410000-4 52,21	m2	52,210
		razem	m2	52,210
87	KNR 0-17 2608/03 analogia	Przygotowanie podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym Nr ST: B. 07.00.00 Kod CPV: 45442000-7 139,59	m2	139,590
		razem	m2	139,590
88	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Nr ST: B.07.00.00 Kod CPV: 45442000-7 29,86+22,35	m2	52,210
		razem	m2	52,210
89	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Nr ST: B.07.00.00 Kod CPV: 45442000-7 2,65*(5,23+5,76)*2-0,9*2,05-(5,76)*1,65 2,65*(5,35+4,26)*2-0,9*2,05-4,26*1,65	m2	46,898
			m2	42,059
		razem	m2	88,957
90	KNR 2-02w 1510/05	Malowanie dwukrotne wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem Nr ST: B.07.00.00 Kod CPV: 45442000-7 0,91*2,05*2	m2	3,731
		razem	m2	3,731

## REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
91	analiza własna	Montaż drzwi wewnętrznych płycinowych z izolacyjnością akustyczną Rw 32 dB wraz z ościeżnicą regulowaną Nr ST: B.05.00.00 Kod CPV: 45421100-5 0,8*2,0+0,9*2,0 0,9*2,0*4+0,8*2,0	m2	3,400
			m2	8,800
			razem m2	12,200