

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Wymiana posadzki w korytarzach parteru budynku.					
1	d.1	Wydzielenie fragmentu remontowanego korytarza od pozostałej części korytarza i holu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	d.1	Zabezpieczenie ścian stolarki drzwiowej i szczelin przy drzwiach do pomieszczeń przed dostawaniem się pyłu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	d.1	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²		
		<1>2.78*3.87+58.06*2.78+5.45*3.88+2.00*5.60+4.95*4.78+5.42*4.80+24*1.00*0.35	m ²	262.588	
		<2>6.66*2.93+1.51*0.32+27.71*2.87+0.68*2.36+5.24*6.03+25.03*4.41+2*1.07*0.95	m ²	245.142	
		<3>16.00*2.71	m ²	43.360	
				RAZEM	551.090
4	d.1	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		Krotność = 0.2	m ²	551.090	
		551.090		RAZEM	551.090
5	d.1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		551.090	m ²	551.090	
				RAZEM	551.090
6	d.1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		551.090	m ²	551.090	
				RAZEM	551.090
7	d.1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartarte na gładko	m ²		
		<1>2.78*3.87+58.06*2.78+5.45*3.88+2.00*5.60+4.95*4.78+5.42*4.80+24*1.00*0.35	m ²	262.588	
		<2>6.66*2.93+1.51*0.32+27.71*2.87+0.68*2.36+5.24*6.03+25.03*4.41+2*1.07*0.95	m ²	245.142	
		<3>16.00*2.71	m ²	43.360	
				RAZEM	551.090
8	d.1	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m ²		
		551.090	m ²	551.090	
				RAZEM	551.090
9	d.1	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		<1>(3.87+58.06)*2+2.78*2+5.45*2+2.00*2-24*1.00-2.93+24*2*0.35+2*(4.95+4.78+5.42+4.80)	m	174.090	
		<2>(6.66+0.32+27.71+6.03+25.03)*2+16*0.60+1.50*3+2*5.24-2.36-2*1.07+0.65*10+(2.87-1.52)*2+19*2*0.35-19*2.00	m	136.080	
		<3>16.00*2+2.71-1.00+0.35*2	m	34.410	
				RAZEM	344.580
10	d.1	Montaż progów na połączeniu posadzki korytarza i pomieszczeń wraz z ewentualnymi miejscowymi naprawami posadzek w pomieszczeniach	szt		
		<1>24+<2>19+<3>1	szt	44.000	
				RAZEM	44.000
11	d.1	Czyszczenie, mycie i odkurzanie ścian, stropów, stolarki drzwiowej i okiennej oraz wyposażenia korytarza.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	d.1	Wywóz, utylizacja gruzu i odpadów.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 Drzwi aluminiowe zewnętrzne					
13	d.2	Dostawa i montaż stolarki ze szkłem bezpiecznym.	szt		
		- Drzwi o wym. 1500 x 2730 mm, skrzydło lewe czynne 1100mm, skrzydło prawe 400mm,			
		- Drzwi o wym. 1540x2260 mm, skrzydło lewe czynne 1110mm, skrzydło prawe 430mm,			
		- Drzwi o wym. 1540x2260 mm, skrzydło prawe czynne 1110mm, skrzydło lewe 430mm,			
		- Witryna stała o wymiarach 1448x2260 mm,			
		4	szt	4.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3Brama garażowa				RAZEM	4.000
14	Analiza własna	Dostawa i montaż bramy garażowej o wymiarach 3000x3000 mm	szt		
	d.3na	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4Remont pomieszczenia WC					
15	d.4analiza indywidualna	Demontaż wyposażenia łazienek podajników na mydło, papier woreczki, ręczniki suszarek do rąk, uchwytów dla niepełnosprawnych i przekazanie uch zamawiającemu.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
	d.40354-04	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
17	d.4analiza indywidualna	Demontaż stolarki wewnętrznej i zabezpieczenie drzwi wejściowych oraz okien.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
	d.40701-02	3.16*2*(1.34+1.54+1.46+3.89+3.39+1.82+0.14+1.84)	m ²	97.454	
				RAZEM	97.454
19	KNR 4-04	Rozebranie ścian GK	m ²		
	d.40401-07	2.00*(1.24+3.39)+3.16*1.84	m ²	15.074	
	analogia			RAZEM	15.074
20	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
	d.40504-03	1.34*1.54+3.89*1.46+3.39*(1.84+1.82+0.14)	m ²	20.625	
				RAZEM	20.625
21	d.4analiza indywidualna	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z wymianą osprzętu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR AT-12	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02; System NIDA Ściana 150A100	m ²		
	d.40103-06	2.00*(1.82+0.14+1.84+1.24+1.85)	m ²	13.780	
	analogia			RAZEM	13.780
23	KNR AT-12	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Tynk 62A50	m ²		
	d.40102-01	3.16*(0.78+0.20+0.20+0.35+0.48+0.95)	m ²	9.354	
				RAZEM	9.354
24	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
	d.4202 1134-02	97.454	m ²	97.454	
				RAZEM	97.454
25	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
	d.40710-01	1.16*2*(1.34+1.54+1.46+3.89+3.39+1.82+0.14+1.84)	m ²	35.774	
				RAZEM	35.774
26	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
	d.40815-04	1.16*2*(1.34+1.54+1.46+3.89+3.39+1.82+0.14+1.84)	m ²	35.774	
				RAZEM	35.774
27	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
	d.40101-01	20.625	m ²	20.625	
				RAZEM	20.625
28	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
	d.40101-03	20.625	m ²	20.625	
				RAZEM	20.625
29	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm żartarte na ostro	m ²		
	d.41102-01	20.625	m ²	20.625	
				RAZEM	20.625
30	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
	d.40201-03	20.625	m ²	20.625	
				RAZEM	20.625

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31	KNR 2-02 d.4.1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 35.774	m ² m ²	 35.774	
				RAZEM	35.774
32	KNR AT-22 d.4.0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża 97.454+(13.78-1.00*2.00*3)*2	m ² m ²	 113.014	
				RAZEM	113.014
33	KNR AT-22 d.4.0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 113.014	m ² m ²	 113.014	
				RAZEM	113.014
34	KNR AT-22 d.4.0202-03	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki okładzinowe ściennne 44,8*22,30 cm Sensitive Stone 1 i 2 113.014	m ² m ²	 113.014	
				RAZEM	113.014
35	d.4analiza indywidualna	Dodatek za wykonanie lustra 2.00	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
36	d.4analiza indywidualna	Dodatek za elementy dekoracyjne- listwa ścienna Steel 3 2*(1.34+1.54+1.46+3.89+3.39+1.82+0.14+1.84+3.39+1.82+2*1.24)-1.00*(2+2+6)	m m	 36.220	
				RAZEM	36.220
37	d.4analiza indywidualna	Wykonanie nowych blatów pod umywalki 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
38	NNRNKB d.4.202 1025-05 analogia	Montaż drzwi - drzwi materiał inwestora 4*1.00*2.00	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
39	KNR-W 4-02 d.4.0212-07	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 75 mm łączonych metodą wciskową 3	msc. msc.	 3.000	
				RAZEM	3.000
40	KNR 4-02 d.4.0121-02	Wymiana baterii umywalkowej ze spustem otwieranym dźwignią 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
41	KNR 4-02 d.4.0219-04	Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
42	KNR 4-02 d.4.0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
43	KNR 2-15 d.4.0208-04	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 75 mm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
44	KNR 2-15 d.4.0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
45	KNR 2-15 d.4.0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść doływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
46	KNR 2-15 d.4.0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść doływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
47	KNR 2-15 d.4.0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
48	d.4	Dostawa i montaż miski ustępowej na stelażu z wykonaniem zabudowy z płyt G-k 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podst	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
49	KNNR 9 d.4.0501-02	Wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych do 3x40W	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
50	analiza indywidualna	Montaż wyposażenia toalet dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	analiza indywidualna	Montaż progów na połączeniu posadzki korytarza i pomieszczeń wraz z ewentualnymi miejscowymi naprawami posadzek w pomieszczeniach	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR 4-01 d.4.1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 1.00*2.00*1	m ²		
			m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
53	KNR 4-01 d.4.0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR 4-01 d.4.0322-02 analogia	Obsadzenie rewizji w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
55	analiza indywidualna	Wywóz, utylizacja gruzu i odpadów.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNR 4-04 d.4.0707-01	Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni grzewczej do 2.5 m ²	zesp.		
		2	zesp.	2.000	
				RAZEM	2.000
57	KNR 0-31 d.4.0208-01	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi śr. 15 mm	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
58	KNR-W 2-15 d.4.0427-01	Rury przyłączone o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych o połączeniu na gwint	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
59	KNR 0-35 d.4.0209-04	Grzejniki stalowe jednopłytowe typ C11, V11 o wys. 300-900 mm i dł. 1000-1400 mm, montaż grzejników na ścianie	szt.		
		0	szt.	0.000	
				RAZEM	0.000
60	KNR-W 2-02 d.4.2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej	m ²		
		20.625	m ²	20.625	
				RAZEM	20.625
61	analiza indywidualna	Dodatek za wykonanie wentylacji mechanicznej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
62	Analiza własna	Wyposażenie łazienkowe ze stali nierdzewnej matowej. -pojemnik na ręczniki duży: 3 szt, -pojemnik na papier toaletowy, średnica do 19 cm: 3 szt, -dozownik mydła w płynie poj. 400 ml: 3 szt, - pojemnik na torebki higieniczne: 1 szt, -kosz z otwartą pokrywą 27 l, mocowany do ściany: 1 szt, - kosz do damskich toalet, 4,5 l: 3 szt, - wieszak pojedynczy stal matowa: 3 szt, - szczotka do wc z uchwytem mocowanym do ściany: 3 szt, -suszarka do rąk elektryczna: 1 szt.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000