Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI	:	Remont oraz adaptacja części korytarza parteru na punkt obsługi klienta oraz remont portierni w budynku W-M UW w Olsztynie.
ADRES INWESTYCJI	:	ul. Piłsudskiego 7/9, 10-900 Olsztyn
INWESTOR	:	W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie
ADRES INWESTORA	:	ul. Piłsudskiego 7/9, 10-900 Olsztyn
BRANŻA	:	Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	mgr inż. Tomasz Uss
DATA OPRACOWANIA	:	08-03-2012

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08-03-2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**Instalacja punktu obsługi klienta.**			
1 d.1	KNR 4-01 0333-02	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
2 d.1	KNR 2-17 0123-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 55 % - analogia 160mm.	m^2		
		1.1	m^2	1.100	
				RAZEM	**1.100**
3 d.1	KNR 2-17 0140-01 analogia	Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm - analogia ZW 160	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	**3.000**
4 d.1	KNR 2-16 0306-07 wycena indy-widualna	Jednowarstwowa izolacja o grubości 40 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zewn. 133-159 mm - analogia wypełnienie przestrzeni wokół kanału.	m^2		
		1.5	m^2	1.500	
				RAZEM	**1.500**
5 d.1	KNR 2-17 0155-02	Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr.do 200 mm - analogia TR160/70 firmy Klimor.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
6 d.1	analiza indy-widualna	Wentylator TD 500/160 Silent HS firmy Venture industries, wyposażony w regulatory REB 1NE + klapa zwrotna + połaczenia elastyczne aluduct.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
7 d.1	KNR 2-17 0147-01 analogia	Wyrzutnie ścienne kołowe typ B i C o śr.do 315 mm - analogia Fi200	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
8 d.1	analiza indy-widualna	Analiza indywidualna - dostarczenie i wbudowanie nawietrzaka NP-1-ML.	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	**2.000**
9 d.1	KNR 0-14 2011-10 kalk. własna	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, dwuwarstwowa 50 - 02	m^2		
		6.9	m^2	6.900	
				RAZEM	**6.900**
10 d.1	KNR 4-01 1201-02	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m^2		
		6.9	m^2	6.900	
				RAZEM	**6.900**
11 d.1	KNR-W 2-17 0138-01	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych - analogia montaż drzwiczek rewizyjnych pod wentylatorem 300x500	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
2		**Instalacja punktu obsługi klienta.**			
12 d.2	KNR 4-01 0333-02 analogia	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
13 d.2	analiza indy-widualna	Wentylator POLO 6 150 AZ firmy Dospel	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
14 d.2	KNR 2-17 0147-01 analogia	Wyrzutnie ścienne kołowe typ B i C o śr.do 315 mm - analogia Fi200	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
15 d.2	KNR 2-17 0104-03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/II o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 %	m^2		
		0.45	m^2	0.450	
				RAZEM	**0.450**

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23536 dla Tomasz Uss

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.2	KNR 2-17 0138-02 analogia	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych - analogia KWS 300x200 firmy Klimor.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
3		**Dostawa i montaż nawietrzaków okiennych (montaż w stolarce okiennej).**			
17 d.3	analiza indywidualna	Nawiewnik Aereco EHA573+łącznik AEA851+okap akustyczny AEA571.	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	**3.000**

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23536 dla Tomasz Uss