

---

## PRZEDMIAR DO WYCENY

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg  
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i budowa oczyszczalni  
ADRES INWESTYCJI : Drogowe Przejście Graniczne w Bezledach  
INWESTOR : WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI  
ADRES INWESTORA : AL. M.J. PIŁSUDSKIEGO 7/9, 10 - 575 OLSZTYN  
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Kazimierczak (Drogowa)  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Andrzej Kozłowski (Drogowa)  
DATA OPRACOWANIA : 02.2015

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

#### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
02.2015

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakresem kosztorys obejmuje wszelkie roboty niezbędne do budowy dojazdu do oczyszczalni ścieków, a także roboty ziemne i fundamentowe niezbędne do posadowienia oczyszczalni

Lp.	Nr spec.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		45233000-9	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE</b>			
1	D- d.1 01.01.01		Obsługa geodezyjna podczas przebudowy i rozbudowy istniejących ciągów komunikacyjnych 122+43	m m	165.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>165.000</b>
2	D- d.1 01.02.04		Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych 122*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	366.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>366.000</b>
3	D- d.1 01.02.02		Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej gr do 15 cm. wraz z odwozem w miejsce składowania 1151	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1151.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1151.000</b>
2			<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
4	D- d.2 02.01.01		Wykonanie wykopów wraz z odwozem materialu z placu budowy nie nadającym się na nasypy 1131.58	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1131.580	
					<b>RAZEM</b>	<b>1131.580</b>
5	D- d.2 02.03.01		Wykonanie nasypów wraz z zakupem materiału do budowy nasypu 536	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	536.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>536.000</b>
6	D- d.2 00.00.00		Wykonanie posadowień urządzeń oczyszczalni ścieków zgodnie z zaleceniami producenta 1	ry- czałt ryczałt	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3		45233100-0	<b>Ciągi jezdne</b>			
7	D- d.3 04.01.01		Profilowanie i zagęszczenie dna koryta 539.84+321.09	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	860.930	
					<b>RAZEM</b>	<b>860.930</b>
8	D- d.3 04.02.02		Wykonanie warstwy mrozoochronnej z pospółki gr. warstwy 49 cm. poz.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	860.930	
					<b>RAZEM</b>	<b>860.930</b>
9	D- d.3 04.04.02		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego #0/31.5 stabilizowanego mechanicznie w dwóch warstwach. Łączna grubość warstw po zagęszczeniu 25 cm. poz.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	860.930	
					<b>RAZEM</b>	<b>860.930</b>
10	D- d.3 05.04.23 A		Wykonanie warstwy ścieralnej z kostki brukowej betonowej gr 8 cmszarej na podsypce piaskowo-cementowej gr 3 cm poz.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	860.930	
					<b>RAZEM</b>	<b>860.930</b>
11	D- d.3 08.01.01 B		Ustawienie krawężników betonowych 20x30 na ławie betonowej z oporem - beton B-15 224.35+113.30	m m	337.650	
					<b>RAZEM</b>	<b>337.650</b>
4		45233100-0	<b>Ciągi piesze</b>			
12	D- d.4 04.01.01		Wykonanie koryta mechanicznie gł. 72 cm 24.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24.760	
					<b>RAZEM</b>	<b>24.760</b>
13	D- d.4 04.02.02		Wykonanie warstwy mrozoochronnej z pospółki gr. warstwy 46 cm. poz.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24.760	
					<b>RAZEM</b>	<b>24.760</b>
14	D- d.4 04.04.02		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego #0/31.5 stabilizowanego mechanicznie. Łączna grubość po zagęszczeniu 15 cm. poz.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24.760	
					<b>RAZEM</b>	<b>24.760</b>
15	D- d.4 05.04.23 A		Wykonanie warstwy ścieralnej z kostki brukowej betonowej gr 8 cmszarej na podsypce piaskowo-cementowej gr 3 cm	m <sup>2</sup>		

Lp.	Nr spec.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			poz.12	m <sup>2</sup>	24.760	
					<b>RAZEM</b>	<b>24.760</b>
16	D- d.4 08.03.01		Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej 34	m m	34.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
5			<b>Roboty wykończeniowe</b>			
17	D- d.5 07.02.01		Ustawienie znaku pionowego "Zakaz ruchu" -wraz z tabliczką na słupku stalowym fi 70mm 1	szt. szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	D- d.5 09.01.01		Rekultywacji terenu placu budowy wraz z humusowaniem i obsianiem trawą poz.3-poz.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	290.070	
					<b>RAZEM</b>	<b>290.070</b>

## PRZEDMIAR DO WYCENY

Lp.	Nr spec.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>				
1 D- d.1	01.01.01	Obsługa geodezyjna podczas przebudowy i rozbudowy istniejących ciągów komunikacyjnych	m	165.000		
2 D- d.1	01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych	m <sup>2</sup>	366.000		
3 D- d.1	01.02.02	Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej gr do 15 cm. wraz z odwozem w miejsce składowania	m <sup>2</sup>	1151.000		
2		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
4 D- d.2	02.01.01	Wykonanie wykopów wraz z odwozem materiału z placu budowy nie nadającym się na nasyp	m <sup>3</sup>	1131.580		
5 D- d.2	02.03.01	Wykonanie nasypów wraz z zakupem materiału do budowy nasypu	m <sup>3</sup>	536.000		
6 D- d.2	00.00.00	Wykonanie posadowień urządzeń oczyszczalni ścieków zgodnie z zaleceniami producenta	ryczałt	1.000		
3		<b>Ciągi jezdne</b>				
7 D- d.3	04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie dna koryta	m <sup>2</sup>	860.930		
8 D- d.3	04.02.02	Wykonanie warstwy mrozochronnej z pospółki gr. warstwy 49 cm.	m <sup>2</sup>	860.930		
9 D- d.3	04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego #0/31.5 stabilizowanego mechanicznie w dwóch warstwach. Łączna grubość warstw po zagęszczeniu 25 cm.	m <sup>2</sup>	860.930		
10 D- d.3	05.04.23 A	Wykonanie warstwy ścieralnej z kostki brukowej betonowej gr 8 cmszarej na podsypce piaskowo-cementowej gr 3 cm	m <sup>2</sup>	860.930		
11 D- d.3	08.01.01 B	Ustawienie krawężników betonowych 20x30 na ławie betonowej z oporem - beton B-15	m	337.650		
4		<b>Ciągi pieszne</b>				
12 D- d.4	04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie gł. 72 cm	m <sup>2</sup>	24.760		
13 D- d.4	04.02.02	Wykonanie warstwy mrozochronnej z pospółki gr. warstwy 46 cm.	m <sup>2</sup>	24.760		
14 D- d.4	04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego #0/31.5 stabilizowanego mechanicznie. Łączna grubość po zagęszczeniu 15 cm.	m <sup>2</sup>	24.760		
15 D- d.4	05.04.23 A	Wykonanie warstwy ścieralnej z kostki brukowej betonowej gr 8 cmszarej na podsypce piaskowo-cementowej gr 3 cm	m <sup>2</sup>	24.760		
16 D- d.4	08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej	m	34.000		
5		<b>Roboty wykończeniowe</b>				
17 D- d.5	07.02.01	Ustawienie znaku pionowego "Zakaz ruchu" - wraz z tabliczką na słupku stalowym fi 70mm	szt.	1.000		
18 D- d.5	09.01.01	Rekultywacji terenu placu budowy wraz z humusowaniem i obsianiem trawą	m <sup>2</sup>	290.070		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: