
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45312310-3 Ochrona odgromowa

NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
WIATY NAD PLATFORMĄ ODPRAW
NA TERENIE DROGOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO W BEZLEDACH

ADRES INWESTYCJI : DZ. NR 3/24, 20/5 OBR. NR 43; DZ. NR 3/8 OBR. NR 51
GM. BARTOSZYCE
WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE

INWESTOR : WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI

ADRES INWESTORA : UL. PIŁSUDSKIEGO 7/9; 10 – 575 OLSZTYN

BRANŻA : ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2014

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1	45317000-2	DEMONTAŻ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W PAWILONACH KONTROLERSKICH ORAZ NA PLATFORMIE ODPRAW		
1	d.1 kalk. własna	demontaż instalacji elektrycznych etapami zgodnie z przyjętym harmonogramem prac	kpl	
		1	kpl	
				1.000
2	45312310-3	INSTALACJA ODGROMOWA I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH		
2	KNR 5-08	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.	
d.2	0619-01	16	szt.	
				16.000
3	KNR 5-08	Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych	szt.	
d.2	0618-01	krzyżowych złącza uniwersalne	szt.	
		20		20.000
4	KNNR 5 0602-	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem	m	
d.2	04	uziom fundamentowy	m	
		580		580.000
5	KNR 5-08	Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie na ścianie - bednarka 120mm2	szt.	
d.2	0617-05	spaw co 10m	szt.	
		70+16+54*2		194.000
6	KNR 5-08	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.	
d.2	0619-06	analogia	szt.	
		spaw co 10m		
		70		70.000
7	KNR 5-08	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach-skrzynka probiercza	szt.	
d.2	0404-01	16	szt.	
				16.000
8	KNR 5-08	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.	
d.2	0619-06	16	szt.	
				16.000
9	KNR 4-03	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.	
d.2	1205-01	poz.8	pomiar.	
				16.000
10		Dokumentacja powykonawcza, pomiary	kpl.	
d.2		1	kpl.	
				1.000

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm	Cena jedn.	Wartość
1.	złącza	86.0000	szt		
2.	złącza uniwersalne	20.0000	szt		
3.	bednarka	579.0720	kg		
4.	Złącze kontrolne płaskownik-drut czterośru	11.6000	szt		
5.	śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami	3.4800	kg		
6.	skrzynka probiercza do montażu złącz kontrolnych w ziemi	16.0000	szt		
7.	farba olejna nawierzchniowa szara	0.1600	dm ³		
8.	złącze kontrolne	16.0000	szt		
9.	materiały pomocnicze		zł		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Spawarka elektr.wirująca 300A	m-g	44.3672		
RAZEM					

Słownie: