Zagospodarowanie terenu - projektowane sieci i urządzenia

1:500

Drogowe Przejście Graniczne
GRONOWO pow. Braniewo
AKTUALIZACJA

OZNACZENIA

- BUDYNKI PAWILONÓW KONTROLERSKICH PROJEKT.
- BUDYNEK WIATY PROJEKT.
- PROJ. KANALIZACJATELEKOMUNIKACYJNA
- PROJ. STUDNIA KABLOWA
- 4 / 7,0 ILOŚĆ OTWORÓW/DŁUGOŚĆ
- PROJ. LINIA KABLOWA NN-0,4kV
- PRZEBUDOWYWA SŁUPÓW OŚWIETLENIA TERENU
- PROJ. INSTALACJE CCTV NA KONSTRUKCJI WIATY

Zainstalować elektroniczną tablicę zmiennej treści informującą o przeznaczeniu poszczególnych pasów wjazdowych

Zaciągnąć do istniejącej kanalizacji światłowód X-OTKtd 8G pomiędzy posterunkiem 100/G1 a serwerownią Straży Granicznej

Wymienić istniejącą kamerę szybkoobrotową na kamerę szybkoobrotową G4

Kamera montowana do budynku posterunku 100/G1
Kamera o wysokich parametrach do czytania tablic rejestracyjnych

Zainstalować elektroniczną tablicę zmiennej treści nad każdym z pasów

UWAGA! Podczas prac związanych ze stawianiem słupów konstrukcyjnych wiaty zwróć uwagę na istniejącą kanalizację telekomunikacyjną i kablem oświetlenia terenu, roboty skoordynować z branżą budowlaną

Kamery montować na wysokości 3,0m na słupach konstrukcyjnych wiaty

Zainstalować elektroniczną tablicę zmiennej treści nad każdym z pasów

Zaciągnąć do istniejącej kanalizacji światłowód X-OTKtd 8G oraz kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 pomiędzy posterunkiem 200/G2 a serwerownią Straży Granicznej

Wymienić istniejącą kamerę szybkoobrotową na kamerę szybkoobrotową G4

Zainstalować elektroniczną tablicę zmiennej treści informującą o przeznaczeniu poszczególnych pasów wjazdowych

Kamera montowana do budynku posterunku 200/G2
Kamera o wysokich parametrach do czytania tablic rejestracyjnych

gm.Braniewo
obręb Gronowo
działka 16, 17
Przejście Graniczne

MAPA SYTUACYJNO–WYSOKO?CIOWA
Z UZBROJENIEM TERENU
DO CEL?W PROJEKTOWYCH
skala 1:500
Układ sytuacyjny - 1965
wysokościowy-Kronsztadt

Nie wyklucza si? istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urz?dzeń podziemnych, kt?re nie by?y zg?oszone do inwentaryzacji lub o kt?rych brak jest informacji w instytucjach bran?owych

map? dostosowano do cel?w projektowych na podstawie materia??w udost?pnionych przez PODGiK w Braniewie i wykonanej aktualizacji wykona?:

KERG 511/2004

Braniewo 13.10.2004

PRACOWNIA PROJEKTOWA " AKON " 10 - 672 OLSZTYN UL. ELBLĄSKA 125		BRANŻA:	TELETECH
		SKALA:	1:500
OBIEKT:	MODERNIZACJA DPG	DATA:	04.2011
ADRES:	DROGOWE PRZEJŚCIE GRANICZNE W GRONOWIE	NR RYS.:	
TEMAT:	Zagospodarowanie terenu–projektowane instalacje	PROJ. BUDOWLANY	
PROJEKTANT:	mgr inż. Tadeusz Runiewicz	Upr. bud. nr:	
SPRAWDZAJĄCY:	inż. Jarstaw Kukliński	Upr. bud. nr:	
OPRACOWAŁ:	Tadeusz Runiewicz	Upr. bud. nr:	