

PRZEDMIAR ROBÓT**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45216000-4 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego lub służb ratunkowych oraz wojskowych obiektów budowlanych

nazwa inwestycji : Budynek wielofunkcyjny - zmiana funkcji pomieszczeń
adres inwestycji : Drogowe Przejście Graniczne w Gronowie.
branża : BUDOWLANA

sporządził : Ryszard Rzeczkowski
Data opracowania : 23.05.2011

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 1 kw. 11

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Koszty zakupu [Kz] % Mbezp
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.05.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
GRONOWO BUD WIELOFUNK					
1	45421100 -5, 45324000 -4	ZMIANA FUNKCJI POMIESZCZEŃ			
1	KNR 4-01 d.1 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 <okna>0.90*0.90*2.0	szt. szt.	1.620	
				RAZEM	1.620
2	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych, stalowych o powierzchni do 2 m2 <drzwi>1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 0.90*2.0	m m	1.800	
				RAZEM	1.800
4	KNR 4-01 d.1 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami <częściowe zamurowanie otworu drzwiowego>0.25*1.0*0.85	m ³ m ³	0.213	
				RAZEM	0.213
5	KNR 4-01 d.1 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) 0.85*1.0*2.0	m ² m ²	1.700	
				RAZEM	1.700
6	KNR 2-02 d.1 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 0.85*1.0*2.0 0.28*(1.50*2.0+1.0)	m ² m ² m ²	1.700 1.120	
				RAZEM	2.820
7	KNR-W d.1 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej <fartuch przy umywalce>1.80*1.60	m ² m ²	2.880	
				RAZEM	2.880
8	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 2.820	m ² m ²	2.820	
				RAZEM	2.820
9	KNR 4-01 d.1 0321-01	Obsadzenie podokienników z postformingu do 1.5 w ścianach z cegieł 1.0*2.0+0.90*2.0	m m	3.800	
				RAZEM	3.800
10	KNR-W d.1 2-02 1039-02	Okna aluminiowe antywłamaniowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 1.0*1.50+0.90*0.90*2.0	m ² m ²	3.120	
				RAZEM	3.120