



### ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW CT

1. Rura stalowa Dn25 w izolacji PE20mm	70 m
2. Zawór odcinający	4 szt.
3. Zawór mieszający trójdrogowy Honeywell V5433A1023, Dn20, Kv=4,0	1 szt.
4. Pompa obiegowa Grundfoss UPS 25-50	1 szt.
5. Zawór odpowietrzający automatyczny	2 szt.



SPÓŁDZIELCZE BIURO PROJEKTÓW "PROJEKT-SUWAŁKI" • UL. KOŚCIUSZKI 79 16-400 SUWAŁKI • tel./fax (0-87) 566 32 78

mgr inż.  
Jacek SZUMSKI  
nr upr. Bt/70/94

projektant

31.12.2007

mgr inż.  
Marcin Harasimowicz

współpraca

31.12.2007

DROGOWE PRZEJŚCIE GRANICZNE - ETAP III  
GOŁDAP DZ. NR GEOD. 222/4, 1720/612, 222/26 I 222/27

BUDYNEK GŁÓWNY ODPRAW CELNYCH (NR 21)  
SCHEMAT INST. CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

SKALA  
-/-

21

7