
Wartość kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar

Stan wykończeniowy

Obiekt Budynek 21
Budowa Przejście drogowe w Gołdapi III etap
Wykonawca Spółdzielcze Biuro Projektów "PROJEKT SUWAŁki" ul. Kościuszki 79 16-400 Suwałki

18 IV 2011

Budynek 21

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Stropodach		
1		Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m2	1.250,079
2		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa Płyty styropianowe EPS 100-038 średnio gr. 45cm	m2	1.250,079
3		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro z włóknami propylenowymi	m2	1.250,079
4		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm	m2	1.250,079
5		Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa	m2	1.250,079
6		(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną	m2	1.304,014
7		(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną nawierzchniową	m2	1.304,014
8		(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łątach	m2	157,434
9		(z.V) Pokrycie koryt dachowych papą zgrzewalną	m2	50,781
10		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	284,093
11		Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm	m	13,900
12		Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe	szt	4,000
13		Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm	m	22,000
14		Obsadzenie wpustów dachowych z kołpakiem	szt.	4,000
15		Okładanie (szpaldowanie) ścian i słupów płytkami z bet.komórk.gr.12cm	m2	33,590
16		Okładanie (szpaldowanie) ścian i słupów ceglami gr.1/2ceg.	m2	80,616
17		Okładanie (szpaldowanie) ścian i słupów ceglami gr.1/2ceg.	m2	47,026
18		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m2	140,832
19		Drzwiczki i kratki,osadzone w ścianach o pow.elem.do 1 m2	szt.	30,719
20		Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm	m2	41,549
21		Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr.do 200 mm Wywietrzaki Tulpan lub równowazne	szt.	4,000
		Stolarka		
22		Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 0.6 m2 O1 szt 10	m2	4,950
23		Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 O2 szt11	m2	9,240
24		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 1.5 m2 z nawiewnikami higrosterowanymi O4 szt1,O5 szt2 O3 szt4	m2	9,405
25		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 2.5 m2 z nawiewnikami higrosterowanymi O6*szt3 O7szt2, O7*szt2 O8szt4 O9szt4 O12szt12 O13szt12	m2	102,000
26		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 z nawiewnikami higrosterowanymi O11szt9 O10szt15	m2	54,720
27		Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe SP1	m2	9,680
28		Ścianki aluminiowe SP3szt3 SP4 SP5szt2 SP6szt2 SP7 SP8 SP9 SP10 SP11 SP12 SP13 SP14 SP15	m2	133,494
29		Okna aluminiowe o pow. do 1.0 m2 SO1	m2	0,825
30		Okna aluminiowe o pow. 1.0-2.0 m2 SO2	m2	3,630
31		Okna aluminiowe o pow. ponad 2.0 m2 SO5	m2	2,210
32		Witryny aluminiowe SP16szt2 SO3 SO4szt2 SO6szt2 SO7szt2	m2	173,919

Budynek 21

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
33		Wsporniki ze stali okrągłej ramienne - analogia samozamykacze	szt.	20,000
34		Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.	67,000
35		Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w specjalne do drzwi wzmocnionych i p.poż.	szt.	6,000
36		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone D1szt9 D2szt14 D3szt14 D4szt30	m2	118,800
37		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone D5klasyB szt5, drzwi klasy C	m2	64,800
38		Drzwi stalowe pełne o pow.ponad 2 m2 Ds1 szt2 Ds3szt2 Ds4 Ds5	m2	20,040
39		Ścianki ustępowe - Systemowe przegrody sanitarne z laminatów termoutwardzalnych	m2	47,255
40		Wrota do garaży przyspaw.do obetonow.ościeżnic podnoszone stalowe wrota WR	m2	27,000
41		Osadzenie okien w połaci dachowej szt7+1 otwierany elektrycznie	szt	11,520
42		Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m z konglomeratu dł 90cm szt18, z corianu dł 75cm szt2	szt	20,000
43		Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m z konglomeratu dł 120cm szt78,dł110 szt2	szt	81,000
		Podłóża i posadzki		
44		Podkłady betonowe na podł.gruntowym Beton zwykły C8/10	m3	117,513
45		Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa	m2	1.175,134
46		(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m2	m2	25,000
47		(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m2	1.150,134
48		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa EPS 100-038 gr. 5cm	m2	965,534
49		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro z włóknami polipropylenowymi	m2	638,600
50		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm (Krotność= 4)	m2	634,700
51		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro z włóknami polipropylenowymi	m2	38,150
52		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm (Krotność= 2,7)	m2	38,150
53		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro z włóknami polipropylenowymi	m2	133,000
54		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm (Krotność= 4,5)	m2	133,000
55		Samopoziomujący podkład podłogowy zespolony, gr. 25.0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych	m2	1.394,750
56		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m2	1.362,750
57		Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichloru winylu klejone	m	348,690
58		(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - analogia - ciagi czyszczące	m2	38,150
59		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - wykładzina winylowa antyelektrostatyczna	m2	35,900
60		Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichloru winylu klejone	m	621,465
61		Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - zaprawa uszczelniająca elastyczna		

Budynek 21

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	225,040
62		Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m2	133,000
63		Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm (Krotność= 3)	m2	133,000
64		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m2	196,900
65		Posadzki - epoksydowe powłokowe EP	m2	4,000
66		Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm Beton C25/30 z włóknami stalowymi	m2	397,900
67		Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Beton C25/30 (Krotność= 8,5)	m2	209,600
68		Posadzki - epoksydowe powłokowe EP gr.0.5mm Flowcoat SF 47 lub równoważna	m2	255,000
69		Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm Beton C25/30 z włóknami stalowymi	m2	45,400
70		Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Beton C25/30 (Krotność= 5)	m2	45,400
71		Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCW	m2	36,895
72		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa Styropian elastyczny gr. 3cm	m2	785,800
73		Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m2	785,800
74		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro z włóknami polipropylenowymi	m2	785,800
75		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm (Krotność= 2,5)	m2	785,800
Wykonczenie ścian i sufitów				
76		Tynki wewn.zwyczajne kat.III wykon.ręcznie z transp.mechanicznym na ścianach i słupach	m2	4.828,959
77		Tynki wewn.zwyczajne kat.III wykon.ręcznie z transp.mechanicznym na stropach i podciągach	m2	832,300
78		Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - pomieszczenie 1.10 EPS 80-036 gr. 8cm	m2	24,634
79		(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 i 120 cm	m2	1.004,600
80		Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2	136,300
81		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - przy natryskach	m2	785,624
82		Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej grub.2 mm na ścianach - przy natryskach	m2	785,624
83		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - anaogia wykładzina na ścianach	m2	785,624
84		Posadzki typu - epoksydowe szpachlowe - analogia wykładzina ścienna epoksydowa w kotłowni	m2	31,136
85		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba latexowa	m2	4.844,499
86		Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie farba latexowa	m2	4.844,499
87		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem Farba latexowa	m2	186,262
Elewacja				
88		Ściany z cegiel licowane ceglami licówkami równocz.z wykon.ścian w budynkach wielokond.z cegiel pełnych gr.1ceg.	m2	21,421

Budynek 21

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
89		Oblicowanie ceglami licówkami 25x12x6.5cm otworów na drzwi w ścianach z z cegieł pojedynczych - cegła klinkierowa	szt.	15,000
90		Oblicowanie ceglami licówkami 25x12x6.5cm otworów na okna i drzwi balkonowe w ścianach z z cegieł pojedynczych	szt.	52,000
91		Licowanie ścian z cegieł, pustaków i bloczków w budynkach wielokondygnacyjnych - cegła klinkierowa	m2	125,298
92		Okładanie (szpaldowanie) ścian i słupów ceglami gr.1/4ceg. - cegła klinkierowa	m2	32,652
93		Drzwiczki i kratki,osadzone w ścianach o pow.elem.do 0.1 m2 - puszki odwadniająco wentylacyjne Puszki odwadniająco-wentylacyjne 12x6x1,1 HABE	szt.	87,000
94		Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowaną metodą tradycyjną	m2	38,640
95		Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 ścian i elementów zewnętrznych	m2	37,079
96		(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej - ściana cokołu	m2	62,824
97		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - EPS 80-036 gr.10cm	m2	34,920
98		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa EPS 80-036 gr. 8cm	m2	27,904
99		Licowanie ścian z cegieł, pustaków i bloczków cegłą w budynkach wielokondygnacyjnych - analogia - kształtka elewacyjna klinkierowa 25x6x6,5	m2	956,446
100		Licowanie ścian z cegieł, pustaków i bloczków cegłą w budynkach wielokondygnacyjnych - cegła klinkierowa 25x12x6,5	m2	27,904
101		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10cm pionowe z płyt układanych na sucho	m2	974,677
102		Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z cegły	szt	4.386,047
103		Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)	m2	46,138
104		Tynki zewn.zwyczaj kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn.	m2	46,138
105		Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi	m2	46,138
106		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr15cm pionowe z płyt układanych na sucho	m2	376,400
107		Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.pojedyncze z kształtow.metal.na stropach	m2	376,400
108		Poszycie ścian szkieletowych ze sklejki - analogia- Laminat HPL	m2	376,400
109		Oblicowanie ceglami licówkami 25x12x6.5cm otworów na wrota w ścianach z z cegieł pojedynczych	szt.	7,000
110		Oblicowanie ceglami licówkami 25x12x6.5cm otworów na drzwi w ścianach z z cegieł pojedynczych	szt.	9,000
111		Oblicowanie ceglami licówkami 25x12x6.5cm otworów na okna i drzwi balkonowe w ścianach z z cegieł pojedynczych	szt.	49,000
112		Montaż rolet - analogia - montaż - osłon przeciwsłonecznych Airfoil lub równoważne	m2	121,176
113		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2	27,750
114		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m	m2	974,677
115		Praca rusztowań - Rusztowanie rurowe	kpl	1,000
		Ślusarka		
116		Odboje systemowe	m	9,000
117		Naprowadzacz kół samochodów ciężarowych	m	10,500
118		Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 16 kg	m	3,700

Budynek 21

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
119		Pochwyty stalowy na wspornikach	m	43,300
120		Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2	szt.	2,000
121		Konstrukcje daszków jednospadowe Systemowe przekrycia dachow szt2, Daszki półkolisty przekryte poliwęglanem szt4, Daszki nad wejściami do WC przekryte szkłem organicznym szt2	m2	44,400
122		Wsporniki ze stali teowej proste - poręcz dla niepełnosprawnych Poręcz umywalkowa składana szt2, poręcz sedesowa stała, poręcz sedesowa ruchoma	szt.	4,000

Budynek 21

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0,599		
2	Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm	m3	0,019		
3	Balustrady i pochwyty stalowe	kg	232,400		
4	Beton C25/30	m3	33,148		
5	Beton wodoszczelny	m3	2,950		
6	Beton zwykły C8/10	m3	121,038		
7	Blacha powlekana płaska	m2	383,567		
8	Blacha powlekana trapezowa	m2	205,520		
9	Blacha stalowa 3 mm	kg	10,840		
10	Blachy stalowe średnie walcowane na gorąco	kg	1,932		
11	Cegła budowlana pełna	szt	4.633,028		
12	Cegła klinkierowa 25x12x6,5	szt	5.245,138		
13	Cegła klinkierowa	szt	12.131,299		
14	Cement 25 z dodatkami	t	0,438		
15	Ciągi czyszczące	m2	39,676		
16	Daszki nad wejściami do WC przekryte szkłem organicznym	szt	2,000		
17	Daszki półkoliste przekryte poliwęglanem	szt	4,000		
18	Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m3	0,582		
19	Deski iglaste obrzynane 25-38 mm kl.III	m3	0,139		
20	Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm	m3	0,175		
21	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,019		
22	Drewno okrągłe na stemple budowlane	m3	0,931		
23	Drewno opałowe	kg	93,832		
24	Drut stalowy miękki 3mm	kg	8,772		
25	Drut stalowy okrągły 6 mm	kg	69,500		
26	Drzwi antywłamaniowe klasy "C"	szt	1,000		
27	Drzwi D1	szt	9,000		
28	Drzwi D2	szt	14,000		
29	Drzwi D3	szt	14,000		
30	Drzwi D4	szt	30,000		
31	Drzwi ppoz 1h Ds5	szt	1,000		
32	Drzwi stalowe izolowane termicznie z zaświeczeniem Ds3	szt	2,000		
33	Drzwi stalowe ppoz 0,5h Ds4	szt	1,000		
34	Drzwi stalowe wzmocnione klasy "B" Ds1	szt	2,000		
35	Drzwi wzmocnione klasy "B" D5	szt	5,000		
36	Dyble plastikowe "z grzybkami"	szt	102,477		
37	Elektrody stalowe do spawania stali węglowych	szt	10,819		
38	Elektrody	kg	2,922		
39	Emulsja asfaltowa izolacyjna	kg	2,840		
40	Emulsja do izolacji przeciwwilgociowej	kg	7.125,576		
41	Emulsja gruntująca SOPRO GD749	kg	217,845		
42	Emulsja gruntująca	kg	4,927		
43	Farba emulsyjna lateksowa	dm3	2.105,960		
44	Farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania	dm3	6,017		
45	Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	6,814		
46	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,995		
47	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	9,825		
48	Farba silikonowa	kg	17,302		
49	Flowcoat SF 47	m2	255,000		
50	Folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm	m2	2.443,055		
51	Gaz propan-butan	kg	389,677		
52	Gips szpachlowy	kg	68,695		
53	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	24,929		
54	Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	37,640		
55	Haki do muru	kg	11,696		
56	Kit asfaltowy	kg	6,480		
57	Klamerki mocujące	szt	2.873,156		
58	Klej Butapren B	kg	53,564		
59	Klej winylowy osakrylowy	kg	1.428,704		
60	Kołki do wstrzeliwania	szt	1.423,240		
61	Kołki rozporowe	szt	826,828		
62	Kotwy stalowe	szt	964,180		
63	Kotwy	szt	4.771,486		
64	Kształtka klinkierowa 25x6x6,5cm	szt	50.022,126		
65	Kształtowniki stalowe profilowane C 100x075	kg	978,640		
66	Kształtowniki stalowe profilowane U 55x075	kg	199,492		
67	Kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny	m	974,462		
68	Kształtowniki z blachy - profil główny	m	853,910		
69	Kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o długości 120 cm	m	1.707,820		

Budynek 21

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
70	Kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o długości 60 cm	m	853,910		
71	Lakier asfaltowy	kg	0,544		
72	Laminat HPL	m3	3,726		
73	Leje spustowe	szt	4,000		
74	Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco	kg	20,000		
75	Listewki iglaste 10x15mm	m	3.661,838		
76	Listewki iglaste kl.III 10x15 mm	m	107,105		
77	Listwy maskujące	m	316,726		
78	Listwy przyścienne z PCW	m	1.038,066		
79	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	276,689		
80	Łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem	szt	4.561,489		
81	Łączniki rozporowe kpl.	szt	2.220,166		
82	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	69,513		
83	Maty trzciniowe (plyty) 3,5cm	m2	5,848		
84	Naprowadzacz kół samochodow ciężarowych l=1,75m	szt	6,000		
85	Nawiewnik higrosterowany	szt	72,000		
86	Odboje systemowe	szt	27,000		
87	Okna al SO1	szt	1,000		
88	Okna al SO2	szt	1,000		
89	Okna al SO5	szt	1,000		
90	Okna O1	szt	10,000		
91	Okna O10	szt	15,000		
92	Okna O11	szt	9,000		
93	Okna O12	szt	12,000		
94	Okna O13	szt	12,000		
95	Okna O2	szt	11,000		
96	Okna O3	szt	4,000		
97	Okna O4	szt	1,000		
98	Okna O5	szt	2,000		
99	Okna O6*	szt	3,000		
100	Okna O6	szt	2,000		
101	Okna O7*	szt	2,000		
102	Okna O7	szt	2,000		
103	Okna O8	szt	4,000		
104	Okna O9	szt	4,000		
105	Oslony przeciwsłoneczne Airfoil	m2	133,294		
106	Ościeżnice drzwiowe stalowe	szt	73,000		
107	Papa asfaltowa na osnowie z tkanin bawełnianych	m2	10,000		
108	Papa modyfikowana SBS podkładowa	m2	1.352,154		
109	Papier ścierny	ark	72,857		
110	Papier ścierny	m2	4,320		
111	Pasta podłogowa bezbarwna	kg	241,807		
112	Pianka poliuretanowa	dm3	55,283		
113	Pianka poliuretanowa	kg	79,206		
114	Płytki klinkierowe	m2	34,113		
115	Płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm	szt	302,310		
116	Płyty gipsowo-kartonowe	m2	140,389		
117	Płyty pomostowe komunikacyjne długie	m2	0,390		
118	Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m2	0,195		
119	Płyty pomostowe robocze	m2	14,620		
120	Płyty styropianowe EPS 100-038 gr. 45cm	m2	1.312,583		
121	Płyty styropianowe EPS 100-038 gr. 5cm	m2	1.013,811		
122	Płyty styropianowe EPS 80-036 gr. 8cm	m2	55,165		
123	Płyty styropianowe EPS 80-036 gr.10cm	m2	36,666		
124	Płyty styropianowe gr. 3cm	m2	147,874		
125	Płyty z wełny mineralnej gr. 10cm	m2	1.023,411		
126	Płyty z wełny mineralnej gr.15cm	m2	395,220		
127	Płyty z włókien mineralnych o wym. 60x60x1,5 cm	szt	2.873,156		
128	Podkładowa masa tynkarska	kg	7,390		
129	Podokienniki z corianu dł 75cm	szt	2,000		
130	Podokienniki z konglomeratu dł 110cm	szt	2,000		
131	Podokienniki z konglomeratu dł 120cm	szt	78,000		
132	Podokienniki z konglomeratu dł 90cm	szt	18,000		
133	Polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej podkładowa	m2	1.525,696		
134	Polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	1.662,436		
135	Poręcz sedesowa ruchoma	szt	1,000		
136	Poręcz sedesowa stała	szt	1,000		
137	Poręcz umywalkowa składana	szt	2,000		
138	Pręty mocujące	szt	562,576		

Budynek 21

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
139	Profile nośne 60/27	m	302,586		
140	Profile przyściennie 28/27	m	72,239		
141	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11.5 P+W o wym. 115x250x238 mm	szt	375,563		
142	Puszki odwadniająco-wentylacyjne 12x6x1,1 HABE	kg	190,530		
143	Rozcieńczalnik	dm3	3,042		
144	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	727,564		
145	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	848,825		
146	Rury spustowe 110 mm	m	22,220		
147	Rynny dachowe 150 mm	m	14,456		
148	Samopoziomująca masa szpachlowa SOPRO AMT 468	kg	1.049,370		
149	Samopoziomujący podkład SOPRO NSM 550	kg	4.532,938		
150	Samozamykacz	szt	20,000		
151	Siatka ocynkowana 2x2cm	m2	1.238,590		
152	Siatka z włókna szklanego	m2	27,960		
153	Silikon	kg	32,376		
154	SOPRO DSF 523	kg	320,256		
155	SOPRO EE 771	kg	16,000		
156	SOPRO HE449	kg	325,500		
157	Sprężyny przyściennie	szt	1.657,590		
158	Styropian elastyczny gr. 3cm	m2	825,090		
159	Sucha mieszanka tynkarska mineralna	kg	98,536		
160	Systemowe przegrody sanitarne z laminatów termoutwardzalnych	m2	47,255		
161	Systemowe przekrycia dachowe	szt	2,000		
162	Ścianka AI SP1	szt	3,000		
163	Ścianka AI SP10	szt	1,000		
164	Ścianka AI SP11	szt	1,000		
165	Ścianka AI SP12	szt	1,000		
166	Ścianka AI SP13	szt	1,000		
167	Ścianka AI SP14	szt	1,000		
168	Ścianka AI SP15	szt	1,000		
169	Ścianka AI SP16	szt	2,000		
170	Ścianka AI SP2	szt	1,000		
171	Ścianka AI SP3	szt	3,000		
172	Ścianka AI SP4	szt	1,000		
173	Ścianka AI SP5	szt	2,000		
174	Ścianka AI SP6	szt	2,000		
175	Ścianka AI SP7	szt	1,000		
176	Ścianka AI SP8	szt	1,000		
177	Ścianka AI SP9	szt	1,000		
178	Ścianki AI SO3	szt	1,000		
179	Ścianki AI SO4	szt	2,000		
180	Ścianki AI SO6	szt	2,000		
181	Ścianki AI SO7	szt	2,000		
182	Taśma spoinowa	m	156,745		
183	Tlen techniczny sprężony	m3	0,480		
184	Tlen techniczny	m3	0,116		
185	Uchwyty do rur spustowych	kpl	12,320		
186	Uchwyty rynnowe	kpl	27,800		
187	Uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych	kg	247,079		
188	Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych	szt	4,160		
189	Uszczelki gumowe	kpl	8,062		
190	Wieszak w 60/60	szt	276,689		
191	Wkręty do płyt gipsowych	kg	4,362		
192	Wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	6.784,624		
193	Włókna polipropylenowe	kg	81,329		
194	Włókna stalowe	kg	1.179,350		
195	Woda	m3	13,397		
196	Wrot WR	szt	3,000		
197	Wykładzina podłogowa schodowa	m2	40,216		
198	Wykładzina podłogowa z PCW rulonowa wielowarstwowa z warstwą izolacyjną	m2	2.341,728		
199	Wykładzina ścienna epoksydowa	kg	124,544		
200	Wykładzina winylowa antyelektrostatyczna	m2	39,131		
201	Wykładzina winylowa antypoślizgowa	m2	214,621		
202	Wypusty dachowe blaszane	szt	4,000		
203	Wyroby stalowe różne	kg	36,000		
204	Wywietrzaki TULIPAN	szt	4,000		
205	Zaprawa cementowa M 12	m3	0,364		
206	Zaprawa cementowa M 15	m3	38,877		
207	Zaprawa cementowa M 20	m3	87,519		

Budynek 21

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
208	Zaprawa cementowa M 80	m3	1,368		
209	Zaprawa cementowo wapienna M 15	m3	117,030		
210	Zaprawa cementowo-wapienna m 50	m3	13,581		
211	Zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	118,653		
212	Zaprawa wapienna M 4	m3	15,981		
213	Zaprawa	m3	36,359		
214	Zawiesia do kształtowników C-100x075	szt	1.355,040		
215	Zawiesia do kształtowników	szt	562,576		
216	Zestaw do dachów płaskich otwierany elektrycznie	kpl	1,000		
217	Zestaw do dachów płaskich	kpl	7,000		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			

Budynek 21

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Agregat do wylewek samopoziomujących	m-g	47,979		
2	Agregat tynkarski 1.1-3 m3/h	m-g	366,990		
3	Betoniarka wolnospadowa	m-g	0,819		
4	Ciągnik kołowy 40-50 KM	m-g	0,981		
5	Mechaniczny pomost roboczy 600/35	m-g	6,662		
6	Przyczepa skrzyniowa 3,5 t	m-g	0,981		
7	Rusztowanie rurowe	m-g	159,847		
8	Samochód dostawczy	m-g	0,440		
9	Spawarka elektryczna 300 A	m-g	35,758		
10	Spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	19,069		
11	Sprężarka przewoźna o wyd. 0.37 m3/min	m-g	55,308		
12	Środek transportowy	m-g	134,338		
13	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	14,319		
14	Wyciąg	m-g	762,661		
15	Żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	1,611		
16	Żuraw okienny przenośny	m-g	4,992		
17	Żuraw samochodowy 5-6 t	m-g	1,190		
		Razem	1.613,946		