UWAGA:
SZAFKĘ WYKONAĆ Z ESTRODURU
ZAMKI SYSTEMU "MASTER KEY"

NR OBWODU	1		2	3	4	5	6	
ODBIORNIK	OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE		OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE	
POMIESZCZENIE NR	1.02, 1.20		1.01, 1.02, 1.29	1.03, 1.28	1.06, 1.19, 1.20, 1.20a, 1.27	1.04, 1.05, 1.07, 1.08	1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26	
MOC w [kW]	0,1		0,7	0,85	0,7	0,85	0,85	

NR OBWODU	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	
ODBIORNIK	OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE		GN.1–FAZ.	GN.1–FAZ.	GN.1–FAZ.	GN.1–FAZ.	GN.1–FAZ.	
POMIESZCZENIE NR	1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17	1.09	1.18	1.18	RAMPA ROZŁADUNKOWA		1.01, 1.02, 1.29, 1.28	1.03	1.03	1.04, 1.05	1.07	
MOC w [kW]	0,7	0,4	0,5	0,25	0,65		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	

NR OBWODU	17	18	19	20	21	22		24	25	26	27	28		
ODBIORNIK	GN.1–FAZ.	GN.1–FAZ.	GN.1–FAZ.	GN.1–FAZ.	GN.1–FAZ.	GN.1–FAZ.		CENTRALA ALARMOWA	PODCENTRALE ALARMOWE	PODCENTRALE ALARMOWE	CENTRALA SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU	ZASILACZE SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU		
POMIESZCZENIE NR	1.08, 1.20, 1.20a, 1.24, 1.25	1.21, 1.22	1.23, 1.26	1.09, 1.10	1.12, 1.14, 1.15, 1.17	1.18		1.05	1.03, 1.33	2.33, 2.41	1.23	1.23		
MOC w [kW]	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		0,5	0,4	0,6	0,5	0,4		

NR OBWODU	30	31		32	33	34	35	36	37
ODBIORNIK	CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU	SZAFA Rack nagłośnienie		AGREGAT ZEWNĘTRZNY AJYA90LAFT	ROZDZIELNICA KOMPUTEROWA PARTER	ROZDZIELNICA KOMPUTEROWA PIĘTRO	ROZDZIELNICA UPS	ROZDZIELNICA PARTER	ROZDZIELNICA PIĘTRO
POMIESZCZENIE NR	1.05	2.16		DACH	1.20	2.41	1.23	1.33	2.01
MOC w [kW]	1,5	1,5		8,75	17,1	22,8	13,25	13,7	29,4

SPÓŁDZIELCZE BIURO PROJEKTÓW "PROJEKT–SUWAŁKI" • UL. KOŚCIUSZKI 79 16–400 SUWAŁKI • tel./fax (0–87) 566 32 78

projektant: mgr inż. Stefan BOLEWSKI, nr upr. SUW–128/87; PDL/IE/0108/01; mgr inż. Mariusz OSTROWSKI — 31.12.2007

sprawdzający: inż. Lechosław WIERZBICKI, nr upr. 96 GD/75 — 31.12.2007

DROGOWE PRZEJŚCIE GRANICZNE - ETAP III
GOŁDAP DZ. NR GEOD. 222/4, 1720/612, 222/26 I 222/27

SCHEMAT ROZDZIELNICY PARTERU R1

SKALA

21 / E3