

Przedmiar robót nr 018-2014 - do wyceny (branża elektryczna)

KOD CPV: 45231400-9 (Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych.)

Adres budowy: Drogowe przejście graniczne w Gołdapi

Obiekt: Monitoring dróg dojazdowych

Rodzaj robót: Zasilanie kamer

Lp.	KOD	Nr specyfikacji technicznej	Opis pozycji przedmiaru	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
				Nazwa	Ilość		
1	45231400-9		Zasilanie kamer				
1 d.1	KNNR 5 0701-02	STE	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m3	73,6		
2 d.1	KNNR 5 0702-02	STE	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m3	73,6		
3 d.1	KNNR 5 0723-02	STE	Przewierty mechaniczne dla rury SRS/UM 110 o śr.do 125 mm pod obiektami	m	42		
4 d.1	KNNR 5 0705-01	STE	Ułożenie rur osłonowych DVR 50 mm w gotowym wykopie	m	237		
5 d.1	KNNR 5 0713-01	STE	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YKY 3x1,5mm2	m	255		
6 d.1	KNNR 5 0726-05	STE	Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	8		
7 d.1	KNNR 5 0407-03	STE	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowoprądowy P312 B-10-30-A	szt.	1		
8 d.1	KNNR 5 0403-01	STE	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym - obudowa OPS-24 F z listwą odgałęźną 4x10 mm2	szt.	1		
9 d.1	KNNR 5 1302-02	STE	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy	odc.	3		
10 d.1	KNNR 5 1305-01	STE	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (pierwsza próba)	prób.	1		
11 d.1	KNNR 5 1305-02	STE	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (następna próba)	prób.	1		
			Razem element nr 1.				
Razem wartość kosztorysowa							
<i>Podatek VAT</i>							
Ogółem wartość kosztorysowa							