


OZNACZENIA I UWAGI:

- mata grzejna (moc i typ wg projektu architektonicznego),
- RG – rozdzielnica główna budynku,
- ECO – termostat typu ECO 10F "ENSTO",
- czujnik podłogowy (dostarczany z ECO 10F) "ENSTO",

NR PDM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. m ²	SYMBOL WARSZTÓW
1.	POM. ODDZIAŁU CELNEGO	15,4	P1
2.	KOMUNIKACJA	7,3	P1
3.	PRZEDSIÓNEK WC / ANEKS PORZĄDKOWY	3,2	P1
4.	WC	1,3	P1
5.	POM. STRAŻY GRANICZNEJ	15,4	P1
		42,6	RAZEM

1. Instalację zasilania mat grzejnych wykonać przewodem YDYżo 3x2,5mm
2. Izolacja przewodów 750V



PROJECT-SUWALKI

SPÓŁDZIELCZE BIURO PROJEKTÓW "PROJEKT-SUWALKI" • UL. KOŚCIUSZKI 79 16-400 SUWALKI • tel./fax (0-87) 566 32 78

mgr inż. Stefan BOLEWSKI nr upr. SUW 128/87

inż. Lechosław WIERZBIcki nr upr. 96 GD/75

projektant: technik elektryk Mirosław RUTKOWSKI

sprawdzający

DROGOWE PRZEJŚCIE GRANICZNE – ETAP III

GOLDAŃ PAWILON KONTROLERSKI (NR 26)

RZUT - INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

INST. ZASILANIA MAT GRZEJNYCH

1:50

26/E3