LEGENDA:

– linia kablowa oświetleniowa nN–0,4kV YAKY 4x35mm²+fE2n 40x3mm;
– proj. rządze kablowe;
– rura osłonowa AROT

– proj. słup oświetleniowy h=9m jednoramienny z wysięgnikiem 1,5m prod. VALMONT
z oprawą oświetleniową typu OUSG–250 z lampą SON–T PLUS.

– proj. słup oświetleniowy h=9m dwuramienny z wysięgnikiem 1,5m prod. VALMONT
z oprawą oświetleniową typu OUSG–250 z lampą SON–T PLUS.

– proj. słup oświetleniowy h=9m trójramienny z wysięgnikiem 1,5m prod. VALMONT
z oprawą oświetleniową typu OUSG–250 z lampą SON–T PLUS.

– słup oświetleniowy parkowy prod. VALMONT z oprawą metalowąq (kula).

proj. YAKY 4x35mm²
l=140(160)m–impuls miejski

proj. YAKY 4x50mm²
l=98(125)m

proj. 2x(4xYAKXS 1x240mm²
+YAKXZo 1x120mm²)
l=19(23)m

proj. 4x(PQJ–01/4x150–240 TKO0)

proj. ZK–3a (bud nr 14)

proj. ZK–3a (bud nr 19)

proj. podział sieci

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Linie kablowe nN-0,4kV oraz oświetlenie zewnętrzne

Inwestycja: GRODZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO SPÓŁKA Z O.O. ul. KOŚCIUSZKI 74, 19-400 BIAŁYSTOK			
Adres: GOSPODARSTWA GMINA BIELSK PODLASKI			
Projektant: mgr inż. Mateusz MALINOWSKI	upr.	1:500	E1/2
mgr inż. Mateusz MALINOWSKI			
tel. 85 650 00 70			
Sprawdził: mgr inż. Mateusz MALINOWSKI			
tel. 85 650 00 70			
Rys.			
Data:			