
PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJA WENT. I KLIMATYZACJI PAWILON NR 26

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45331000-6 Instalacje ciepłe, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45332000-3 Kładzenie upustów hydraulicznych

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA DROGOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO w GOŁDAP, ETAP F.

ADRES INWESTYCJI : GOŁDAP, ul. GUMBIŃSKA.

INWESTOR : WOJEWODA WARMIŃSKO- MAZURSKI,/n/n

ADRES INWESTORA : 10- 575 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 7/9

WYKONAWCA ROBÓT :

ADRES WYKONAWCY :

BRANŻA : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :

DATA OPRACOWANIA : 06.2012 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.2012 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			Klimatyzacja			
1	KNR-W 2- d.1 15 0432-03		Zespoły ogrzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice ścienne) nr 3- poz.zast. Jednostka zewnętrzna klimatyzatora typu MXZ-2A30VA 1	szt		
				szt	1.000	
					RAZEM	1.000
2	KNR-W 2- d.1 15 0432-03		Zespoły ogrzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice ścienne) nr 3- poz.zast. Jednostka wewnętrzna klimatyzatora typu MSZ-GC22VA 2	szt		
				szt	2.000	
					RAZEM	2.000
3			Montaż zespołu klimatyzacyjnego wraz z materiałami	szt		
d.1			3	szt	3.000	
					RAZEM	3.000
2			Wentylacja			
4	KNR 2-17 d.2 0140-01		Anemostaty kołowe, typ D o średnicy 160mm 4	szt		
				szt	4.000	
					RAZEM	4.000
5	KNR 2-17 d.2 0122-05		Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o obwodzie do 630mm - poz. zast. - rura dwuścienna typu RPD 4*3.14*0.16*0.85	m ²		
				m ²	1.708	
					RAZEM	1.708
6	KNR 2-17 d.2 0150-01		Podstawy dachowe w układach bezkanałowych stalowe, kołowe, typ B/I o średnicy 160mm poz. zast. - podstawa kominowa ocieplana PDR-O 4	szt		
				szt	4.000	
					RAZEM	4.000
7	KNR 2-17 d.2 0152-02		Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o średnicy 200mm - poz. zast. - wywietrzak hybrydowy d=160 mm na podstawie BK 4	szt		
				szt	4.000	
					RAZEM	4.000