

---

## PRZEDMIAR ROBÓT PRZYŁĄCZE KD PAWILON NR 19

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA DROGOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO w GOŁDAPI, ETAP F.

ADRES INWESTYCJI : GOŁDAP, ul. GUMBIŃSKA.

INWESTOR : WOJEWODA WARMIŃSKO- MAZURSKI, /n/n

ADRES INWESTORA : 10- 575 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 7/9

WYKONAWCA ROBÓT :

ADRES WYKONAWCY :

BRANŻA : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :

DATA OPRACOWANIA : 06.12 R

---

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

Poziom cen : II kw. 2012 r.

### NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
06.12 R

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - poz. zast. - wytyczenie przyłącza 13.5/1000	km km	0.014	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.014</b>
2	KNR 2-01 d.1 0217-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 0,25m <sup>3</sup> , grunt kategorii III 1.8*13.5*(0.6+3.1)/2+1.6*1.8*(1.6+4.1)/2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	53.163	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.163</b>
3	KNR 2-01 d.1 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) 0.1*(0.6*13.5+1.6*1.6)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.066	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.066</b>
4	KNR 4-04 d.1 1103-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - wywóz nadmiaru ziemi z terenu budowy 1.4 <sup>2</sup> *1.9/4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.931	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.931</b>
5	KNR 4-04 d.1 1103-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości - wywóz nadmiaru ziemi z terenu budowy 7 km Krotność = 7 poz.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.931	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.931</b>
6	KNR 2-19 d.1 0218-01	Zabezpieczenie kabli w ziemi 1*2	kpl kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>2</b>		<b>Roboty montażowe</b>			
7	KNR-W 2-18 d.2 0408-02	Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 160mm 13.5+1.5	m m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
8	KNR 2-18W d.2 0421-02	Kształtki PCW kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 160mm - Kolano PCV dn=160 2	szt szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9	KNR 2-18W d.2 0421-02	Kształtki PCW kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 160mm - poz. zast. - zaślepka PCV Dn=160 2	szt szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
10	KNR 2-18 d.2 0613-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m 1	stud. stud.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR 2-18 d.2 0613-04	Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200mm - za każde 0,5m różnicy głębokości studni -1	0,5m 0,5m	-1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>-1.000</b>
12	KNR 2-01 d.2 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - poz. zast. - inwentaryzacja geodezyjna 13.5/1000	km km	0.014	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.014</b>
<b>3</b>		<b>Roboty ziemne odtwożeniowe</b>			
13	KNR 2-18 d.3 0501-01	Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm - podsypka 13.5*0.6+1.6*1.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.660</b>
14	KNR 2-18 d.3 0501-03	Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 20cm - zasypka poz.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.660</b>
15	KNR 2-01 d.3 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m poz.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.066	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.066</b>
16	KNR 2-01 d.3 0230-01	Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m poz.2-poz.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	52.232	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.232</b>
17	KNR 2-01 d.3 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.16	m <sup>3</sup>	52.232	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.232</b>