
PRZEDMIAR ROBÓT PRZYŁĄCZE KS PAWILON NR 19

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA DROGOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO w GOŁDAPI, ETAP F.

ADRES INWESTYCJI : GOŁDAP, ul. GUMBIŃSKA.

INWESTOR : WOJEWODA WARMIŃSKO- MAZURSKI, /n/n

ADRES INWESTORA : 10- 575 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 7/9

WYKONAWCA ROBÓT :

ADRES WYKONAWCY :

BRANŻA : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :

DATA OPRACOWANIA : 06.12 R

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

Poziom cen : II kw. 2012 r.

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.12 R

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty ziemne			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - poz. zast. - wytyczenie przyłącza 9.5/1000	km km	0.010	
				RAZEM	0.010
2	KNR 2-01 d.1 0217-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 0,25m ³ , grunt kategorii III $1.5*9.5*(0.6+2.7)/2+1.6*1.5*(1.6+3.7)/2$	m ³ m ³	29.873	
				RAZEM	29.873
3	KNR 2-01 d.1 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) $0.1*(0.6*9.5+1.6*1.6)$	m ³ m ³	0.826	
				RAZEM	0.826
4	KNR 4-04 d.1 1103-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - wywóz nadmiaru ziemi z terenu budowy $1.4^2*1.6/4$	m ³ m ³	0.784	
				RAZEM	0.784
5	KNR 4-04 d.1 1103-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości - wywóz nadmiaru ziemi z terenu budowy 7 km Krotność = 7 poz.4	m ³ m ³	0.784	
				RAZEM	0.784
2		Roboty montażowe			
6	KNR-W 2-18 d.2 0408-02	Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 160mm 9.5+2	m m	11.500	
				RAZEM	11.500
7	KNR 2-18W d.2 0421-02	Kształtki PCW kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 160mm - Kolano PCV dn=160 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-18 d.2 0613-03	Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-18 d.2 0613-04	Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200mm - za każde 0,5m różnicy głębokości studni -2	0,5m 0,5m	-2.000	
				RAZEM	-2.000
10	KNR 2-01 d.2 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - poz. zast. - inwentaryzacja geodezyjna 9.5/1000	km km	0.010	
				RAZEM	0.010
3		Roboty ziemne odtwożeniowe			
11	KNR 2-18 d.3 0501-01	Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm - podsypka $9.5*0.6+1.6*1.6$	m ² m ²	8.260	
				RAZEM	8.260
12	KNR 2-18 d.3 0501-03	Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 20cm - zasypka poz.11	m ² m ²	8.260	
				RAZEM	8.260
13	KNR 2-01 d.3 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m poz.3	m ³ m ³	0.826	
				RAZEM	0.826
14	KNR 2-01 d.3 0230-01	Zасыpanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m poz.2-poz.4	m ³ m ³	29.089	
				RAZEM	29.089
15	KNR 2-01 d.3 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III poz.14	m ³ m ³	29.089	
				RAZEM	29.089