
PRZEDMIAR ROBÓT PRZYŁĄCZE KD PAWILON NR 26

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA DROGOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO w GOŁDAPI, ETAP F.

ADRES INWESTYCJI : GOŁDAP, ul. GUMBIŃSKA.

INWESTOR : WOJEWODA WARMIŃSKO- MAZURSKI, /n/n

ADRES INWESTORA : 10- 575 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 7/9

WYKONAWCA ROBÓT :

ADRES WYKONAWCY :

BRANŻA : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :

DATA OPRACOWANIA : 06.12 R

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

Poziom cen : II kw. 2012 r.

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.12 R

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty ziemne			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - poz. zast. - wytyczenie przyłącza (8+7)/1000	km km	0.015	
				RAZEM	0.015
2	KNR 2-01 d.1 0217-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 0,25m ³ , grunt kategorii III 1.3*15*(0.6+2.4)/2	m ³ m ³	29.250	
				RAZEM	29.250
3	KNR 2-01 d.1 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) 0.1*0.6*15	m ³ m ³	0.900	
				RAZEM	0.900
2		Roboty montażowe			
4	KNR-W 2-18 d.2 0408-02	Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 160mm 15+1	m m	16.000	
				RAZEM	16.000
5	KNR 2-18W d.2 0421-02	Kształtki PCW kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 160mm - Kolano PCV dn=160 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-18W d.2 0421-02	Kształtki PCW kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 160mm - Redukcja PCV Dn=160/110 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-31 d.2 0606-04	Ścieki z elementów betonowych o grubości 20cm na podsypce cementowo-piaskowej - poz.zast. Korytka odpływowe typ AS-100 z rusztek żeliwnym klasy E-600 3.3	m m	3.300	
				RAZEM	3.300
8	KNR 2-18 d.2 0625-02	Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu - poz.zast Studzienka odpływowa typy AS-100 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-01 d.2 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - poz. zast. - inwentaryzacja geodezyjna (15+3.3)/1000	km km	0.018	
				RAZEM	0.018
3		Roboty ziemne odtwożeniowe			
10	KNR 2-18 d.3 0501-01	Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm - podsypka 1.5*0.6	m ² m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
11	KNR 2-18 d.3 0501-03	Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 20cm - zasypka poz.10	m ² m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
12	KNR 2-01 d.3 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m poz.3	m ³ m ³	0.900	
				RAZEM	0.900
13	KNR 2-01 d.3 0230-01	Zасыpanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m poz.2	m ³ m ³	29.250	
				RAZEM	29.250
14	KNR 2-01 d.3 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III poz.13	m ³ m ³	29.250	
				RAZEM	29.250