
**PRZEDMIAR ROBÓT
PRZYŁĄCZE KS
PAWILON NR 26**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA DROGOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO w GOŁDAPI, ETAP F.

ADRES INWESTYCJI : GOŁDAP, ul. GUMBIŃSKA.

INWESTOR : WOJEWODA WARMIŃSKO- MAZURSKI, /n/n

ADRES INWESTORA : 10- 575 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 7/9

WYKONAWCA ROBÓT :

ADRES WYKONAWCY :

BRANŻA : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :

DATA OPRACOWANIA : 06.12 r

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

Poziom cen : II kw. 2012 r.

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.12 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty ziemne			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym - poz. zast. - wytyczenie przyłącza 4/1000	km	0.004	
				RAZEM	0.004
2	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - po-	m ³		
d.1	0217-04	jemność łyżki 0,25m ³ , grunt kategorii III 1.5*4*(0.6+2.7)/2	m ³	9.900	
				RAZEM	9.900
3	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do	m ³		
d.1	0310-02	1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) 0.1*0.6*4	m ³	0.240	
				RAZEM	0.240
2		Roboty montażowe			
4	KNR-W 2-18	Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 160mm	m		
d.2	0408-02	4+2	m	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR 2-18W	Kształtki PCW kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe łączone na wcisk, o	szt		
d.2	0421-02	średnicy zewnętrznej 160mm - Kolano PCV dn=160 1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.2	0119-03	równinnym - poz. zast. - inwentaryzacja geodezyjna 4/1000	km	0.004	
				RAZEM	0.004
3		Roboty ziemne odtwożeniowe			
7	KNR 2-18	Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm - podsypka	m ²		
d.3	0501-01	4*0.6	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
8	KNR 2-18	Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 20cm - zasypka	m ²		
d.3	0501-03	poz.7	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
9	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na	m ³		
d.3	0501-01	odl.do 3 m poz.3	m ³	0.240	
				RAZEM	0.240
10	KNR 2-01	Zасыpanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na	m ³		
d.3	0230-01	odległość do 10m poz.2	m ³	9.900	
				RAZEM	9.900
11	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III	m ³		
d.3	0236-01	poz.10	m ³	9.900	
				RAZEM	9.900