
PRZEDMIAR ROBÓT PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE PAWILON NR 26

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA DROGOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO w GOŁDAPI, ETAP F.

ADRES INWESTYCJI : GOŁDAP, ul. GUMBIŃSKA.

INWESTOR : WOJEWODA WARMIŃSKO- MAZURSKI, /n/n

ADRES INWESTORA : 10- 575 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 7/9

WYKONAWCA ROBÓT :

ADRES WYKONAWCY :

BRANŻA : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :

DATA OPRACOWANIA : 06.2012 r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

Poziom cen : II kw. 2012 r.

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.2012 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty ziemne przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - poz. zast. - wytyczenie przyłącza wodociągowego	km		
d.1	0119-03	22.5/1000	km	0.023	
				RAZEM	0.023
2	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorczymi na odkład - pojemność łyżki 0,25m ³ , grunt kategorii III	m ³		
d.1	0215-04	2*(0.6+3.4)/2*22.5	m ³	90.000	
				RAZEM	90.000
3	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m ³		
d.1	0310-02	0.1*0.6*22.5	m ³	1.350	
				RAZEM	1.350
2		Roboty montażowe przyłącza			
4	KNR-W 2-18	Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. 150 mm	szt.		
d.2	0802-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 2-18	Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr.50-65 mm montowane na rurociągach PVC i PE bez nasuwki - poz. zast. - zasuwa d=25 mm	kpl.		
d.2	0212-01	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 2-18	Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czółowego - rurociągi o śr. 50 mm	m		
d.2	0808-01	22.5+2	m	24.500	
				RAZEM	24.500
7	KNR 2-19	Rury ochronne o śr.nom. 100 mm - poz. zast rura PCV d=75 mm	m		
d.2	0119-01	9.5	m	9.500	
				RAZEM	9.500
8	KNR-W 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
d.2	0130-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 2-18	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm	200m - 1 prób.		
d.2	0704-01	22.5/200	200m - 1 prób.	0.113	
				RAZEM	0.113
10	KNR 2-18	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o średnicy nominalnej do 150mm (próba odcinka 200m)	próbę		
d.2	0803-01	poz.9	próbę	0.113	
				RAZEM	0.113
3		Roboty ziemne odtworzeniowe			
11	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - poz. zast. - inwentaryzacja geodezyjna	km		
d.3	0119-03	poz.1	km	0.023	
				RAZEM	0.023
12	KNR 2-19	Oznakowanie trasy gazociągu z tworzywa sztucznego ułożonego w ziemi - oznakowanie rur przyłącza	m		
d.3	0219-01	poz.6-2	m	22.500	
				RAZEM	22.500
13	KNR 2-18	Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm - podsypka	m ²		
d.3	0501-01	(poz.6-2)*0.6	m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
14	KNR 2-18	Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 20cm - zasypka	m ²		
d.3	0501-03	poz.13*0.6	m ²	8.100	
				RAZEM	8.100
15	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m	m ³		
d.3	0501-01	poz.3	m ³	1.350	
				RAZEM	1.350
16	KNR 2-01	Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m	m ³		
d.3	0230-01	poz.2*1.2-poz.13*0.1-poz.14*0.2	m ³	105.030	
				RAZEM	105.030
17	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III	m ³		
d.3	0236-01	poz.16	m ³	105.030	
				RAZEM	105.030