

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Wymiana posadzki korytarza I pietra pom 105-108					
1	d.1	Wydzielenie fragmentu remontowanego korytarza od pozostałej części korytarza i holu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	d.1	Zabezpieczenie ścian stolarki drzwiowej i szczelin przy drzwiach do pomieszczeń przed dostawianiem się pyłu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	d.1	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych z zachowaniem istniejących cokołów	m ²		
		2.71*14.20+(3.20+0.57+2.70+0.57+2.70+0.57+2.70+0.57+2.72+0.55)*4.58+1.90*1.26+7*0.31	m ²	120.219	
				RAZEM	120.219
4	d.1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		2.71*14.20+(3.20+0.57+2.70+0.57+2.70+0.57+2.70+0.57+2.72+0.55)*4.58+1.90*1.26+7*0.31	m ²	120.219	
				RAZEM	120.219
5	d.1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		2.71*14.20+(3.20+0.57+2.70+0.57+2.70+0.57+2.70+0.57+2.72+0.55)*4.58+1.90*1.26+7*0.31	m ²	120.219	
				RAZEM	120.219
6	d.1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm	m ²		
		2.71*14.20+(3.20+0.57+2.70+0.57+2.70+0.57+2.70+0.57+2.72+0.55)*4.58+1.90*1.26+7*0.31	m ²	120.219	
				RAZEM	120.219
7	d.1	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm wraz z impregnacją preparatem antypoślizgowym Rosso Porinio gat.I pochodzenie: Hiszpania	m ²		
		2.71*14.20+(3.20+0.57+2.70+0.57+2.70+0.57+2.70+0.57+2.72+0.55)*4.58+1.90*1.26+7*0.31	m ²	120.219	
				RAZEM	120.219
8	d.1	Montaż progów na połączeniu posadzki korytarza i pomieszczeń wraz z ewentualnymi miejscowymi naprawami posadzek w pomieszczeniach	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
9	d.1	Czyszczenie, mycie i odkurzanie ścian, stropów, stolarki drzwiowej i okiennej oraz wyposażenia korytarza.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	d.1	Wywóz, utylizacja gruzu i odpadów.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 Przebudowa holu i szatni					
11	d.2	Wydzielenie fragmentu remontowanego korytarza od pozostałej części korytarza i holu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	d.2	Zabezpieczenie ścian stolarki drzwiowej i szczelin przy drzwiach do pomieszczeń przed dostawianiem się pyłu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	d.2	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		24.40*2.20+0.61*1.15+7*0.90*0.31+2*0.80*0.31+0.7*0.31	m ²	57.048	
				RAZEM	57.048
14	d.2	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²		
		24.40*2.20+0.61*1.15+7*0.90*0.31+2*0.80*0.31+0.7*0.31	m ²	57.048	
				RAZEM	57.048
15	d.2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		57.048	m ²	57.048	
				RAZEM	57.048
16	d.2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		57.048	m ²	57.048	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR AT-23 d.20101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm 57.048	m ² m ²	RAZEM 57.048	57.048
18	KNR AT-23 d.20101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm Krotność = 3 57.048	m ² m ²	RAZEM 57.048	57.048
19	KNR AT-23 d.20201-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm 57.048	m ² m ²	RAZEM 57.048	57.048
20	d.2analiza indywidualna	Doplata za obłożenie stopni schodowych 4	szt szt	RAZEM 4.000	4.000
21	KNR AT-23 d.20216-03	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm $2*24.40-(1.15-0.90*7-0.80*2-0.70)+0.31*10*2+0.61*2$	m m	RAZEM 63.670	63.670
22	d.2analiza indywidualna	Czyszczenie, mycie i odkurzanie ścian, stropów, stolarki drzwiowej i okiennej oraz wyposażenia korytarza. 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
23	d.2analiza indywidualna	Wywóz, utylizacja gruzu i odpadów. 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
24	d.2analiza indywidualna	Montaż podjadu dla niepełnosprawnych w holu przed salą 52 wraz z robotami towarzyszącymi 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
25	KNR 4-04 d.20504-01 analogia	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych <przedsionek>18.1+<szatnia>34+<hol>232+<punkt pocztowy>20.56	m ² m ²	RAZEM 304.660	304.660
26	d.2analiza indywidualna	Demontaż wyposażenia holu, rozebranie zabudowy szatni i punktu pocztowego. 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
27	KNR 4-01 d.20701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² $3.40*(5.86+0.50+5.19+1.56+1.58+0.53+1.37+0.53+1.59+1.57+5.08+18.80+1.20*2+1.83+4*4*0.50+2*(0.5+1.7)+(0.12+2.10)*2+2*(6.40+3.00))-1.40*1.60*6-1.60*1.60*6-2.10*(0.80*2+0.90*2+2*1.60+1.05+1.15+1.59*4+2*1.37)+0.4*((1.40+2*1.60)*6+(1.60+2*1.60)*6+(1.58+2.10*2)*4+(1.37+2.10*2)*2)$	m ² m ²	RAZEM 255.576	255.576
28	KNR 4-01 d.20701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 304.660	m ² m ²	RAZEM 304.660	304.660
29	KNR-W 2-02 d.20119-02	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych, o grubości 12 cm z bloczków wapienno-piaskowych drążonych typu 3 NFD o wysokości do 4.5 m 1.83*4.20+2.10*4.20	m ² m ²	RAZEM 16.506	16.506
30	KNR-W 2-02 d.20126-09	Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie 16.506	m ² m ²	RAZEM 16.506	16.506
31	KNR 4-01 d.20354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 4	szt. szt.	RAZEM 4.000	4.000
32	NNRNKB d.2202 1025-05 analogia	Drzwi kompletne z ościeżnicami i okuciami 2*0.80*2.00+2*0.9*2.00	m ² m ²	RAZEM 6.800	6.800
33	KNR AT-23 d.20101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	RAZEM	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		304.660	m ²	304.660	
				RAZEM	304.660
34	KNR AT-23 d.20101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 304.660	m ² m ²	304.660	
				RAZEM	304.660
35	KNR AT-23 d.20101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm 304.660	m ² m ²	304.660	
				RAZEM	304.660
36	KNR AT-23 d.20101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm Krotność = 3 304.660	m ² m ²	304.660	
				RAZEM	304.660
37	d.2analiza indywidualna	Wykonanie wgłębienia w posadzce, dostarczenie i montaż wycieraczki 1.40*3.00	m ² m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
38	KNR AT-23 d.20201-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm wraz z impregnacją preparatem antypoślizgowym REFIN Artech Grigio gat.I 304.660	m ² m ²	304.660	
				RAZEM	304.660
39	KNR AT-23 d.20216-03	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm 1.56+1.83+0.12+2.40+1.74+0.30+1.20+4.60+2.20+3.50+3.00+2.30+2.40+4.80+16.00+4.80+2.00+14.00+13.00+3.50+1.20+1.57+1.59+0.57+1.37+0.53+1.58+1.56+1.20+3.50+11.80+2*(6.40+3.00+2.10+0.12)+4*4*0.50+2*(0.50+1.70)-0.80*2-0.90*2-2*1.60-1.05-1.15-1.59*4-2*1.37	m m	129.460	
				RAZEM	129.460
40	KNR 2-02 d.20801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach 255.576	m ² m ²	255.576	
				RAZEM	255.576
41	KNR 2-02 d.20801-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach 304.660	m ² m ²	304.660	
				RAZEM	304.660
42	KNR 2-02 d.21505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 255.576+304.66	m ² m ²	560.236	
				RAZEM	560.236
43	d.2analiza indywidualna	Wykonane i montaż lusterek gr 8mm szkło hartowane 2.70*1.5+2*2.10*2.70	m ² m ²	15.390	
				RAZEM	15.390
44	d.2analiza indywidualna	Wykonane i montaż tablic informacyjnych 2.10*1.10+1.10*2.10	m ² m ²	4.620	
				RAZEM	4.620
45	d.2analiza indywidualna	Wykonane i montaż narożników ze stali nierdzewnej na słupach wysokości 2,00m (4*6+6)*2.00	m m	60.000	
				RAZEM	60.000
46	d.2analiza indywidualna	Wykonane i montaż ścianek ze szkła punkt pocztowy 4.90*3.40	m ² m ²	16.660	
				RAZEM	16.660
47	d.2analiza indywidualna	Wykonane i montaż mebli typu lada w szatni i punkcie pocztowym 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
48	d.2analiza indywidualna	Wykonane i montaż zabudów grzejników z blachy perforowanej malowanej proszkowo 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	d.2analiza indywidualna	Wymiana oświetlenia wraz z niezbędnymi modernizacjami instalacji elektrycznej zgodnie z opisem technicznym i rysunkiem dołączonym do specyfikacji. 1	kpl. kpl.	1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50	d.2	Wywóz, utylizacja gruzu i odpadów. Prace porządkowe	kpl.	RAZEM	1.000
	analiza indywidualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3 Remont dwóch pomieszczeń WC zlokalizowanych na parterze budynku w segmencie A					
51	d.3	Demontaż wyposażenia łazienek podajników na mydło, papier woreczki, ręczniki suszarek do rąk, uchwytów dla niepełnosprawnych i przekazanie uch zamawiającemu.	kpl.		
	analiza indywidualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	d.3	Demontaż stolarki wewnętrznej i zabezpieczenie drzwi wejściowych oraz okien.	kpl.		
	analiza indywidualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
	d.3	<wc męskie>(3.32*2+1.40*2+1.99*2+3.42+1.76*2+1.46+0.89+0.82+1.23*2)*2.26+(1.46+0.89+0.82+1.23)*2*2.26-1.00*2.00*4-0.7*2.00*4	m ²	65.025	
		<wc damskie>(1.47*2+3.96*2+2.30*2+4.90+1.82+1.45+1.23+1.39+0.90+0.88+1.43)*2.26+2*(1.39+0.90+0.88+1.43)*2.26-1.00*2.00*4-0.70*7	m ²	74.472	
				RAZEM	139.497
54	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
	d.3	<wc męskie>1.40*3.32+1.76*1.46+0.89*1.23+0.82*1.23+1.35*(0.14+1.46)+1.99*(3.42-0.14+1.46)	m ²	20.914	
		<wc damskie>1.47*3.96+2.30*(4.90-0.14-1.43)+1.74*(0.14+1.43)+1.39*1.45+1.23*0.90+0.88*1.23+1.43*1.82	m ²	23.020	
				RAZEM	43.934
55	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
	d.3	<wc męskie>(3.00-2.26)*2*(3.32+1.40+3.42+(1.76+0.14+1.35)+1.76)	m ²	19.462	
		<wc damskie>(3.00-2.26)*2*(1.47+3.96+(2.30+0.14+1.45)+4.90+1.82)	m ²	23.739	
				RAZEM	43.201
56	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
	d.3	202 1134-02	m ²	43.200	
		43.20		RAZEM	43.200
57	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
	d.3	0815-04	m ²	43.201	
		analogia		RAZEM	43.201
58	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
	d.3	0354-04	szt.	10.000	
		<wc męskie>4+<wc damskie>6		RAZEM	10.000
59	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
	d.3	0101-01	m ²	43.934	
		43.934		RAZEM	43.934
60	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
	d.3	0101-03	m ²	43.934	
		43.934		RAZEM	43.934
61	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
	d.3	0201-03	m ²	43.934	
		43.934		RAZEM	43.934
62	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
	d.3	1505-03	m ²	43.934	
		43.934		RAZEM	43.934
63	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
	d.3	0101-01	m ²	135.497	
		135.497		RAZEM	135.497
64	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
	d.3	0101-03	m ²	135.497	
		135.497		RAZEM	135.497
65	KNR AT-22	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki okładzinowe ściennie 44,8*22,30 cm Sensitive Stone 1 i 2	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		135.497	m ²	135.497	
				RAZEM	135.497
66	d.3analiza indywidualna	Dodatek za wykonanie lustra	m ²		
		(1.47+1.40)*1.00	m ²	2.870	
				RAZEM	2.870
67	d.3analiza indywidualna	Dodatek za elementy dekoracyjne- listwa ścienna Steel 3	m		
		3.96*2+1.47+2.30*2+4.90*2-1.00*2-0.70*5	m	18.290	
				RAZEM	18.290
68	d.3analiza indywidualna	Wykonanie nowych blatów pod umywalki	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
69	d.3analiza indywidualna	Wykonanie nowych blatów pod umywalki	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
70	d.3analiza indywidualna	Naprawa i dostosowanie sufitu podwieszanego do nowych okładzin ściennych	m ²		
		43.934	m ²	43.934	
				RAZEM	43.934
71	NNRNKB d.3202 1025-05 analogia	Drzwi kompletne z ościeżnicami Polskone kolor buk z podcięciem dolnym, skrzydło pełne wypełnienie plaster miodu, szyn, klamki i zamek łazienkowy w kolorze srebrny mat. (0.70*6+1.00*4)*2.00	m ²		
			m ²	16.400	
				RAZEM	16.400
72	KNR-W 4-02 d.30212-07	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 75 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		8	msc.	8.000	
				RAZEM	8.000
73	KNR-W 4-02 d.30212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		7	msc.	7.000	
				RAZEM	7.000
74	KNR 4-02 d.30121-02	Wymiana baterii umywalkowej ze spustem otwieranym dźwignią	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
75	KNNR 8 d.30220-02	Wymiana pisuaru pojedynczego z zaworem splukującym	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
76	KNR 4-02 d.30219-04	Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
77	KNR 4-02 d.30235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
78	KNR 2-15 d.30208-04	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 75 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
79	KNR 2-15 d.30208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
80	KNR 2-15 d.30107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
81	KNR 2-15 d.30107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
82	KNR 2-15 d.30112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
83	d.3	Dostawa i montaż miski ustępowej na stelazu z wykonaniem zabudowy z płyt G-k	kpl.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
84	KNNR 9 d.30501-02	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych do 3x40W	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
85	d.3analiza indywidualna	Montaż wyposażenia toalet dla niepełnosprawnych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
86	d.3analiza indywidualna	Montaż progów na połączeniu posadzki korytarza i pomieszczeń wraz z ewentualnymi miejscowymi naprawami posadzek w pomieszczeniach	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
87	KNR 4-01 d.31209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 1.00*2.00*2	m ²		
			m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
88	KNR 4-01 d.30903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
89	KNR 4-01 d.30919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
90	KNR 4-01 d.30919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
91	KNR 4-01 d.30322-02 analogia	Obsadzenie rewizji w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
92	d.3analiza indywidualna	Wywóz, utylizacja gruzu i odpadów.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4Wymiana pionów kanalizacyjnych					
93	KNR-W 2-02 d.42006-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do podłoża	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
94	KNR-W 2-02 d.42004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m ²		
		20.76	m ²	20.760	
				RAZEM	20.760
95	KNR-W 2-02 d.40840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej 2*(0.23+0.15+0.60+0.54)*5+2*0.5	m ²		
			m ²	16.200	
				RAZEM	16.200
96	KNR-W 2-02 d.40830-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²		
		20.76-16.20	m ²	4.560	
				RAZEM	4.560
97	KNR-W 2-02 d.41510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		20.76-16.20	m ²	4.560	
				RAZEM	4.560
98	KNR 4-01 d.40813-06 analogia	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - każda następna	plyt.		
		10	plyt.	10.000	
				RAZEM	10.000
99	KNR 4-01 d.40206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
100	KNR 4-04 d.40401-07 analogia	Rozebranie baraków drewnianych składanych - płyty ściennie - Rozebranie zabudowy z płyt GK	m ²		
		2.56*(0.23+0.15+0.60+0.54)*5+2.50*0.5	m ²	20.706	
				RAZEM	20.706

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
101	KNR-W 4-02 d.4.0229-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku <WC przy windzie>(3.15*2+1.00*2+2.82*2+0.4*2+2.85*2+0.4*2+3.15*2+0.4*2+3.01*2+0.4*2+2.55*2)	m m	40.260	
				RAZEM	40.260
102	KNR-W 4-02 d.4.0224-03 analogia	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'- demontaż i ponowny montaż. <WC przy windzie>6	kpl. kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
103	KNR-W 4-02 d.4.0236-04	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego poziomego o śr. 100 mm 2	msc. msc.	2.000	
				RAZEM	2.000
104	KNR 2-15 d.4.0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową <WC przy windzie>(3.15+1.00+2.82+0.4+2.85+0.4+3.15+0.4+3.01+0.4+2.55)	m m	20.130	
				RAZEM	20.130
105	KNR 2-15 d.4.0205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową <WC przy windzie>40.260-20.130	m m	20.130	
				RAZEM	20.130
106	S -215 0200- d.4.02 analogia	Zawory napowietrzające o śr.nom. 75 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
107	S -215 0200- d.4.03	Zawory napowietrzające o śr.nom. 110 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
108	KNR 4-01 d.4.0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm 0.5*0.5*0.30	m ³ m ³	0.075	
				RAZEM	0.075
109	KNR 4-01 d.4.0208-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
110	KNR 4-01 d.4.0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro 2	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
111	d.4analiza indywidualna	Zabezpieczenie wzposazenia oraz upozadkowanie pomieszczeń, demontaż i ponowny montaż sufitów podwieszanych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
112	d.4analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja odpadów 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000