

Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT 23%
Cena kosztorysowa

PRZEDMIAR

Etap III I (roboty budowlane - wiata nad wagą 43A)

Budowa: Drogowe Przejście Graniczne w Gołdapi

Sporządził:

Suwałki czerwiec 2013

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1		ROBOTY ZIEMNE		
1	KNR 2-01 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m3	637,39
2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	318,70
3	KNR 2-01 0215-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III	m3	637,39
4	KNNR 1 0214 05	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV	m3	601,32
5	KNNR 1 0202/07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość 1km	m3	36,07
2		FUNDAMNTY		
6	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - BETON B10	m3	2,52
7	KNR 2-02 0204-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 1.5m3 - BETON B25	m3	9,68
8	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m - BETON B25	m3	7,36
9	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	t	0,07
10	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0,56
11	KNNR 2 0301 03	Fundamenty z bloczków betonowych - WYKONANIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH GR 25 CM	m3	12,71
12	KNR 2-02 0213-13	Wykonanie wieńców żelbetowych na ścianach fundamentowych - Beton B25	m3	2,76
13	KNR 2-02 0603-07	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- pierwsza warstwa - IZOLACJE PIONOWE STÓP I ŁAW FUNDAMENTOWYCH	m2	58,97
14	KNR 2-02 0603-08	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- druga i nast.warstwa - IZOLACJE PIONOWE STÓP I ŁAW FUNDAMENTOWYCH	m2	58,97
15	KNR 2-02 0602-07	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- pierwsza warstwa - IZOLACJE POZIOME STÓP I ŁAW FUNDAMENTOWYCH	m2	63,00
16	KNR 2-02 0602-08	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- druga i nast.warstwa - IZOLACJE POZIOME STÓP I ŁAW FUNDAMENTOWYCH	m2	63,00
17	KNR 2-02 0603-07	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- pierwsza warstwa - IZOLACJE PIONOWE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH	m2	122,15
18	KNR 2-02 0603-08	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- druga i nast.warstwa - IZOLACJE PIONOWE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH	m2	122,15
3		ŚCIANY		
19	analiza indywidualna	Dostawa i montaż rur stalowych słupów - rura fi 406 x 16 mm	m	56,70
20	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	t	0,08
21	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0,33
22	KNR-W 2-05 0208-02 analogia	Wykonanie konstrukcji stalowych słupów - marki, trzpienie	t	0,31
23	KNR 2-02 0209-05 analogia	Słupy żelbetowe, okrągłe i owalne o wys.ponad 4m obw.do 1.5m - WYKONANIE SŁUPÓW Z BETONU B25 W RURZE STALOWEJ fi 406mm	m3	4,67
24	KNR-W 2-05 0101-01 analogia	Hale typu lekkiego - słupy o masie do 1 t - KONSTRUKCJA ŚCIANY W OSI "1" i "2"	t	2,12
25	KNR 2-02 0616-01	Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa - IZOLACJA POD MUR COKÓŁ Z CEGŁY KLINKIEROWEJ	m2	10,86
26	KNR 2-02 0117-01	Ściany z cegieł licowane cegłami licówkami równocz.z wykon.ścian w budynkach jednokond.z cegieł pełnych gr.1ceg. - WYKONANIE ŚCIAN COKOŁU GR 25 CM Z CEGIEŁ KLINKIEROWYCH	m2	54,93
27	analiza indywidualna	Dostawa i montaż płyt poliwęglanowych o wymiarach 158x118x1 cm	m2	140,95
4		DACH		
28	KNR-W 2-05 0102-02 analogia	Hale typu lekkiego - więzary scalane o masie do 2 t - KRATOWNICA KR-1	t	7,15
29	KNR-W 2-05 0102-06 analogia	Hale typu lekkiego - stężenia dachów - STĘŻENIA POŁACIOWE I DŹWIGARÓW	t	0,60
30	KNR-W 2-05 0102-04 analogia	Hale typu lekkiego - płatwie z kształtowników - PŁATWIE ZIMNOGIĘTE	t	7,29
31	KNR 2-05 1001-01 analogia	Lekka obudowa dachu płaskiego z blach stalowych fałdowych z ociepleniem montowaną metodą tradycyjną - WYKONANIE OBUDOWY DACHU Z PŁYT WARSTWOWYCH	m2	519,61
32	KNR-W 2-02 0525-02	Rynny dachowe z PCW łączone na klej - półokrągłe o śr. 170 mm	m	51,56
33	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm	m	26,59
34	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	72,46

35	analiza indywidualna	Dostawa i montaż drabiny na dach DR1	kpl	1
----	----------------------	--------------------------------------	-----	---