

Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT 23%
Cena kosztorysowa

PRZEDMIAR

Etap III I (roboty budowlane - bramownica KB6 i KB7)

Budowa: Drogowe Przejście Graniczne w Gołdapi

Sporządził:

Suwałki czerwiec 2013

| Nr poz. | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---|-----------------------------------|---|-----|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Etap III I | | | | |
| 1.1. Roboty ziemne | | | | |
| 1 | KNR 2-01 0215-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorzymi 0,25 m3 na odkład w gruncie kat.III | m3 | 24,00 |
| 2 | KNNR 1 0214 05 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych.punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV | m3 | 20,00 |
| 3 | KNR 2-01 0202-02 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiorzymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km | m3 | 4,00 |
| 1.2. Fundamenty | | | | |
| 4 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podł.gruntowym - BETON B10 | m3 | 0,48 |
| 5 | KNR 2-02 0204-02 | Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 1.5m3 - BETON B25 | m3 | 2,60 |
| 6 | KNR 2-02 0290-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie | t | 0,017 |
| 7 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane | t | 0,229 |
| 8 | KNR 2-02 0603-07 | Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- pierwsza warstwa - IZOLACJE PIONOWE STÓP I ŁAW FUNDAMENTOWYCH | m2 | 13,80 |
| 9 | KNR 2-02 0602-07 | Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- pierwsza warstwa - IZOLACJE POZIOME STÓP I ŁAW FUNDAMENTOWYCH | m2 | 4,00 |
| 1.3. Montaż konstrukcji stalowej | | | | |
| 10 | KNR-W 2-05 0102-02 analogia | Hale typu lekkiego - wiazary scalane o masie do 2 t – Bramownica KB6 | t | 1,43 |
| 11 | KNR-W 2-05 0102-02 analogia | Hale typu lekkiego - wiazary scalane o masie do 2 t – Bramownica KB7 | t | 1,28 |
| 1.3. Znaki informacyjne | | | | |
| 12 | kalk. Własna | Tablice znaków | szt | 4,00 |