

Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT 23%
Cena kosztorysowa

PRZEDMIAR
Etap III I (waga samochodowa 27A i 27B)

Budowa: Drogowe Przejście Graniczne w Gołdapi

Sporządził:

Suwałki czerwiec 2013

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1		Wykonanie płyty wagi 27A		
1	KNR 2-01 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m3	107,30
2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	126,24
3	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gl. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2	126,24
4	KNNR 1 0202-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3	50,49
5	KNNR 1 0202-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - WYKOPANIE PRZEGLĘBIEN	m3	4,68
6	KNNR 1 0208-01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) (ODLEGŁOŚĆ WG KALKULACJI OFERENTA)	m3	55,18
7	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	126,24
8	KNNR 6 0111-01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 37cm Krotność = 3,7	m2	126,24
9	KNR 2-31 0118-01	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem	m2	126,24
10	KNNR 6 0109-01	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - beton C6/9 (B10) warstwa gr 18cm Krotność = 1,8	m2	119,78
11	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty zebrowane	t	2,86
12	KNR 2-02 0205-01 analogia	Płyta żelbetowa z betonu C 35/45 (B45) gr 30 cm	m3	34,02
13	analiza indywidualna	Wykonanie szczelin skurczowych pozornych dyblowanych	m	15,12
14	KNR 2-02 1217-04 analogia	Wykonanie obramowania kanału z ceownika C260	m	11,28
15	KNR 2-02 1116-09 analogia	Wykonanie żywicy gr 5mm np.. System Conideck 2251 firmy BASF- gruntowanie powierzchni płyty preparatem np. MASTERTOP 677 Z z zasypem kwarcowym	m2	113,40
16	KNR 2-02 1116-02 analogia	Wykonanie żywicy gr 5mm np.. System Conideck 2251 firmy BASF- wykonanie membrany warstwy głównej z preparatu np.. CONIPUR M 868 F z zasypem kwarcowym	m2	113,40
17	KNR 2-02 1116-02 analogia	Wykonanie żywicy gr 5mm np.. System Conideck 2251 firmy BASF- wykonanie warstwy zamykającej z preparatu np. CONIPUR TC 458	m2	113,40
18	Kalk. Własna	Dostawa wagi np. firmy EWP typ MARS	kpl	1,00
19	Kalk. Własna	Montaż z uzgodnieniami wagi	kpl	1,00
2		Wykonanie płyty wagi 27B		
1	KNR 2-01 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m3	107,30
2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	126,24
3	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gl. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2	126,24
4	KNNR 1 0202-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3	50,49
5	KNNR 1 0202-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - WYKOPANIE PRZEGLĘBIEN	m3	4,68
6	KNNR 1 0208-01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) (ODLEGŁOŚĆ WG KALKULACJI OFERENTA)	m3	55,18
7	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	126,24
8	KNNR 6 0111-01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 37cm Krotność = 3,7	m2	126,24
9	KNR 2-31 0118-01	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem	m2	126,24
10	KNNR 6 0109-01	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - beton C6/9 (B10) warstwa gr 18cm Krotność = 1,8	m2	119,78
11	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty zebrowane	t	2,86
12	KNR 2-02 0205-01 analogia	Płyta żelbetowa z betonu C 35/45 (B45) gr 30 cm	m3	34,02
13	analiza indywidualna	Wykonanie szczelin skurczowych pozornych dyblowanych	m	15,12
14	KNR 2-02 1217-04 analogia	Wykonanie obramowania kanału z ceownika C260	m	11,28
15	KNR 2-02 1116-09 analogia	Wykonanie żywicy gr 5mm np.. System Conideck 2251 firmy BASF- gruntowanie powierzchni płyty preparatem np. MASTERTOP 677 Z z zasypem kwarcowym	m2	113,40
16	KNR 2-02 1116-02 analogia	Wykonanie żywicy gr 5mm np.. System Conideck 2251 firmy BASF- wykonanie membrany warstwy głównej z preparatu np.. CONIPUR M 868 F z zasypem kwarcowym	m2	113,40
17	KNR 2-02 1116-02 analogia	Wykonanie żywicy gr 5mm np.. System Conideck 2251 firmy BASF- wykonanie warstwy zamykającej z preparatu np. CONIPUR TC 458	m2	113,40
18	Kalk. Własna	Dostawa wagi np. firmy EWP typ MARS	kpl	1,00
19	Kalk. Własna	Montaż z uzgodnieniami wagi	kpl	1,00