

| Lp. | Podstawa | Opis | jedn.obm. | Obmiar |
|-------------------------------|--|--|----------------|---------------------------------------|
| 1 Pom. nr 134 Elbląg | | | | |
| 1.1 Roboty elektryczne | | | | |
| 1 | 1 KNR 4-03 1001- d.1.05 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle | m | 3.00 |
| 2 | 2 KNR 4-03 1001- d.1.06 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych na styku elementów betonowych | m | 5.00 |
| 3 | 3 KNR 4-03 0203- d.1.04 | Wymiana przewodów wtykowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd | m | 8 |
| 4 | 4 KNR 4-03 1012- d.1.02 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm | m | 8 |
| 5 | 5 KNR 4-03 0401- d.1.01 | Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie | szt. | 1 |
| 6 | 6 KNR 4-03 0307- d.1.06 | Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze | szt. | 1 |
| 7 | 7 KNR 4-03 0306- d.1.02 | Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieguno- we ze stykiem uziemiającym | szt. | 6 |
| 8 | 8 KNR 4-03 0606- d.1.05 | Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x36 W typu VEGA | szt. | 4 |
| 9 | d.1. kalk. własna | Demontaż starej instalacji elektrycznej i telefonicznej wymiana oprzyrządowania | kpl. | 1 |
| 1.2 Roboty sanitarne | | | | |
| 10 | 10 KNR 4-02 0520- d.1.02 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m ² | kpl. | 2 |
| 11 | 11 KNR-W 2-15 d.1. 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wymiarach nie większych niż 1, 52x0,72m i 2,24x0,62 (wymiar wnęki) wymiary sprawdzić na miejscu PURMO | szt. | 2 |
| 12 | 12 KNR-W 2-15 d.1. 0412-02 | Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 2 |
| 13 | 13 KNR-W 2-15 d.1. 0412-02 2analogia | Zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicami o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 2 |
| 1.3 Roboty budowlane | | | | |
| 14 | d.1. analiza indywidualna | Wyniesienie mebli , zabezpieczenie drzwi i okien. demontaż kar- niszy, posprzątanie pomieszczenia i korytarza po pracach, usunięcie i utylizacja odpadów. | kpl. | 1 |
| 15 | 15 KNR 4-01 1202- d.1.09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² | m ² | 2*(5.42+5.03)*3.29+5.42*5.03 = 96.024 |
| 16 | 16 KNR 0-23 2611- d.1.02 3analogia | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT | m ² | 96.024 |
| 17 | 17 KNR 2-02 2009- d.1.02 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku | m ² | 2*(5.42+5.03)*3.29 = 68.761 |
| 18 | 18 KNR 2-02 2009- d.1.04 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku | m ² | 5.42*5.03 = 27.263 |
| 19 | 19 KNR-W 2-02 d.1. 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem | m ² | 27.263 |
| 20 | 20 KNR-W 2-02 d.1. 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem | m ² | 68.761 |
| 21 | 21 KNR 4-04 0504- d.1.06 | Rozebranie posadzek z wykładzin dywanowych - rulony | m ² | 27.263 |
| 22 | 22 KNR 2-02 1111- d.1.06 | Posadzki z deszczułek - cokół | m | 2*(5.42+5.03)-1.00 = 19.900 |
| 23 | 23 KNR-W 4-01 d.1. 0415-08 | Wymiana elementów podłóg z desek - progi | szt. | 1 |
| 24 | 24 KNR 4-01 0816- d.1.04 | Ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowanych lakierem chemoutwardzalnym | m ² | 27.263 |

| Lp. | Podstawa | Opis | jedn.obm. | Obmiar |
|-------------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------------------------------|
| 25 d.1. 3 | KNR-W 4-01 0819-07 | Trzykrotne lakierowanie posadzek | m ² | 27.263 |
| 26 d.1. 3 | KNR 4-01 0354- 05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² | m ² | 1.00*2.05 = 2.050 |
| 27 d.1. 3 | KNR-W 2-02 2003-04 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstw 50-02 | m ² | 1.00*2.05 = 2.050 |
| 28 d.1. 3 | KNR 4-01 0354- 13 | Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek | szt. | 1 |
| 29 d.1. 3 | KNR 4-01 0322- 02 | Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | 1 |
| 30 d.1. 3 | kalk. własna | Wykonanie desek odbojowych na ścianie za krzesłami, malowanie rur i innych drobnych elementów | szt. | 1 |
| 2 Pom. nr 133 Elbląg | | | | |
| 2.1 Roboty elektryczne | | | | |
| 31 d.2. 1 | KNR 4-03 1001- 05 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 3.00 |
| 32 d.2. 1 | KNR 4-03 1001- 06 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych | m | 5.00 |
| 33 d.2. 1 | KNR 4-03 0203- 04 | Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd | m | 8 |
| 34 d.2. 1 | KNR 4-03 1012- 02 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm | m | 8 |
| 35 d.2. 1 | KNR 4-03 0401- 01 | Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie | szt. | 1 |
| 36 d.2. 1 | KNR 4-03 0307- 06 | Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze | szt. | 1 |
| 37 d.2. 1 | KNR 4-03 0306- 02 | Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegowe ze stykiem uziemiającym | szt. | 4 |
| 38 d.2. 1 | KNR 4-03 0606- 05 | Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x36 W typu VEGA | szt. | 2 |
| 39 d.2. 1 | kalk. własna | Demontaż starej instalacji elektrycznej i telefonicznej wymiana oprzyrządowania | kpl. | 1 |
| 2.2 Roboty sanitarne | | | | |
| 40 d.2. 2 | KNR 4-02 0520- 02 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m ² | kpl. | 1 |
| 41 d.2. 2 | KNR-W 2-15 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wymiarach nie większych niż 1, 52x0,72m (wymiar wnęki) wymiary sprawdzić na miejscu PUR-MO | szt. | 1 |
| 42 d.2. 2 | KNR-W 2-15 0412-02 | Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1 |
| 43 d.2. 2 | KNR-W 2-15 0412-02 | Zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicami o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1 |
| 2.3 Roboty budowlane | | | | |
| 44 d.2. 3 | analiza indywidualna | Wyniesienie mebli , zabezpieczenie drzwi i okien. demontaż karнизy, posprzątanie pomieszczenia i korytarza po pracach, usunięcie i utylizacja odpadów. | kpl. | 1 |
| 45 d.2. 3 | KNR 4-01 1202- 09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² | m ² | 2*(5.42+3.36)*3.29+5.42*3.36 = 75.984 |
| 46 d.2. 3 | KNR 0-23 2611- 02 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT | m ² | 75.984 |
| 47 d.2. 3 | KNR 2-02 2009- 02 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku | m ² | 2*(5.42+3.36)*3.29 = 57.772 |
| 48 d.2. 3 | KNR 2-02 2009- 04 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku | m ² | 5.42*3.36 = 18.211 |

| Lp. | Podstawa | Opis | jedn.obm. | Obmiar |
|-------------------------------|--------------------------------|---|----------------|-----------------------------|
| 49 | KNR-W 2-02 d.2.1510-03 3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem | m ² | 18.211 |
| 50 | KNR-W 2-02 d.2.1510-03 3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem | m ² | 75.984 |
| 51 | KNR 4-04 0504- d.2.06 3 | Rozebranie posadzek z wykładzin dywanowych - rulony | m ² | 18.211 |
| 52 | KNR 2-02 1111- d.2.06 3 | Posadzki z deszczulek - cokół | m | 2*(5.42+3.36)-1.00 = 16.560 |
| 53 | KNR-W 4-01 d.2.0415-08 3 | Wymiana elementów podłóg z desek - progi | szt. | 1 |
| 54 | KNR 4-01 0816- d.2.04 3 | Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym | m ² | 18.211 |
| 55 | KNR-W 4-01 d.2.0819-07 3 | Trzykrotne lakierowanie posadzek | m ² | 18.211 |
| 56 | KNR 4-01 0354- d.2.05 3 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² | m ² | 1.00*2.05 = 2.050 |
| 57 | KNR-W 2-02 d.2.2003-04 3 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstw 50-02 | m ² | 1.00*2.05 = 2.050 |
| 58 | KNR 4-01 0354- d.2.13 3 | Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek | szt. | 1 |
| 59 | KNR 4-01 0322- d.2.02 3 | Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | 1 |
| 60 | KNR 4-01 0354- d.2.05 3 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² | m ² | 1.00*2.05 = 2.050 |
| 61 | KNR 0-19 0929- d.2.12 3 | Wymiana drzwi drewnianych Polskone kolor buk, kompletne. | szt | 1 |
| 62 | d.2. kalk. własna 3 | Wykonanie desek odbojowych na ścianie za krzesłami, malowanie rur i innych drobnych elementów | szt. | 1 |
| 3 Pom. nr 133 a Elbląg | | | | |
| 3.1 Roboty elektryczne | | | | |
| 63 | KNR 4-03 1001- d.3.05 1 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 3.00 |
| 64 | KNR 4-03 1001- d.3.06 1 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych | m | 5.00 |
| 65 | KNR 4-03 0203- d.3.04 1 | Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tyńku bez kucia i zaprawiania bruzd | m | 8 |
| 66 | KNR 4-03 1012- d.3.02 1 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm | m | 8 |
| 67 | KNR 4-03 0401- d.3.01 1 | Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie | szt. | 1 |
| 68 | KNR 4-03 0307- d.3.06 1 | Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze | szt. | 1 |
| 69 | KNR 4-03 0306- d.3.02 1 | Wymiana podtynkowych gniazd wtynkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym | szt. | 4 |
| 70 | KNR 4-03 0606- d.3.05 1 | Wymiana opraw świetłokowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x36 W typu VEGA | szt. | 2 |
| 71 | d.3. kalk. własna 1 | Demontaż starej instalacji elektrycznej i telefonicznej wymiana oprzyrządowania | kpl. | 1 |
| 3.2 Roboty sanitarne | | | | |
| 72 | KNR 4-02 0520- d.3.02 2 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m ² | kpl. | 1 |
| 73 | KNR-W 2-15 d.3.0418-07 2 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wymiarach nie większych niż 1, 53x0,71m (wymiar wnęki) wymiary sprawdzić na miejscu) PUR-MO | szt. | 1 |

| Lp. | Podstawa | Opis | jedn.obm. | Obmiar |
|-------------------------------|--|--|----------------|---------------------------------------|
| 74 | KNR-W 2-15 d.3.0412-02 2 | Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1 |
| 75 | KNR-W 2-15 d.3.0412-02 2 analogia | Zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicami o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1 |
| 3.3 Roboty budowlane | | | | |
| 76 | d.3.analiza indywidualna 3 | Wyniesienie mebli , zabezpieczenie drzwi i okien. demontaż kariszy, posprzątanie pomieszczenia i korytarza po pracach, usunięcie i utylizacja odpadów. | kpl. | 1 |
| 77 | KNR 4-01 1202- d.3.09 3 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m ² | 2*(2.75+5.42)*3.27+2.75*5.42 = 68.337 |
| 78 | KNR 0-23 2611- d.3.02 3 analogia | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT | m ² | 68.337 |
| 79 | KNR 2-02 2009- d.3.02 3 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku | m ² | 2*(2.75+5.42)*3.27 = 53.432 |
| 80 | KNR 2-02 2009- d.3.04 3 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku | m ² | 2.75*5.42 = 14.905 |
| 81 | KNR-W 2-02 d.3.1510-03 3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem | m ² | 14.905 |
| 82 | KNR-W 2-02 d.3.1510-03 3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem | m ² | 68.337 |
| 83 | KNR 4-04 0504- d.3.06 3 | Rozebranie posadzek z wykładzin dywanowych - rulony | m ² | 14.905 |
| 84 | KNR 2-02 1111- d.3.06 3 | Posadzki z deszczulek - cokół | m | 2*(2.75+5.42)-1.00*2 = 14.340 |
| 85 | KNR-W 4-01 d.3.0415-08 3 | Wymiana elementów podłóg z desek - progi | szt. | 1 |
| 86 | KNR 4-01 0816- d.3.04 3 | Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym | m ² | 18.211 |
| 87 | KNR-W 4-01 d.3.0819-07 3 | Trzykrotne lakierowanie posadzek | m ² | 18.211 |
| 88 | KNR 4-01 0354- d.3.13 3 | Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek | szt. | 1 |
| 89 | KNR 4-01 0322- d.3.02 3 | Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | 1 |
| 90 | KNR 4-01 0354- d.3.05 3 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | m ² | 1.00*2.05 = 2.050 |
| 91 | KNR 0-19 0929- d.3.12 3 | Wymiana drzwi drewnianych Polskone kolor buk, kompletne. | szt | 1 |
| 92 | d.3.kalk. własna 3 | Wykonanie desek odbojowych na ścianie za krzesłami, malowanie rur i innych drobnych elementów | szt. | 1 |
| 4 Pom. nr 132 Elbląg | | | | |
| 4.1 Roboty elektryczne | | | | |
| 93 | KNR 4-03 1001- d.4.05 1 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 3.00 |
| 94 | KNR 4-03 1001- d.4.06 1 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych | m | 5.00 |
| 95 | KNR 4-03 0203- d.4.04 1 | Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd | m | 8 |
| 96 | KNR 4-03 1012- d.4.02 1 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm | m | 8 |
| 97 | KNR 4-03 0401- d.4.01 1 | Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2 - 1 odgałęzienie | szt. | 1 |
| 98 | KNR 4-03 0307- d.4.06 1 | Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze | szt. | 1 |

| Lp. | Podstawa | Opis | jedn.obm. | Obmiar |
|---------------------------------------|----------------|---|----------------|--|
| 99 d.4.02 1 | KNR 4-03 0306- | Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieguno- we ze stykiem uziemiającym | szt. | 4 |
| 100 d.4.05 1 | KNR 4-03 0606- | Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x36 W typu VEGA | szt. | 2 |
| 101 d.4. kalk. własna 1 | | Demontaż starej instalacji elektrycznej i telefonicznej wymiana oprzyrządowania | kpl. | 1 |
| 4.2 Roboty sanitarne | | | | |
| 102 d.4.02 2 | KNR 4-02 0520- | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrze- walnej do 5.0 m2 | kpl. | 1 |
| 103 d.4.0418-07 2 | KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wymiarach nie większych niż 1, 51x0,65m (wymiar wnęki) wymiary sprawdzić na miejscu) PUR- MO | szt. | 1 |
| 104 d.4.0412-02 2 | KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1 |
| 105 d.4.0412-02 2 analogia | KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicami o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1 |
| 4.3 Roboty budowlane | | | | |
| 106 d.4. analiza indywidualna 3 | | Wyniesienie mebli , zabezpieczenie drzwi i okien. demontaż kar- niszy, posprzątanie pomieszczenia i korytarza po pracach, usu- nięcie i utylizacja odpadów. | kpl. | 1 |
| 107 d.4.09 3 | KNR 4-01 1202- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierz- chni podłogi ponad 5 m2 | m ² | 2*(2.93+5.41)*3.26+2.93*5.41 = 70.228 |
| 108 d.4.02 3 analogia | KNR 0-23 2611- | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką- mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT | m ² | 70.228 |
| 109 d.4.02 3 | KNR 2-02 2009- | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku | m ² | 2*(2.93+5.41)*3.26 = 54.377 |
| 110 d.4.04 3 | KNR 2-02 2009- | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku | m ² | 2.93*5.41 = 15.851 |
| 111 d.4.1510-03 3 | KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnę- trznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem | m ² | 15.851 |
| 112 d.4.1510-03 3 | KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnę- trznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem | m ² | 54.377 |
| 113 d.4.06 3 | KNR 4-04 0504- | Rozebranie posadzek z wykładzin dywanowych - rulony | m ² | 15.851 |
| 114 d.4.06 3 | KNR 2-02 1111- | Posadzki z deszczulek - cokół | m | 2*(2.93+5.41)-1.00 = 15.680 |
| 115 d.4.0415-08 3 | KNR-W 4-01 | Wymiana elementów podłóg z desek - progi | szt. | 1 |
| 116 d.4.04 3 | KNR 4-01 0816- | Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem che- moutwardzalnym | m ² | 15.851 |
| 117 d.4.0819-07 3 | KNR-W 4-01 | Trzykrotne lakierowanie posadzek | m ² | 15.851 |
| 118 d.4.13 3 | KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru kraterk wentylacyjnych, drzwiczek | szt. | 1 |
| 119 d.4.02 3 | KNR 4-01 0322- | Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | 1 |
| 120 d.4.05 3 | KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | m ² | 1.00*2.05 = 2.050 |
| 121 d.4.12 3 | KNR 0-19 0929- | Wymiana drzwi drewnianych Polskone kolor buk, kompletne. | szt | 1 |
| 122 d.4. kalk. własna 3 | | Wykonanie desek odbojowych na ścianie za krzesłami, malowa- nie rur i innych drobnych elementów | szt. | 1 |
| 5 Pom. nr 131 Elbląg | | | | |
| 5.1 Roboty elektryczne | | | | |

| Lp. | Podstawa | Opis | jedn.obm. | Obmiar |
|-----------------------------|---------------------------------------|---|----------------|---------------------------------------|
| 123 1 | KNR 4-03 1001- d.5.05 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 3.00 |
| 124 1 | KNR 4-03 1001- d.5.06 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych | m | 5.00 |
| 125 1 | KNR 4-03 0203- d.5.04 | Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd | m | 8 |
| 126 1 | KNR 4-03 1012- d.5.02 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm | m | 8 |
| 127 1 | KNR 4-03 0401- d.5.01 | Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie | szt. | 1 |
| 128 1 | KNR 4-03 0307- d.5.06 | Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze | szt. | 1 |
| 129 1 | KNR 4-03 0306- d.5.02 | Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegowe ze stykiem uziemiającym | szt. | 4 |
| 130 1 | KNR 4-03 0606- d.5.05 | Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x36 W typu VEGA | szt. | 2 |
| 131 1 | d.5. kalk. własna | Demontaż starej instalacji elektrycznej i telefonicznej wymiana oprzyrządowania | kpl. | 1 |
| 5.2 Roboty sanitarne | | | | |
| 132 2 | KNR 4-02 0520- d.5.02 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m ² | kpl. | 1 |
| 133 2 | KNR-W 2-15 d.5.0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wymiarach nie większych niż 1, 53x0,63m (wymiar wnęki) wymiary sprawdzić na miejscu PUR-MO | szt. | 1 |
| 134 2 | KNR-W 2-15 d.5.0412-02 | Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1 |
| 135 2 | KNR-W 2-15 d.5.0412-02 analogia | Zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicami o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1 |
| 5.3 Roboty budowlane | | | | |
| 136 3 | d.5. analiza indywidualna | Wyniesienie mebli , zabezpieczenie drzwi i okien. demontaż karнизy, posprzątanie pomieszczenia i korytarza po pracach, usunięcie i utylizacja odpadów. | kpl. | 1 |
| 137 3 | KNR 4-01 1202- d.5.09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² | m ² | 2*(5.41+2.83)*3.27+5.41*2.83 = 69.200 |
| 138 3 | KNR 0-23 2611- d.5.02 analogia | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT | m ² | 69.200 |
| 139 3 | KNR 2-02 2009- d.5.02 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku | m ² | 2*(5.41+2.83)*3.27 = 53.890 |
| 140 3 | KNR 2-02 2009- d.5.04 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku | m ² | 5.41*2.83 = 15.310 |
| 141 3 | KNR-W 2-02 d.5.1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem | m ² | 15.310 |
| 142 3 | KNR-W 2-02 d.5.1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem | m ² | 53.89 |
| 143 3 | KNR 4-04 0504- d.5.06 | Rozebranie posadzek z wykładzin dywanowych - rulony | m ² | 53.89 |
| 144 3 | KNR 2-02 1111- d.5.06 | Posadzki z deszczulek - cokół | m | 2*(5.41+2.83)-1.00 = 15.480 |
| 145 3 | KNR-W 4-01 d.5.0415-08 | Wymiana elementów podłóg z desek - progi | szt. | 1 |
| 146 3 | KNR 4-01 0816- d.5.04 | Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym | m ² | 15.310 |
| 147 3 | KNR-W 4-01 d.5.0819-07 | Trzykrotne lakierowanie posadzek | m ² | 15.310 |

| Lp. | Podstawa | Opis | jedn.obm. | Obmiar |
|-------------------------------|--------------------------------------|--|----------------|---------------------------------------|
| 148 | KNR 4-01 0354-d.5.13 3 | Wykucie z muru kraterk wentylacyjnych, drzwiczek | szt. | 1 |
| 149 | KNR 4-01 0322-d.5.02 3 | Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | 1 |
| 150 | d.5. kalk. własna 3 | Wykonanie desek odbojowych na ścianie za krzesłami, malowanie rur i innych drobnych elementów | szt. | 1 |
| 6 Pom. nr 140 Elbląg | | | | |
| 6.1 Roboty elektryczne | | | | |
| 151 | KNR 4-03 1001-d.6.05 1 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle | m | 3.00 |
| 152 | KNR 4-03 1001-d.6.06 1 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych na styku elementów betonowych | m | 5.00 |
| 153 | KNR 4-03 0203-d.6.04 1 | Wymiana przewodów wtykowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd | m | 8 |
| 154 | KNR 4-03 1012-d.6.02 1 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm | m | 8 |
| 155 | KNR 4-03 0401-d.6.01 1 | Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie | szt. | 1 |
| 156 | KNR 4-03 0307-d.6.06 1 | Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze | szt. | 1 |
| 157 | KNR 4-03 0306-d.6.02 1 | Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegowe ze stykiem uziemiającym | szt. | 4 |
| 158 | KNR 4-03 0606-d.6.05 1 | Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x58 W typu VEGA | szt. | 2 |
| 159 | d.6. kalk. własna 1 | Demontaż starej instalacji elektrycznej i telefonicznej wymiana oprzyrządowania | kpl. | 1 |
| 6.2 Roboty sanitarne | | | | |
| 160 | KNR 4-02 0520-d.6.02 2 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m ² | kpl. | 1 |
| 161 | KNR-W 2-15 d.6.0418-07 2 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wymiarach nie większych niż 1, 54 x 0,85 m(wymiar wnetki) wymiary sprawdzić na miejscu) PUR-MO | szt. | 1 |
| 162 | KNR-W 2-15 d.6.0412-02 2 | Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1 |
| 163 | KNR-W 2-15 d.6.0412-02 2 analogia | Zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicami o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1 |
| 6.3 Roboty budowlane | | | | |
| 164 | d.6. analiza indywidualna 3 | Wyniesienie mebli , zabezpieczenie drzwi i okien. demontaż karнизy, posprzątanie pomieszczenia i korytarza po pracach, usunięcie i utylizacja odpadów. likwidacja zaworów w ścianie 3 szt. | kpl. | 1 |
| 165 | KNR 4-01 1202-d.6.09 3 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² | m ² | 2*(5.41+3.47)*3.52+5.41*3.47 = 81.288 |
| 166 | KNR 0-23 2611-d.6.02 3 analogia | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT | m ² | 81.288 |
| 167 | KNR 2-02 2009-d.6.02 3 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku | m ² | 2*(5.41+3.47)*3.52 = 62.515 |
| 168 | KNR 2-02 2009-d.6.04 3 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku | m ² | 5.41*3.47 = 18.773 |
| 169 | KNR-W 2-02 d.6.1510-03 3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem | m ² | 18.773 |
| 170 | KNR-W 2-02 d.6.1510-03 3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem | m ² | 62.515 |
| 171 | KNR 4-04 0504-d.6.06 3 | Rozebranie posadzek z wykładzin dywanowych - rulony | m ² | 18.773 |

| Lp. | Podstawa | Opis | jedn.obm. | Obmiar |
|-------------------------------|---|--|----------------|---------------------------------------|
| 172 | KNR 2-02 1111- d.6.06 3 | Posadzki z deszczulek - cokół | m | 2*(5.41+3.47)-1.00 = 16.760 |
| 173 | KNR-W 4-01 d.6.0415-08 3 | Wymiana elementów podłóg z desek - progi | szt. | 1 |
| 174 | KNR 4-01 0816- d.6.04 3 | Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym | m ² | 18.773 |
| 175 | KNR-W 4-01 d.6.0819-07 3 | Trzykrotne lakierowanie posadzek | m ² | 18.773 |
| 176 | KNR 4-01 0354- d.6.13 3 | Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek | szt. | 1 |
| 177 | KNR 4-01 0322- d.6.02 3 | Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | 1 |
| 178 | d.6. kalk. własna 3 | Wykonanie desek odbojowych na ścianie za krzesłami, malowanie rur i innych drobnych elementów | szt. | 1 |
| 179 | KNR 4-01 0709- d.6.05 3 kalk. własna | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach | szt. | 4 |
| 7 Pom. nr 141 Elbląg | | | | |
| 7.1 Roboty elektryczne | | | | |
| 180 | KNR 4-03 1001- d.7.05 1 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 3.00 |
| 181 | KNR 4-03 1001- d.7.06 1 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych | m | 5.00 |
| 182 | KNR 4-03 0203- d.7.04 1 | Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd | m | 8 |
| 183 | KNR 4-03 1012- d.7.02 1 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm | m | 8 |
| 184 | KNR 4-03 0401- d.7.01 1 | Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie | szt. | 1 |
| 185 | KNR 4-03 0307- d.7.06 1 | Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze | szt. | 1 |
| 186 | KNR 4-03 0306- d.7.02 1 | Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieguno- we ze stykiem uziemiającym | szt. | 4 |
| 187 | KNR 4-03 0606- d.7.05 1 | Wymiana opraw świetłóvkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x36 W typu VEGA | szt. | 2 |
| 188 | d.7. kalk. własna 1 | Demontaż starej instalacji elektrycznej i telefonicznej wymiana oprzyrządowania | kpl. | 1 |
| 7.2 Roboty sanitarne | | | | |
| 189 | KNR 4-02 0520- d.7.02 2 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m ² | kpl. | 1 |
| 190 | KNR-W 2-15 d.7.0418-07 2 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wymiarach nie większych niż 1, 53*0,85m (wymiar wnęki) wymiary sprawdzić na miejscu) PUR-MO | szt. | 1 |
| 191 | KNR-W 2-15 d.7.0412-02 2 | Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1 |
| 192 | KNR-W 2-15 d.7.0412-02 2 analogia | Zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicami o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1 |
| 7.3 Roboty budowlane | | | | |
| 193 | d.7. analiza indywidualna 3 | Wyniesienie mebli , zabezpieczenie drzwi i okien. demontaż kar- niszy, posprzątanie pomieszczenia i korytarza po pracach, usunięcie i utylizacja odpadów. | kpl. | 1 |
| 194 | KNR 4-01 1202- d.7.09 3 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² | m ² | 2*(5.41+2.42)*3.51+5.41*2.42 = 68.059 |
| 195 | KNR 0-23 2611- d.7.02 3 analogia | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT | m ² | 68.059 |

| Lp. | Podstawa | Opis | jedn.obm. | Obmiar |
|-------------------------------|-----------------------------|--|----------------|-------------------------------|
| 196 | KNR 2-02 2009-d.7.02 3 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku | m ² | 2*(5.41+2.42)*3.51 = 54.967 |
| 197 | KNR 2-02 2009-d.7.04 3 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku | m ² | 5.41*2.42 = 13.092 |
| 198 | KNR-W 2-02 d.7.1510-03 3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem | m ² | 13.092 |
| 199 | KNR-W 2-02 d.7.1510-03 3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem | m ² | 54.967 |
| 200 | KNR 4-04 0504-d.7.06 3 | Rozebranie posadzek z wykładzin dywanowych - rulony | m ² | 13.092 |
| 201 | KNR 2-02 1111-d.7.06 3 | Posadzki z deszczułek - cokół | m | 2*(5.42+5.03)-1.00*2 = 18.900 |
| 202 | KNR-W 4-01 d.7.0415-08 3 | Wymiana elementów podłóg z desek - progi | szt. | 2 |
| 203 | KNR 4-01 0816-d.7.04 3 | Ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowanych lakierem chemoutwardzalnym | m ² | 13.092 |
| 204 | KNR-W 4-01 d.7.0819-07 3 | Trzykrotne lakierowanie posadzek | m ² | 13.092 |
| 205 | KNR 4-01 0354-d.7.05 3 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² | m ² | (0.7+1.00)*2.05 = 3.485 |
| 206 | KNR 0-19 0929-d.7.12 3 | Wymiana drzwi drewnianych Polskone kolor buk, kompletne. | szt | 2 |
| 207 | KNR 4-01 0329-d.7.02 3 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych | m ² | 0.30*2.05+1.20*0.12 = 0.759 |
| 208 | KNR 4-01 0313-d.7.04 3 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm | m | 1.20 |
| 209 | KNR 4-01 0708-d.7.02 3 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm | m | (2.30*2+1.30)*2 = 11.800 |
| 210 | KNR 4-01 0354-d.7.13 3 | Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek | szt. | 1 |
| 211 | KNR 4-01 0322-d.7.02 3 | Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | 1 |
| 212 | d.7. kalk. własna 3 | Wykonanie desek odbojowych na ścianie za krzesłami, likwidacja zaworów w ścianie,malowanie rur i innych drobnych elementów | szt. | 1 |
| 8Pom. nr 141 a Elbląg | | | | |
| 8.1 Roboty elektryczne | | | | |
| 213 | KNR 4-03 1001-d.8.05 1 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 3.00 |
| 214 | KNR 4-03 1001-d.8.06 1 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych | m | 5.00 |
| 215 | KNR 4-03 0203-d.8.04 1 | Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp,YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd | m | 8 |
| 216 | KNR 4-03 1012-d.8.02 1 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm | m | 8 |
| 217 | KNR 4-03 0401-d.8.01 1 | Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie | szt. | 1 |
| 218 | KNR 4-03 0307-d.8.06 1 | Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze | szt. | 1 |
| 219 | KNR 4-03 0306-d.8.02 1 | Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegowe ze stykiem uziemiającym | szt. | 4 |
| 220 | KNR 4-03 0606-d.8.05 1 | Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x36 W typu VEGA | szt. | 2 |

| Lp. | Podstawa | Opis | jedn.obm. | Obmiar |
|-------------------------------|--------------------------------|---|----------------|---|
| 221 d.8. 1 | kalk. własna | Demontaż starej instalacji elektrycznej i telefonicznej wymiana oprzyrządowania | kpl. | 1 |
| 8.2 Roboty sanitarne | | | | |
| 222 d.8. 2 | KNR 4-02 0520-02 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2 | kpl. | 1 |
| 223 d.8. 2 | KNR-W 2-15 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wymiarach nie większych niż 1, 53*0,85m (wymiar wężki) wymiary sprawdzić na miejscu PUR-MO | szt. | 1 |
| 224 d.8. 2 | KNR-W 2-15 0412-02 | Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1 |
| 225 d.8. 2 | KNR-W 2-15 0412-02 analogia | Zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicami o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1 |
| 8.3 Roboty budowlane | | | | |
| 226 d.8. 3 | analiza indywidualna | Wyniesienie mebli , zabezpieczenie drzwi i okien. demontaż karнизy, posprzątanie pomieszczenia i korytarza po pracach, usunięcie i utylizacja odpadów. | kpl. | 1 |
| 227 d.8. 3 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m ² | $2*(2.98+5.41)*3.50+2.98*5.41 = 74.852$ |
| 228 d.8. 3 | KNR 0-23 2611-02 analogia | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT | m ² | 74.852 |
| 229 d.8. 3 | KNR 2-02 2009-02 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku | m ² | $2*(5.41+2.98)*3.50 = 58.730$ |
| 230 d.8. 3 | KNR 2-02 2009-04 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku | m ² | $5.41*2.98 = 16.122$ |
| 231 d.8. 3 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem | m ² | 16.122 |
| 232 d.8. 3 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem | m ² | 74.852 |
| 233 d.8. 3 | KNR 4-04 0504-06 | Rozebranie posadzek z wykładzin dywanowych - rulony | m ² | 16.122 |
| 234 d.8. 3 | KNR 2-02 1111-06 | Posadzki z deszczulek - cokół | m | $2*(5.41+2.98)-1.00 = 15.780$ |
| 235 d.8. 3 | KNR-W 4-01 0415-08 | Wymiana elementów podłóg z desek - progi | szt. | 1 |
| 236 d.8. 3 | KNR 4-01 0816-04 | Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym | m ² | 16.122 |
| 237 d.8. 3 | KNR-W 4-01 0819-07 | Trzykrotne lakierowanie posadzek | m ² | 16.122 |
| 238 d.8. 3 | KNR 4-01 0354-13 | Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek | szt. | 1 |
| 239 d.8. 3 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | 1 |
| 240 d.8. 3 | kalk. własna | Wykonanie desek odbojowych na ścianie za krzesłami, likwidacja zaworów w ścianie,malowanie rur i innych drobnych elementów | szt. | 1 |
| 9 Pom. nr 141 b Elbląg | | | | |
| 9.1 Roboty elektryczne | | | | |
| 241 d.9. 1 | KNR 4-03 1001-05 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 3.00 |
| 242 d.9. 1 | KNR 4-03 1001-06 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych | m | 5.00 |
| 243 d.9. 1 | KNR 4-03 0203-04 | Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd | m | 8 |
| 244 d.9. 1 | KNR 4-03 1012-02 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm | m | 8 |

| Lp. | Podstawa | Opis | jedn.obm. | Obmiar |
|--------------------------------|---------------------------|--|----------------|---------------------------------------|
| 245 1 | KNR 4-03 0401- d.9.01 | Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie | szt. | 1 |
| 246 1 | KNR 4-03 0307- d.9.06 | Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze | szt. | 1 |
| 247 1 | KNR 4-03 0306- d.9.02 | Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym | szt. | 4 |
| 248 1 | KNR 4-03 0606- d.9.05 | Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x36 W typu VEGA | szt. | 2 |
| 249 1 | d.9. kalk. własna | Demontaż starej instalacji elektrycznej i telefonicznej wymiana oprzyrządowania | kpl. | 1 |
| 9.2 Roboty sanitarne | | | | |
| 250 2 | KNR 4-02 0520- d.9.02 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m ² | kpl. | 1 |
| 251 2 | KNR-W 2-15 d.9.0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wymiarach nie większych niż 1, 52 x 0,83 (wymiar wnęki) wymiary sprawdzić na miejscu) PURMO | szt. | 1 |
| 252 2 | KNR-W 2-15 d.9.0412-02 | Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1 |
| 253 2 | KNR-W 2-15 d.9.0412-02 | Zawory grzejnikowe termostaticzne z głowicami o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1 |
| 2analogia | | | | |
| 9.3 Roboty budowlane | | | | |
| 254 3 | d.9. analiza indywidualna | Wyniesienie mebli , zabezpieczenie drzwi i okien. demontaż karнизy, posprzążanie pomieszczenia i korytarza po pracach, usunięcie i utylizacja odpadów. | kpl. | 1 |
| 255 3 | KNR 4-01 1202- d.9.09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² | m ² | 2*(2.96+5.40)*3.51+2.96*5.40 = 74.671 |
| 256 3 | KNR 0-23 2611- d.9.02 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT | m ² | 74.671 |
| 257 3 | KNR 2-02 2009- d.9.02 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku | m ² | 2*(5.40+2.96)*3.51 = 58.687 |
| 258 3 | KNR 2-02 2009- d.9.04 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku | m ² | 5.40*2.96 = 15.984 |
| 259 3 | KNR-W 2-02 d.9.1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem | m ² | 15.984 |
| 260 3 | KNR-W 2-02 d.9.1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem | m ² | 58.687 |
| 261 3 | KNR 4-04 0504- d.9.06 | Rozebranie posadzek z wykładzin dywanowych - rulony | m ² | 15.984 |
| 262 3 | KNR 2-02 1111- d.9.06 | Posadzki z deszczulek - cokół | m | 2*(2.96+5.40)-1.00 = 15.720 |
| 263 3 | KNR-W 4-01 d.9.0415-08 | Wymiana elementów podłóg z desek - progi | szt. | 1 |
| 264 3 | KNR 4-01 0816- d.9.04 | Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemicznym | m ² | 15.984 |
| 265 3 | KNR-W 4-01 d.9.0819-07 | Trzykrotne lakierowanie posadzek | m ² | 15.984 |
| 266 3 | KNR 4-01 0354- d.9.13 | Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek | szt. | 1 |
| 267 3 | KNR 4-01 0322- d.9.02 | Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | 1 |
| 268 3 | d.9. kalk. własna | Wykonanie desek odbojowych na ścianie za krzesłami, likwidacja zaworów w ścianie, malowanie rur i innych drobnych elementów | szt. | 1 |
| 10 Pom. nr 144 Elbląg | | | | |
| 10.1 Roboty elektryczne | | | | |

| Lp. | Podstawa | Opis | jedn.obm. | Obmiar |
|------------------------------|----------------------|---|----------------|--|
| 269 d.1005 .1 | KNR 4-03 1001- | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 3.00 |
| 270 d.1006 .1 | KNR 4-03 1001- | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych | m | 5.00 |
| 271 d.1004 .1 | KNR 4-03 0203- | Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tyńku bez kucia i zaprawiania bruzd | m | 8 |
| 272 d.1002 .1 | KNR 4-03 1012- | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm | m | 8 |
| 273 d.1001 .1 | KNR 4-03 0401- | Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie | szt. | 1 |
| 274 d.1006 .1 | KNR 4-03 0307- | Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze | szt. | 1 |
| 275 d.1002 .1 | KNR 4-03 0306- | Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegowe ze stykiem uziemiającym | szt. | 4 |
| 276 d.1005 .1 | KNR 4-03 0606- | Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x36 W typu VEGA | szt. | 4 |
| 277 d.10 .1 | kalk. własna | Demontaż starej instalacji elektrycznej i telefonicznej wymiana oprzyrządowania | kpl. | 1 |
| 10.2 Roboty sanitarne | | | | |
| 278 d.1002 .2 | KNR 4-02 0520- | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m ² | kpl. | 2 |
| 279 d.100418-07 .2 | KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wymiarach nie większych niż 1, 505 x 0,851m i 1,514 x 0,851 m (wymiar wnęki) wymiary sprawdzić na miejscu) PURMO | szt. | 2 |
| 280 d.100412-02 .2 | KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 2 |
| 281 d.100412-02 .2 | KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicami o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 2 |
| 10.3 Roboty budowlane | | | | |
| 282 d.10 .3 | analiza indywidualna | Wyniesienie mebli , zabezpieczenie drzwi i okien. demontaż karнизy, posprzątanie pomieszczenia i korytarza po pracach, usunięcie i utylizacja odpadów. | kpl. | 1 |
| 283 d.1009 .3 | KNR 4-01 1202- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² | m ² | 2*(5.42+5.24)*3.52+5.42*5.24 = 103.447 |
| 284 d.1002 .3 | KNR 0-23 2611- | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT | m ² | 103.447 |
| 285 d.1002 .3 | KNR 2-02 2009- | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku | m ² | 2*(5.42+5.24)*3.52 = 75.046 |
| 286 d.1004 .3 | KNR 2-02 2009- | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku | m ² | 5.42*5.24 = 28.401 |
| 287 d.101510-03 .3 | KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem | m ² | 28.401 |
| 288 d.101510-03 .3 | KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem | m ² | 75.046 |
| 289 d.1006 .3 | KNR 4-04 0504- | Rozebranie posadzek z wykładzin dywanowych - rulony | m ² | 28.401 |
| 290 d.1006 .3 | KNR 2-02 1111- | Posadzki z deszczulek - cokół | m | 2*(5.42+5.24)-1.00 = 20.320 |
| 291 d.100415-08 .3 | KNR-W 4-01 | Wymiana elementów podłóg z desek - progi | szt. | 1 |
| 292 d.1004 .3 | KNR 4-01 0816- | Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym | m ² | 28.401 |
| 293 d.100819-07 .3 | KNR-W 4-01 | Trzykrotne lakierowanie posadzek | m ² | 28.401 |

| Lp. | Podstawa | Opis | jedn.obm. | Obmiar |
|--------------------------------|----------------------|---|----------------|--|
| 294 d.10 .3 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² | m ² | 1.00*2.05 = 2.050 |
| 295 d.10 .3 | KNR-W 2-02 2003-04 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstw 50-02 | m ² | 1.00*2.05 = 2.050 |
| 296 d.10 .3 | KNR 4-01 0354-13 | Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek | szt. | 1 |
| 297 d.10 .3 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | 1 |
| 298 d.10 .3 | KNR 4-01 0426-02 | Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk | m ² | 1.05*(5.42*2+5.24-1.00) = 15.834 |
| 299 d.10 .3 | kalk. własna | Wykonanie desek odbojowych na ścianie za krzesłami, likwidacja zaworów w ścianie, malowanie rur i innych drobnych elementów | szt. | 1 |
| 11 Pom. nr 46 Elbląg | | | | |
| 11.1 Roboty budowlane | | | | |
| 300 d.11 .1 | analiza indywidualna | Wyniesienie mebli, zabezpieczenie drzwi i okien. demontaż karнизy, posprzątanie pomieszczenia i korytarza po pracach, usunięcie i utylizacja odpadów. | kpl. | 1 |
| 301 d.11 .1 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem | m ² | 4.095*2 = 8.190 |
| 302 d.11 .1 | KNR-W 2-02 2003-04 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstw 50-02 | m ² | (1.70+0.25)*2.10 = 4.095 |
| 303 d.11 .1 | kalk. własna | Wycięcie podłogi pod ściankę, uzupełnienie listew przypodłogowych, przerobienie mebli, demontaż krat w oknach, naprawa tynków i powłok malarskich. | kpl. | 1 |
| 304 d.11 .1 | kalk. własna | Wykonanie desek odbojowych na ścianie za krzesłami, likwidacja zaworów w ścianie, malowanie rur i innych drobnych elementów | szt. | 1 |
| 12 Toaleta na parterze | | | | |
| 12.1 Roboty sanitarne | | | | |
| 305 d.12 .1 | KNR 4-02 0520-02 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m ² | kpl. | 1 |
| 306 d.12 .1 | KNR-W 2-15 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wymiarach nie większych niż 1, 53 x 0,79 m (wymiar wnęki) wymiary sprawdzić na miejscu) PURMO | szt. | 1 |
| 307 d.12 .1 | KNR-W 2-15 0412-02 | Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1 |
| 308 d.12 .1 | KNR-W 2-15 0412-02 | Zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicami o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1 |
| 12.2 Roboty elektryczne | | | | |
| 309 d.12 .2 | KNR 4-03 0307-06 | Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze | szt. | 2 |
| 12.3 Roboty budowlane | | | | |
| 310 d.12 .3 | analiza indywidualna | Demontaż wyposażenia i ponowny jego montaż, zabezpieczenie drzwi i okien, posprzątanie pomieszczenia i korytarza po pracach, usunięcie i utylizacja odpadów. Demontaż kanału wentylacyjnego | kpl. | 1 |
| 311 d.12 .3 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² | m ² | 34.504 |
| 312 d.12 .3 | KNR 0-23 2611-02 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT | m ² | 34.504 |
| 313 d.12 .3 | KNR 2-02 2009-02 | Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ścianach na podłożu z tynku | m ² | 19.569 |
| 314 d.12 .3 | KNR 2-02 2009-04 | Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na stropach na podłożu z tynku | m ² | 14.935 |
| 315 d.12 .3 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem | m ² | 34.504+4.50*(0.50+0.50)+2*1.20*(0.50+0.30)+1.00*(0.30+0.30) = 41.524 |
| 316 d.12 .3 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² | szt. | 3 |

| Lp. | Podstawa | Opis | jedn.obm. | Obmiar |
|--------------------------------|--------------------------------|---|----------------|---|
| 317 d.12 .3 | KNR 0-19 0929-12 | Wymiana drzwi drewnianych Polskone z ościeżnicą kompletne. | szt | 3 |
| 318 d.12 .3 | KNR 4-01 0354-13 | Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek | szt. | 1 |
| 319 d.12 .3 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | 1 |
| 320 d.12 .3 | KNR 4-01 0322-02 analogia | Obsadzenie rewizji | szt. | 1 |
| 321 d.12 .3 | KNR 4-01 0813-05 | Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - pierwsza | plyt. | 8 |
| 322 d.12 .3 | KNR 4-01 0819-05 | Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych terakotowych 15x15 cm - pierwsza | plyt. | 8 |
| 323 d.12 .3 | kalk. własna | Malowanie elementów metalowych uchwytów dla niepełnosprawnych wsporników armatury | kpl. | 1 |
| 324 d.12 .34.1. | KNR AT-12 0102-02 z.o. | Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 75-01; System NIDA Tynk 87A75 Obudowy o pow.mniejszej niż 5 m2. | m ² | $2*3.50*(0.50+0.30)+1.00*(0.30+0.30)*3 = 7.400$ |
| 325 d.12 .3 | KNR 2-02 0829-07 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną | m ² | $2.30*(0.50+0.50)*2+1.00*(0.30+0.30)*2 = 5.800$ |
| 13 Toaleta na piętrze | | | | |
| 13.1 Roboty sanitarne | | | | |
| 326 d.13 .1 | KNR 4-02 0520-02 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2 | kpl. | 1 |
| 327 d.13 .1 | KNR-W 2-15 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wymiarach nie większych niż 1, 53 x 0,79 m (wymiar wnęki) wymiary sprawdzić na miejscu) PURMO | szt. | 1 |
| 328 d.13 .1 | KNR-W 2-15 0412-02 | Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1 |
| 329 d.13 .1 | KNR-W 2-15 0412-02 analogia | Zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicami o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1 |
| 13.2 Roboty elektryczne | | | | |
| 330 d.13 .2 | KNR 4-03 0307-06 | Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze | szt. | 2 |
| 13.3 Roboty budowlane | | | | |
| 331 d.13 .3 | analiza indywidualna | Demontaż wyposażenia i ponowny jego montaż, zabezpieczenie drzwi i okien, posprzątanie pomieszczenia i korytarza po pracach, usunięcie i utylizacja odpadów.Demontaż kanału wentylacyjnego | kpl. | 1 |
| 332 d.13 .3 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m ² | 34.504 |
| 333 d.13 .3 | KNR 0-23 2611-02 analogia | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT | m ² | 34.504 |
| 334 d.13 .3 | KNR 2-02 2009-02 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku | m ² | 19.569 |
| 335 d.13 .3 | KNR 2-02 2009-04 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku | m ² | 14.935 |
| 336 d.13 .3 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem | m ² | $34.504+4.50*(0.50+0.50)+2*1.20*(0.50+0.30)+1.00*(0.30+0.30)+(0.30+0.30)*3.00 = 43.324$ |
| 337 d.13 .3 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 2 |
| 338 d.13 .3 | KNR 0-19 0929-12 | Wymiana drzwi drewnianych Polskone z ościeżnicą kompletne. | szt | 2 |
| 339 d.13 .3 | KNR 4-01 0354-13 | Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek | szt. | 1 |
| 340 d.13 .3 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | 1 |

| Lp. | Podstawa | Opis | jedn.obm. | Obmiar |
|------------------------------------|---|--|----------------|--|
| 341 | KNR 4-01 0322-d.1302 .3analogia | Obsadzenie rewizji | szt. | 1 |
| 342 | KNR 4-01 0813-d.1305 .3 | Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych w wymiarach 15x15 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - pierwsza | plyt. | 8 |
| 343 | KNR 4-01 0819-d.1305 .3 | Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych terakotowych 15x15 cm - pierwsza | plyt. | 8 |
| 344 | d.13kalk. własna .3 | Malowanie elementów metalowych uchwytów dla niepełnosprawnych wsporników armatury | kpl. | 1 |
| 345 | KNR AT-12 d.130102-02 z.o. .34.1. | Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 75-01; System NIDA Tynk 87A75 Obudowy o pow.mniejszej niż 5 m2. | m ² | $2*3.50*(0.50+0.30)+1.00*(0.30+0.30)*3+(0.30+0.30)*3.00 = 9.200$ |
| 346 | KNR 2-02 0829-d.1307 .3 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną | m ² | $2.30*(0.50+0.50)*2+1.00*(0.30+0.30)*2 = 5.800$ |
| 347 | KNR 4-01 1209-d.1308 z.sz.4.5.4. .39914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08 | Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm | m ² | $2.05*1.00 = 2.050$ |
| 14 Pom. nr 143/143 a Elbląg | | | | |
| 14.1 Roboty elektryczne | | | | |
| 348 | KNR 4-03 1001-d.1405 .1 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 5 |
| 349 | KNR 4-03 1001-d.1406 .1 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych | m | 8 |
| 350 | KNR 4-03 0203-d.1404 .1 | Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd | m | 13 |
| 351 | KNR 4-03 1012-d.1402 .1 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm | m | 13 |
| 352 | KNR 4-03 0401-d.1401 .1 | Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2 - 1 odgałęzienie | szt. | 2 |
| 353 | KNR 4-03 0307-d.1406 .1 | Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze | szt. | 2 |
| 354 | KNR 4-03 0306-d.1402 .1 | Wymiana podtynkowych gniazd wtynkowych do 16 A 2 biegowe ze stykiem uziemiającym | szt. | 8 |
| 355 | KNR 4-03 0606-d.1405 .1 | Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x36 W typu VEGA | szt. | 4 |
| 356 | d.14kalk. własna .1 | Demontaż starej instalacji elektrycznej i telefonicznej wymiana oprzyrządowania | kpl. | 1 |
| 14.2 Roboty sanitarne | | | | |
| 357 | KNR 4-02 0520-d.1402 .2 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2 | kpl. | 2 |
| 358 | KNR-W 2-15 d.140418-07 .2 | Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wymiarach nie większych niż 1, 53 x 0,861 m i 1,52 x 0,95 (wymiar wnęki) wymiary sprawdzić na miejscu) PURMO | szt. | 2 |
| 359 | KNR-W 2-15 d.140412-02 .2 | Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 2 |
| 360 | KNR-W 2-15 d.140412-02 .2analogia | Zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicami o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 2 |
| 14.3 Roboty budowlane | | | | |
| 361 | d.14analiza indywidualna .3alna | Wyniesienie mebli , zabezpieczenie drzwi i okien. demontaż karнизy, posprzątanie pomieszczenia i korytarza po pracach, usunięcie i utylizacja odpadów. | kpl. | 2 |
| 362 | KNR 4-01 1202-d.1409 .3 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m ² | $2*(5.41+2.96+5.41+3.44)*3.53+5.41*2.96+5.41*3.44 = 156.197$ |
| 363 | KNR 0-23 2611-d.1402 .3analogia | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT | m ² | 156.197 |

| Lp. | Podstawa | Opis | jedn.obm. | Obmiar |
|-------------------|--------------------|---|----------------|--|
| 364 d.14 .3 | KNR 2-02 2009-02 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku | m ² | $2*(5.41+2.96+5.41+3.44)*3.53 = 121.573$ |
| 365 d.14 .3 | KNR 2-02 2009-04 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku | m ² | $5.41*2.96+5.41*3.44 = 34.624$ |
| 366 d.14 .3 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem | m ² | 34.624 |
| 367 d.14 .3 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem | m ² | 121.573 |
| 368 d.14 .3 | KNR 4-04 0504-06 | Rozebranie posadzek z wykładzin dywanowych - rulony | m ² | 34.624 |
| 369 d.14 .3 | KNR 2-02 1111-06 | Posadzki z deszczułek - cokół | m | 31.44 |
| 370 d.14 .3 | KNR-W 4-01 0415-08 | Wymiana elementów podłóg z desek - progi | szt. | 2 |
| 371 d.14 .3 | KNR 4-01 0816-04 | Ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowanych lakierem chemoutwardzalnym | m ² | 34.624 |
| 372 d.14 .3 | KNR-W 4-01 0819-07 | Trzykrotne lakierowanie posadzek | m ² | 34.624 |
| 373 d.14 .3 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² | m ² | $1.00*2.05 = 2.050$ |
| 374 d.14 .3 | KNR 0-19 0929-12 | Wymiana drzwi drewnianych Polskone kolor buk, kompletne. | szt. | 1 |
| 375 d.14 .3 | KNR 4-01 0354-13 | Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek | szt. | 2 |
| 376 d.14 .3 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | 2 |
| 377 d.14 .3 | kalk. własna | Wykonanie desek odbojowych na ścianie za krzesłami, likwidacja zaworów w ścianie, malowanie rur i innych drobnych elementów | szt. | 1 |